

NOVATEC Construções e Empreendimentos Ltda.
Rua José de Alencar, nº 916 sala 703 Ilha do Leite Recife-PE CNPJ : 00.338.885/0001-33



Objeto: REGISTRO DE PREÇOS OBJETIVANDO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/SERGIPE, EM ACORDO COM A NECESSIDADE DA MUNICIPALIDADE.

Local: ITABAIANA/ SE
BDI 1: 22,00%

Encargos Sociais (Horista): 111,36%
Encargos Sociais (Mensalista): 69,82%

BANCOS:
ORSE SE JANEIRO 2025
SINAPI SE JANEIRO 2025
DNIT SE JANEIRO 2025

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA (NÃO DESONERADO)

DATA: 25/06/2025

ENTIDADE: Prefeitura Municipal de Itabaiana
EDITAL: CE 010/2025

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO ITEM	UN	QUANT	PREÇO UNIT	BDI	PREÇO UNIT /C BDI	PREÇO TOTAL
ADMINISTRAÇÃO LOCAL								1.883.009,51
001			un	1,00	1.366.520,18	22,00	1.667.154,61	1.667.154,61
001.001	EQUI	Equipe Dirigente	un	1,00	105.320,25	22,00	128.490,70	128.490,70
001.002	MANUT	Manutenção do Canteiro	un	1,00	71.610,00	22,00	87.364,20	87.364,20
SERVIÇOS PRELIMINARES								3.880,32
IMPORTA O PRESE	APOIO	Equipamentos de Apoio à Produção						
002			m2	12,00	265,05	22,00	323,36	3.880,32
002.001	00051/ORSE	Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev 02_01/202 2						1.848.307,16
RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EXISTENTE								1.203.758,00
003			m3	3.700,00	266,68	22,00	325,34	1.203.758,00
003.001	101830	Recomposição de base e ou sub-base para remendo profundo de solo brita (40/60) com cimento (teor de 6%) - incluso retirada e colocação do material. af_12/2020	m3	800,00	67,08	22,00	81,83	65.464,00
003.002	03212/ORSE	Colchão de areia	m3xkm	158.943,78	2,37	22,00	2,89	459.347,52
003.003	95875	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavime ntada, dmt até 30 km (unidade: m3xkm). af_07/2020	m3xkm	105.962,52	0,93	22,00	1,13	119.737,64
003.004	93590	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavime ntada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: m3xkm). af_07/2020						23.480.845,25
RECAPEAMENTO ASFÁLTICO								329.000,00
004			m2	235.000,00	1,15	22,00	1,40	329.000,00
004.001	02605/ORSE	Locação de serviços de pavimentação	m2	235.000,00	1,99	22,00	2,42	568.700,00
004.002	99814	Limpeza de superfície com jato de alta pressão. af_04/2019	m2	235.000,00	1,59	22,00	1,93	453.550,00
004.003	02593/ORSE	Execução de pintura asfáltica de ligação, inclusive fornecimento de ligante, exclusive transporte	m3	9.400,00	1.434,51	22,00	1.750,10	16.450.940,00
004.004	95995	Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de rolamento - exclusive carga e transporte. af_11/2019	m3xkm	282.000,00	2,37	22,00	2,89	814.980,00
004.005	95875	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavime ntada, dmt até 30 km (unidade: m3xkm). af_07/2020	m3xkm	188.000,00	0,93	22,00	1,13	212.440,00
004.006	93590	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavime ntada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: m3xkm). af_07/2020	t	22.560,00	4,41	22,00	5,38	121.372,80
004.007	100994	Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em cami nhão basculante 10 m³ - carga com escavadeira hidráulica (caçamba de 1,20 m³ / 155 hp) e descarga livre (unidade: t). af_07/2020	m2	90.000,00	7,39	22,00	9,01	810.900,00
004.008	96001	Fresagem de pavimento asfáltico (profundidade até 5,0 cm) - exclu sive transporte. af_11/2019	t	10.800,00	4,41	22,00	5,38	58.104,00
004.009	100994	Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em cami nhão basculante 10 m³ - carga com escavadeira hidráulica (caçamba de 1,20 m³ / 155 hp) e descarga livre (unidade: t). af_07/2020	m3xkm	135.000,00	2,37	22,00	2,89	390.150,00
004.010	95875	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavime ntada, dmt até 30 km (unidade: m3xkm). af_07/2020	m3xkm	90.000,00	0,93	22,00	1,13	101.700,00
004.011	93590	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavime ntada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: m3xkm). af_07/2020	m2	90.000,00	1,59	22,00	1,93	173.700,00
004.012	02593/ORSE	Execução de pintura asfáltica de ligação, inclusive fornecimento de ligante, exclusive transporte						

NOVATEC Construções e Empreendimentos Ltda.
Rua José de Alencar, nº 916 sala 703 Ilha do Leite Recife-PE CNPJ : 00.338.885/0001-33



Objeto: REGISTRO DE PREÇOS OBJETIVANDO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/SERGIPE, EM ACORDO COM A NECESSIDADE DA MUNICIPALIDADE.

Local: ITABAIANA/ SE
BDI 1: 22,00%

Encargos Sociais (Horista): 111,36%
Encargos Sociais (Mensalista): 69,82%

BANCOS:
ORSE SE JANEIRO 2025
SINAPI SE JANEIRO 2025
DNIT SE JANEIRO 2025

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA (NÃO DESONERADO)

DATA: 25/06/2025

ENTIDADE: Prefeitura Municipal de Itabaiana
EDITAL: CE 010/2025

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO ITEM	UN	QUANT	PREÇO UNIT	BDI	PREÇO UNIT /C BDI	PREÇO TOTAL
004.013	102332	Transporte com caminhão tanque de transporte de material asfáltico de 20000 l, em via urbana pavimentada, dmt até 30km (unidade: t xkm). af_07/2020	txkm	4.080,00	1,89	22,00	2,30	9.384,00
004.014	102333	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 20000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	37.264,00	0,75	22,00	0,91	33.910,24
004.015	4011478	CONCRETO ASFÁLTICO RECICLADO EM USINA COM ADIÇÃO DE ASFALTO - BRITA COMERCIAL	T	5.500,00	179,18	22,00	218,59	1.202.245,00
004.016	95875	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavim ntada, dmt até 30 km (unidade: m3xkm). af_07/2020	m3xkm	68.750,00	2,37	22,00	2,89	198.687,50
004.017	93590	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavime ntada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: m3xkm). af_07/2020	m3xkm	45.833,33	0,93	22,00	1,13	51.791,66
004.018	4011488	RECICLAGEM COM INCORPORAÇÃO DO REVESTIMENTO ASFÁLTICO À BASE E ADIÇÃO DE ESPUMA ASFÁLTICA E CIMENTO - 100% PROCTOR MODIFICADO	M³	5.000,00	57,21	22,00	69,79	348.950,00
004.019	10957/ORSE	Fornecimento de concreto asfáltico usinado à quente (CAUQ), (capa asfáltica), exclusive transporte	t	1.500,00	518,58	22,00	632,66	948.990,00
004.020	102332	Transporte com caminhão tanque de transporte de material asfáltico de 20000 l, em via urbana pavimentada, dmt até 30km (unidade: t xkm). af_07/2020	txkm	18.975,00	1,89	22,00	2,30	43.642,50
004.021	102333	Transporte com caminhão tanque de transporte de material asfáltico de 20000 l, em via urbana pavimentada, adicional para dmt exced ente a 30 km (unidade: txkm). af_07/2020	txkm	173.305,00	0,75	22,00	0,91	157.707,55
005		SINALIZAÇÃO						2.119.250,72
005.001	5213410	PINTURA DE FAIXA COM TERMOPLÁSTICO EM ALTO RELEVO TIPO I POR EXTRUSÃO - RELEVO DUPLO COM BASE	M²	8.500,00	102,39	22,00	124,91	1.061.735,00
005.002	5213413	PINTURA DE FAIXA COM PLÁSTICO A FRIO TRICOMPONENTE À BASE DE RESINAS METACRÍLICAS POR ASPERSÃO - ESPESSURA DE 0,6 MM	M²	10.500,00	64,75	22,00	78,99	829.395,00
005.003	10712/ORSE	Confecção de placa de sinalização totalmente refletiva	m2	202,50	414,01	22,00	505,09	102.280,72
005.004	103695	Fornecimento e instalação de suporte de madeira para placas de si nalização, em solo, com h= de 2,0 m e seção de 7,5 x 7,5 cm. af_03/2022	un	1.000,00	103,15	22,00	125,84	125.840,00
006		PROJETO						781.695,48
006.001	0010 / PMI	Projeto Executivo	km	46,43	13.800,00	22,00	16.836,00	781.695,48
007		LIMPEZA						113.750,00
007.001	06191/ORSE	Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos)	m²	325.000,00	0,29	22,00	0,35	113.750,00
TOTAL DO ORÇAMENTO:								30.230.738,44

NOVATEC-CONSTRUÇÕES E EMPREEND. LTDA.
ALEXANDRE ALBUQUERQUE
TEIXEIRA: 83019200415
Date: 2025-08-01 08:55:54

Alexandre Albuquerque Teixeira
Eng. Civil - Crea-RNP 180324912-9
Rua José de Alencar, 916 - Sala 703
Ilha do Leite - Recife/PE - CEP: 50070-475