


OBRA: EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, REPARAÇÃO, ADAPTAÇÃO E MODIFICAÇÃO E/OU ALTERAÇÃO EM PRÉDIOS PÚBLICOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS DE RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO	Planilha Orçamentária e Cronograma Físico-Financeiro - Almoxarifado, Depósito e Setor de Iluminação de Responsabilidade da Secretaria das Obras no município de Itabaiana/SE
CONTRATADA: AMZ PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	Local: Av. Dr. Luiz Magalhães, 1059, Itabaiana/SE
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA/SE	

Item	Discriminação dos Serviços	Und	QUANTIDADES				CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO							
			Contratada	Do Contrato	Preço Unitário R\$	Total do Contrato R\$	1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	4º MÊS	5º MÊS	6º MÊS	7º MÊS	8º MÊS
01	MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS					R\$ 216.834,20								
01.01	LIMPEZAS DIVERSAS					R\$ 6.537,70								
01.01.001	Limpeza manual de terreno com vegetação rasteira, incluindo roçagem e queima	m2	60000,00	1.500,00	R\$ 4,28	6.420,00							50%	50%
01.01.002	Limpeza e teste de redes de esgotos sanitários	m	3000,00		R\$ 2,28	-								
01.01.003	Limpeza, desinfecção e teste de redes de abastecimento de água	m	3000,00		R\$ 2,40	-								
01.01.004	Limpeza de canais com escavadeira hidráulica, compreendendo remoção e carga de solos moles, matéria orgânica ou entulhos	m3	3000,00		R\$ 17,09	-								
01.01.005	Limpeza de caixa de passagem ou de gordura com reassentamento da tampa	un	1000,00	5,00	R\$ 23,54	117,70					100%			
01.02	EMASSAMENTO					R\$ 17.757,35								
01.02.001	Emassamento de superfície, com aplicação de 01 demão de massa corrida, lixamento e retoques - R1	m2	30000,00	1.704,16	R\$ 10,42	17.757,35			50%	50%				
01.02.002	Emassamento de superfície, com aplicação de 01 demão de massa acrílica, lixamento e retoques - R3	m2	30000,00		R\$ 14,21	-								
01.03	PINTURA SOBRE PAREDES E TETOS					R\$ 31.923,38								
01.03.001	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta PVA latex para interiores/exteriores - cores especiais misturadas em máquina, tons fortes (laranja, vermelho, mostarda, verde limão, etc)	m2	30000,00	1.704,16	R\$ 17,71	30.180,67			50%	50%				
01.03.002	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta acrílica convencional	m2	30000,00		R\$ 17,41	-								
01.03.003	Fundo selador acrílico, aplicação manual em parede, uma demão. af_04/2023	m2	30000,00		R\$ 3,13	-								
01.03.004	Pintura latex acrílica premium, aplicação manual em teto, duas demãos. AF_04/2023	m2	10000,00	121,19	R\$ 14,38	1.742,71							100%	
01.04	PINTURA SOBRE MADEIRA E METAL					R\$ 1.779,13								
01.04.001	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de esmalte sintético sobre superfícies metálicas - R1	m2	5000,00	15,68	R\$ 19,61	307,48				100%				
01.04.002	Pintura de proteção sobre superfícies metálicas com aplicação de 01 demão de tinta anti-corrosiva zarcão - R2	m2	5000,00	15,68	R\$ 7,41	116,19				100%				
01.04.003	Pintura de acabamento com lixamento e aplicação de 02 demãos de esmalte sintético sobre madeira - R1	m2	4000,00	70,56	R\$ 19,21	1.355,46				100%				
01.05	PINTURA DE CANTEIROS					486,36								
01.05.001	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta mineral em pó (hidrador ou similar)	m2	25000,00		R\$ 12,95	-								
01.05.002	Pintura de meio fio (caiação)	m	150000,00	126,00	R\$ 3,86	486,36								100%



 Diego Oliveira Barros
 Eng.º Civil CREA - 2722482487
 Coordenador de Núcleo
 Prefeitura Municipal de Itabaiana

OBRA: EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, REPARAÇÃO, ADAPTAÇÃO E MODIFICAÇÃO E/OU ALTERAÇÃO EM PRÉDIOS PÚBLICOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS DE RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO	Planilha Orçamentária e Cronograma Físico-Financeiro - Almoarifado, Depósito e Setor de Iluminação de Responsabilidade da Secretaria das Obras no município de Itabaiana/SE
CONTRATADA: AMZ PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	Local: Av. Dr. Luiz Magalhães, 1059, Itabaiana/SE
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA/SE	

Item	Discriminação dos Serviços	Und	QUANTIDADES				CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO							
			Contratada	Do Contrato	Preço Unitário R\$	Total do Contrato								
01.06	REVISÃO DE INSTALAÇÕES PREDIAIS (ELÉTRICA E HIDROSSANITÁRIA)					4.763,50								
01.06.001	Revisão de ponto de tomada simples com reposição da tomada e da fiação	pt	200,00	10,00	R\$ 103,52	1.035,20							100%	
01.06.002	Revisão de ponto de tomada simples com reposição de tomada	pt	200,00		R\$ 20,45	-								
01.06.003	Revisão de ponto de luz tipo 2, em teto ou parede	pt	200,00	10,00	R\$ 82,61	826,10							100%	
01.06.004	Revisão de ponto de água tipo 2	un	200,00	10,00	R\$ 74,92	749,20							100%	
01.06.005	Revisão de ponto de esgoto tipo 2 - ver 01	un	200,00	10,00	R\$ 80,60	806,00							100%	
01.06.006	Cabo de cobre flexível isolado, seção 1,5mm², 450/750v/70°C	m	5000,00	100,00	R\$ 6,33	633,00							100%	
01.06.007	Cabo de cobre flexível isolado, seção 2,5mm², 450/750v/70°C	m	5000,00	100,00	R\$ 7,14	714,00							100%	
01.06.008	Cabo de cobre flexível isolado, seção 4mm², 450/750v/70°C	m	5000,00		R\$ 8,61	-								
01.06.009	Cabo de cobre flexível isolado, seção 10mm², 450/750v/70°C	m	1000,00		R\$ 15,38	-								
01.06.010	Luminária sobrepor quadrada Led 24W, 6500K Glight ou similar	un	300,00		R\$ 67,82	-								
01.07	ACESSÓRIOS					455,28								
01.07.001	Assento plástico, universal, branco, para vaso sanitário, tipo convencional	un	200,00	4,00	R\$ 50,70	202,80							100%	
01.07.002	Sifão do tipo flexível em pvc 1 x 1.1/2 - fornecimento e instalação. af_01/2020	un	200,00	4,00	R\$ 10,03	40,12							100%	
01.07.003	Engate flexível em plástico branco, 1/2" x 40cm - fornecimento e instalação	un	200,00	4,00	R\$ 10,29	41,16							100%	
01.07.004	Torneira plástica para pia de cozinha, herc 1113C 1/2" ou similar	un	200,00	4,00	R\$ 42,80	171,20							100%	
01.07.005	Kit de acessórios para banheiro em ABS/Alumínio com 5 peças	un	100,00		R\$ 58,79	-								
01.08	COBERTURA					50.201,92								
01.08.001	Remoção, lavagem, carga e retelhamento de telhas cerâmicas tipo canal comum, sem uso de grampo	m2	4000,00	365,34	R\$ 51,02	18.639,65		25%	25%	25%	25%			
01.08.002	Telhamento com telha cerâmica tipo colonial, 1ª qualidade, cor clara, itabaianinha ou similar	m2	800,00	73,06	R\$ 49,34	3.604,78		25%	25%	25%	25%			
01.08.003	Madeiramento em massaranduba/madeira de lei, acabamento serrado, com ripão e ripa	m2	800,00		R\$ 141,25	-								
01.08.004	Remoção e reassentamento de ripão em massaranduba para telha cerâmicas	m2	4000,00		R\$ 20,94	-								
01.08.005	Remoção e reassentamento de peça serrada em massaranduba ou madeira de lei para telhado	m	1000,00		R\$ 31,37	-								
01.08.006	Forro de gesso comum, em placas 60x60, sob laje ou cobertura, sem necessidade de estrutura para suporte	m2	2000,00	121,19	R\$ 58,37	7.073,86					50%	50%		
01.08.007	Forro de pvc, em régua de 10 ou 20 cm, aplicado, inclusive estrutura para fixação	m2	2000,00	248,26	R\$ 64,88	16.107,11					50%	50%		
01.08.008	Remoção de calhas e rufos, de forma manual, sem reaproveitamento	m	750,00		R\$ 4,20	-								
01.08.009	Calha em chapa de aço galvanizado nº 26, desenvolvimento 74cm	m	750,00		R\$ 119,82	-								
01.08.010	Imunização de madeira contra cupim, com aplicação de 01 demão de pentox ou similar	m2	4000,00	248,26	R\$ 19,24	4.776,52								
01.08.011	Rufo em chapa de zinco, larg 30 cm	m	1500,00		R\$ 27,16	-								


 Diego Oliveira Barros
 Eng.º Civil CREA - 2722482487
 Coordenador de Núcleo
 Prefeitura Municipal de Itabaiana

OBRA: EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, REPARAÇÃO, ADAPTAÇÃO E MODIFICAÇÃO E/OU ALTERAÇÃO EM PRÉDIOS PÚBLICOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS DE RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO				Planilha Orçamentária e Cronograma Físico-Financeiro - Almoxarifado, Depósito e Setor de Iluminação de Responsabilidade da Secretaria das Obras no município de Itabaiana/SE									
CONTRATADA: AMZ PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA				Local: Av. Dr. Luiz Magalhães, 1059, Itabaiana/SE									
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA/SE													
Item	Discriminação dos Serviços	Und	QUANTIDADES				CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO						
			Contratada	Do Contrato	Preço Unitário R\$	Total do Contrato							
01.09	ESQUADRIAS					R\$ 4.775,52							
01.09.001	Revisão de esquadria de madeira	m2	100,00	13,44	R\$ 98,06	1.317,93						100%	
01.09.002	Revisão de esquadria de ferro	m2	100,00	13,64	R\$ 120,92	1.649,35						100%	
01.09.003	Revisão de esquadria de alumínio	m2	100,00		R\$ 110,38	-							
01.09.004	Porta ou janela em alumínio, cor NPB tipo veneziana de abrir ou correr, completa inclusive caixilhos, dobradiças	m2	60,00		R\$ 299,10	-							
01.09.005	Porta em madeira mista, almofadada, 80x210cm, inclusive batente e ferragens	un	20,00	2,00	R\$ 904,12	1.808,24							100%
01.09.006	Porta em madeira mista, almofadada, 70x210cm, inclusive batente e ferragens	un	20,00		R\$ 900,40	-							
01.09.007	Porta em madeira mista, almofadada, 60x210cm, inclusive batente e ferragens	un	20,00		R\$ 897,62	-							
01.10	CHAPISCO, EMBOÇO E REBOCO					R\$ 63.752,94							
01.10.002	Chapisco em parede com argamassa traço t1	m2	3000,00	1.704,16	R\$ 6,21	10.582,83			50%	50%			
01.10.003	Demolição de reboco	m2	3000,00	296,02	R\$ 8,52	2.522,47		100%					
01.10.004	Reboco ou emboço interno, de parede, com argamassa traço t6 espessura 1,5 cm	m2	3000,00	1.704,16	R\$ 29,72	50.647,64			50%	50%			
01.10.005	Reboco ou emboço interno, de teto, com argamassa traço t6 espessura 1,5 cm	m2	1000,00		R\$ 33,59	-							
01.10.006	Impermeabilização com vedapren parede ou similar 3 demãos	m2	300,00		R\$ 32,89	-							
01.11	PAVIMENTAÇÃO					R\$ 27.176,82							
01.11.001	Demolição manual de piso cimentado sobre lastro de concreto - ver 01	m2	3000,00	2,71	R\$ 24,97	67,67	50%	50%					
01.11.002	Piso em concreto simples despolado, fck = 15 Mpa espessura 7 cm, com formas em quadros 2x2	m2	3000,00	470,40	R\$ 51,96	24.441,98	50%	50%					
01.11.003	Lona plástica preta	m2	5000,00	470,40	R\$ 5,67	2.667,17	50%	50%					
01.12	EQUIPE DIRIGENTE					R\$ 7.224,30							
01.12.001	Engenheiro civil de obra junior com encargos complementares	h	800,00	30,00	R\$ 118,67	3.560,10	12,5%	12,5%	12,5%	12,5%	12,5%	12,5%	12,5%
01.12.002	Mestre de obras com encargos complementares	h	1600,00	60,00	R\$ 61,07	3.664,20	12,5%	12,5%	12,5%	12,5%	12,5%	12,5%	12,5%
TOTAL						R\$ 216.834,20							


 Diego Oliveira Barros
 Eng.º Civil CREA - 2722482487
 Coordenador de Núcleo
 Prefeitura Municipal de Itabaiana