**Objeto: REGISTRO DE PREÇOS OBJETIVANDO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/SERGIPE, EM ACORDO COM A NECESSIDADE DA MUNICIPALIDADE. (PRAÇA JOÃO PESSOA, RUA SÃO PAULO E RUA AUGUSTO MAYNARD)**

**ENTIDADE: Prefeitura Municipal de Itabaiana**

**EDITAL: CE 010/2025**

| ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM | UNID | QUANT | PREÇO UNIT | VALOR TOTAL | (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA CENTRO ITABAIANA | | | | | |
| 1 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | | | | R$ 94.150,48 | 4,20% |
| 01.01 | Equipe Dirigente | UNID | 0,05 | R$ 1.667.154,61 | R$ 83.357,73 | 3,72% |
| 01.02 | Manutenção do Canteiro | UNID | 0,05 | R$ 128.490,70 | R$ 6.424,54 | 0,29% |
| 01.03 | Equipamentos de Apoio à Produção | UNID | 0,05 | R$ 87.364,20 | R$ 4.368,21 | 0,19% |
| 2 | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA | | | | R$ 1.797.956,80 | 80,16% |
| 02.01 | Locação de serviços de pavimentação | m² | 15235,35 | R$ 1,40 | R$ 21.329,49 | 0,95% |
| 02.02 | Fresagem de pavimento asfáltico (profundidade até 5,0 cm) - exclusive transporte. af_11/2019 | m² | 15235,35 | R$ 9,01 | R$ 137.270,50 | 6,12% |
| 02.03 | Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavime ntada, dmt até 30 km (unidade: m3xkm). af_07/2020 | m³xkm | 22853,03 | R$ 2,89 | R$ 66.045,24 | 2,94% |
| 02.04 | Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavime ntada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: m3xkm). af_ 07/2020 | m³xkm | 52714,31 | R$ 1,13 | R$ 59.567,17 | 2,66% |
| 02.05 | Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em cami nhão basculante 10 m³ - carga com escavadeira hidráulica (caçamba de 1,20 m³ / 155 hp) e descarga livre (unidade: t). af_07/2020 | T | 1828,24200 | R$ 5,38 | R$ 9.835,94 | 0,44% |
| 02.06 | Execução de pintura asfáltica de ligação, inclusive fornecimento de ligante, exclusive transporte | m² | 15235,35 | R$ 1,93 | R$ 29.404,23 | 1,31% |
| 02.07 | Transporte com caminhão tanque de transporte de material asfáltico de 20000 l, em via urbana pavimentada, dmt até 30km (unidade: txkm). af_07/2020 | txkm | 548,47 | R$ 2,30 | R$ 1.261,49 | 0,06% |
| 02.08 | Transporte com caminhão tanque de transporte de material asfáltico de 20000L, em vai urbana pavimentada, adicional para excedente a 30 KM (Unidade: TxKM. Af_07/2020 | txkm | 5082,51 | R$ 0,91 | R$ 4.625,09 | 0,21% |
| 02.09 | Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de rolamento - exclusive carga e transporte. af_11/2019 | m³ | 761,77 | R$ 1.750,10 | R$ 1.333.169,30 | 59,44% |
| 02.10 | Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavime ntada, dmt até 30 km (unidade: m3xkm). af_07/2020 | m³xkm | 22853,03 | R$ 2,89 | R$ 66.045,24 | 2,94% |
| 02.11 | Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavime ntada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: m3xkm). af_ 07/2020 | m³xkm | 52714,31 | R$ 1,13 | R$ 59.567,17 | 2,66% |
| 02.12 | Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em cami nhão basculante 10 m³ - carga com escavadeira hidráulica (caçamba de 1,20 m³ / 155 hp) e descarga livre (unidade: t). af_07/2020 | T | 1828,24 | R$ 5,38 | R$ 9.835,94 | 0,44% |
| 3 | REGULARIZAÇÃO DE PAVIMENTO | | | | R$ 205.008,13 | 9,14% |
| 03.01 | Recomposição de base e ou sub-base para remendo profundo de solo brita (40/60) com cimento (teor de 6%) - incluso retirada e coloc ação do material. af_12/2020 | m3 | 333,00 | R$ 325,34 | R$ 108.338,22 | 4,83% |
| 03.02 | Colchão de areia | m3 | 832,50 | R$ 81,83 | R$ 68.123,48 | 3,04% |
| 03.03 | Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavime ntada, dmt até 30 km (unidade: m3xkm). af_07/2020 | m3xkm | 4995,00 | R$ 2,89 | R$ 14.435,55 | 0,64% |
| 03.04 | Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavime ntada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: m3xkm). af_ 07/2020 | m3xkm | 12487,50 | R$ 1,13 | R$ 14.110,88 | 0,63% |
| 3 | Limpeza | | | | R$ 5.332,37 | 0,24% |
| 03.01 | Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos) | M2 | 15235,35 | R$ 0,35 | R$ 5.332,37 | 0,238% |
| 4 | SINALIZAÇÃO | | | | R$ 140.565,81 | 6,27% |
| 04.01 | PINTURA DE FAIXA COM TERMOPLÁSTICO EM ALTO RELEVO TIPO I POR EXTRUSÃO - RELEVO DUPLO COM BASE | M² | 642,86 | R$ 124,91 | R$ 80.299,29 | 3,58% |
| 04.02 | PINTURA DE FAIXA COM PLÁSTICO A FRIO TRICOMPONENTE À BASE DE RESINAS METACRÍLICAS POR ASPERSÃO - ESPESSURA DE 0,6 MM | M² | 576,00 | R$ 78,99 | R$ 45.498,24 | 2,03% |
| 04.03 | Confecção de placa de sinalização totalmente refletiva | m2 | 17,28 | R$ 505,09 | R$ 8.727,96 | 0,39% |
| 04.04 | Fornecimento e instalação de suporte de madeira para placas de si nalização, em solo, com h= de 2,0 m e seção de 7,5 x 7,5 cm. af_0 3/2022 | un | 48,00 | R$ 125,84 | R$ 6.040,32 | 0,27% |
| | | VALOR TOTAL DO EMPREENDIMENTO=====> | | | | R$ 2.243.013,59 |

Jhon Lennon Gomes Santos
Eng. Civil CREA - 2721894692
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana