PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAINA

PRAÇA FAUSTO CARDOSO ,CENTRO,ITABAINA-SE,CNPJ:13.104.740/0001-10

Empreendimento:TREVO DO POVOADO GANDÚ NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/SE

ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	UNID	QUANT	PREÇO UNIT	VALOR TOTAL	MEMORIAL DE CALCULO	MÊS 01
1	**SERVIÇOS PRELIMINARES**				**3.783,84**		
1.001	Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev 02_01/2022	m2	6,00	355,94	2.135,64	2X3	100%
1.002	Tapume de proteção em tela de polietileno h=1,20 com bloco de concreto	m	60,00	27,47	1.648,20	10,37+10,37+13,20+6+5+15	100%
2	**MOVIMENTAÇÕES DE SOLO**				**7.927,70**		
2.001	Colchão de areia	m3	40,00	130,41	5.216,40	100 M² X 0,40	100%
2.002	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	m3	15,00	54,72	820,80	(50X0,15X0,20)	100%
2.003	Carga manual de material de 1ª categoria	m3	50,00	10,81	540,50	41,40 X 1,2	100%
2.004	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,5t/m³	tkm	1.125,00	1,20	1.350,00	50X1,5 X15KM	100%
3	**PAVIMENTAÇÃO**				**9.601,70**		
3.001	Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura). af_01/2024	m	40,00	44,38	1.775,20	10,37+10,37+13,20+10+ 6 PULPITO	100%
3.002	Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, feito em obra, acabamento convencional, espessura 8 cm, armado. af_08/2022	m2	50,00	94,06	4.703,00	50 M2	100%
3.003	Pavimentação em bloco de concreto vibroprensado, intertravado, colorido, 16 faces, 11x22cm, e=8cm, 39un/m2, NBR9781, Fck(min)=35MPa, sob coxim areia grossa compactada c/ placa vibratória, e(comp.)=6cm, rejuntado c/ areia fina.	m2	15,00	120,08	1.801,20	15 M2	100%
3.004	Forma em madeira mista de 2ª, para confecção de juntas de concretagem de pisos de concreto desempolado, em quadros 2,0x2,0m, h= 7 a 10cm, 03 usos	m2	50,00	6,79	339,50	AREA TOTAL DO PISO	100%
3.005	Remoção e reposição de pavimentação a paralelepípedo ou pré-moldado de concreto	m2	18,00	54,60	982,80	45 X 0,40	100%
4	**REVISÕES, ELEVAÇÕES E ESTRUTURAS**				**2.124,14**		
4.001	Alvenaria tijolo cerâmico maciço (5x9x19), esp = 0,09m (singela), com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia) c/ junta de 2,0cm - R1	m2	10,00	106,78	1.067,80	10 M2 PULPITO	100%
4.002	Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015	m2	10,00	6,66	66,60	10 M2 PULPITO	100%
4.003	Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,0 cm	m2	10,00	34,43	344,30	10 M2 PULPITO	100%
4.004	Concreto simples fabricado na obra, fck=21 mpa, lançado e adensado	m3	1,00	645,44	645,44	1,50X1,50 X0,08 BASE SUPERIOR PULPITO , BASE INFERIOR 1,50X1,50X0,15	100%
5	**PINTURA**				**2.235,16**		
5.001	Pintura de piso com tinta acrílica, aplicação manual, 2 demãos, incluso fundo preparador. af_05/2021	m2	74,00	20,22	1.496,28	2M2 BASE SUPERIOR PULPITO,20 M2 LAJOTA HEXAGONAL ,40M2 PASSEIO DE CONCRETO,12 MEIO FIO.	100%
5.002	Pintura para exteriores, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de selador acrílico, 02 demãos de massa acrílica e 02 demãos de tinta acrílica convencional - Rev 03	m2	16,00	46,18	738,88	BASE DE ALVENARIA DO PULPITO,5 MARCO INALGURAL	100%
6	**EQUIPAMENTOS DIVERSOS**				**2.809,06**		
6.001	Banco de concreto em alvenaria de tijolos, assento em concreto armado, sem encosto, pintado com tinta acrílica, 2 demãos	m	10,00	214,18	2.141,80	BANCO CONCRETO	100%
6.002	Lixeira em fibra de vidro, com capacidade 50l, com suporte (poste), FIOBERGLASS, REF. CLPD1085 ou similar	un	2,00	333,63	667,26	2 UNIDADES	100%

José Arnaldo N. Pereira Junior
Eng. Civil CREA - 2721031899
Coordenador de Nucleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

7	**PAISAGISMO**				**986,52**		
7.001	Grama esmeralda em placas, fornecimento e plantio	m2	6,00	25,37	152,22	AREA AO REDOR DO PULPITO	100%
7.002	Planta - Moreia (Dietes bicolor), fornecimento e plantio	un	10,00	46,05	460,50	10 UNIDADES	100%
7.003	Fornecimento e plantio de arbustos ornamentais	un	10,00	37,38	373,80	10 UNIDADES	
8	**DIVERSOS**				**2.257,65**		100%
8.001	Limpeza geral	m2	70,00	2,42	169,40	REFERENTE A AREA TOTAL DO TREVO	100%
8.002	Placa de inauguração de obra em alumínio 0,50 x 0,70 m	un	1,00	2.088,25	2.088,25	1 UNIDADE	100%
9	**ADMINISTRAÇÃO LOCAL**				**1.572,05**		
9.001	Engenheiro civil de obra junior com encargos complementares	h	5,00	154,93	774,65	REFERENTE A 5% DO VALOR TOTAL	100%
9.002	Mestre de obras com encargos complementares	h	10,00	79,74	797,40	REFERENTE A 5% DO VALOR TOTAL	100%
	TOTAL DO ORÇAMENTO				**33.297,82**		

José Arnaldo N Pereira Junior
Eng. Civil CREA - 2721031899
Coordenador de Nucleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana