


PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA						
PLANILHA ORÇAMENTARIA E CRONOGRAMA						
RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO A PARALELEPÍPEDO DE VIAS DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/SE (LOT. OSCAR NIEMEYER)						
ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	UNID	QUANT	PREÇO UNIT	VALOR TOTAL	(%)
01	RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO A PARALELEPÍPEDO DE VIAS DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/SE					100,00
01.001	RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO					95,33
01.001.001	Remoção e reposição de pavimentação a paralelepípedo ou pré-moldado de concreto	m2	6000,00	50,11	R\$ 300.660,00	92,12
01.001.002	Meio-fio pré moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00m), rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3	m	0,00	37,36	R\$ -	0,34
01.001.003	Paralelepípedo granítico (com frete)	mil	5,00	1633,94	R\$ 8.169,70	2,87
01.002	ADMINISTRAÇÃO LOCAL				R\$ -	4,67
01.002.001	Engenheiro civil de obra junior com encargos complementares	h	60,59	155,26	R\$ 9.407,20	2,30
01.002.002	Mestre de obras com encargos complementares	h	121,19	60,32	R\$ 7.310,18	2,37
	TOTAL DO ORÇAMENTO				R\$ 325.547,08	100,000


 Lennon Gomes Santos
 Eng. Civil CREA - 2721894692
 Coordenador de Núcleo
 Prefeitura Municipal de Itabaiana