PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA							
PLANILHA ORÇAMENTARIA E CRONOGRAMA							
RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO A PARALELEPÍPEDO DE VIAS DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/SE (BAIRRO SERRANO)							
ITEM	**DESCRIÇÃO DO ITEM**	**UNID**	**QUANT**	**PREÇO UNIT**	**VALOR TOTAL**		**(%)**
01	**RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO A PARALELEPÍPEDO DE VIAS DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/SE**						**100,00**
01.001	**RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO**						**95,33**
01.001.001	Remoção e reposição de pavimentação a paralelepípedo ou pré-moldado de concreto	m2	5260,00	50,11	R$	263.578,60	92,12
01.001.002	Meio-fio pré moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00m), rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3	m	60,00	37,36	R$	2.241,60	0,34
01.001.003	Paralelepípedo granitico (com frete)	mil	5,90	1633,94	R$	9.640,25	2,87
01.002	**ADMINISTRAÇÃO LOCAL**						**4,67**
01.002.001	Engenheiro civil de obra junior com encargos complementares	h	54,05	155,26	R$	8.391,80	2,30
01.002.002	Mestre de obras com encargos complementares	h	108,09	60,32	R$	6.519,99	2,37
	TOTAL DO ORÇAMENTO				**R$**	**290.372,24**	**100,000**

Sheissica Bezerra de Macedo
Eng.(a) Civil CREA 2722159830
Coordenadora de Nucleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana