

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

PRAÇA FAUSTO CARDOSO CENTRO ITABAIANA-SE CNPJ : 13.104.740/0001-10

Empreendimento: PAVIMENTAÇÃO A PARALELEPÍPEDO DE ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL - POVOADO ZANGUE

ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	UNID	QUANT	PREÇO UNIT	VALOR TOTAL	(%)
01	PAVIMENTAÇÃO A PARALELEPÍPEDO				R\$ 290.450,43	100,00%
01.01	SERVIÇOS PRELIMINARES				R\$ 2.744,48	0,94%
01.01.001	Placa de obra em chapa de aço galvanizada, instalada - Rev02_01/2022	m²	8,00	343,06	R\$ 2.744,48	0,94%
01.02	RUA NATÁLIA LEITE SAMPAIO				R\$ 31.533,13	10,86%
01.02.001	SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO					
01.02.001.001	Locação de serviços de pavimentação	m²	229,40	1,33	R\$ 305,10	0,11%
01.02.001.002	Regularização mecanizada de áreas	m²	229,40	0,84	R\$ 192,70	0,07%
01.02.001.003	Carga mecânica de material de 1ª categoria	m³	45,87	0,90	R\$ 41,28	0,01%
01.02.001.004	Transporte local com caminhão basculante de 10 m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,5 t/m132	tkm	546,50	1,09	R\$ 595,69	0,21%
01.02.001.005	Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão de areia, rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3, inclusive frete do paralelepípedo granítico	m²	229,40	109,51	R\$ 25.121,59	8,65%
01.02.001.006	Colchão de areia	m³	29,82	136,07	R\$ 4.057,61	1,40%
01.02.001.007	Transporte local com caminhão basculante de 10 m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,5 t/m132	tkm	1015,37	1,09	R\$ 1.106,75	0,38%
01.02.001.008	Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos	m²	229,40	0,49	R\$ 112,41	0,04%
01.03	RUA DO CEMITÉRIO DO POVOADO ZANGUE				R\$ 246.079,92	84,72%
01.02.001	SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO					
01.02.001.001	Locação de serviços de pavimentação	m²	1790,17	1,33	R\$ 2.380,93	0,82%
01.02.001.002	Regularização mecanizada de áreas	m²	1790,17	0,84	R\$ 1.503,74	0,52%
01.02.001.003	Carga mecânica de material de 1ª categoria	m³	358,06	0,90	R\$ 322,25	0,11%
01.02.001.004	Transporte local com caminhão basculante de 10 m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,5 t/m132	tkm	4266,80	1,09	R\$ 4.650,81	1,60%
01.02.001.005	Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão de areia, rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3, inclusive frete do paralelepípedo granítico	m²	1790,17	109,51	R\$ 196.041,52	67,50%
01.02.001.006	Colchão de areia	m³	232,72	136,07	R\$ 31.666,21	10,90%
01.02.001.007	Transporte local com caminhão basculante de 10 m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,5 t/m132	tkm	7924,11	1,09	R\$ 8.637,28	2,97%
01.02.001.008	Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos	m²	1790,17	0,49	R\$ 877,18	0,30%
01.03	ADMINISTRAÇÃO LOCAL				R\$ 10.092,90	3,47%
01.03.001	Engenheiro Civil de obra junior com encargos complementares	h	30,00	146,23	R\$ 4.386,90	1,51%
01.03.002	Mestre de obras com encargos complementares	h	90,00	63,40	R\$ 5.706,00	1,96%
Importa o presente orçamento em:					VALOR TOTAL DO EMPREENDIMENTO=====	R\$ 290.450,43

R. S. S. S.
 Prefeitura Municipal de Itabaiana
 Coordenadora de Núcleo
 Eng.ª Civil CREA - 2715818424
 Riza Milene S. Rodrigues Araújo