

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

PRAÇA FAUSTO CARDOSO CENTRO ITABAIANA-SE CNPJ : 13.104.740/0001-10

Empreendimento: **MANUTENÇÃO E RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/SERGIPE RUAS ADJACENTES A AV DR PEDRO GARCIA MORENO**


ITEM	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	DESCRIÇÃO DO ITEM	UNID	QUANT	PREÇO UNIT	VALOR TOTAL	(%)
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL					R\$ 95.642,59	4,63%
01.01	Equipe Dirigente		UNID	0,025	R\$ 1.667.154,61	R\$ 41.678,87	2,02%
01.02	Manutenção do Canteiro		UNID	0,250	R\$ 128.490,70	R\$ 32.122,68	1,56%
01.03	Equipamentos de Apoio à Produção		UNID	0,250	R\$ 87.364,20	R\$ 21.841,05	1,06%
2	RUA CECÍLIA VIEIRA DOS SANTOS					R\$ 248.468,82	12,03%
02.01	Recapeamento Asfáltico					R\$ 247.602,93	11,99%
02.01.001	Locação de serviços de pavimentação		m2	2473,98	R\$ 1,40	R\$ 3.463,57	0,17%
02.01.002	Limpeza de superfície com jato de alta pressão. af_04/2019		m2	2473,98	R\$ 2,42	R\$ 5.987,03	0,29%
02.01.003	Execução de pintura asfáltica de ligação, inclusive fornecimento de ligante, exclusive transporte		m2	2473,98	R\$ 1,93	R\$ 4.774,78	0,23%
02.01.004	Transporte com caminhão tanque de transporte de material asfáltico o de 20000 l, em via urbana pavimentada, dmt até 30km (unidade: txkm). af_07/2020		txkm	418,29	R\$ 2,30	R\$ 962,07	0,05%
02.01.005	Transporte com caminhão tanque de transporte de material asfáltico de 20000L, em via urbana pavimentada, adicional para excedente a 30 KM (Unidade: TxKM). Af_07/2020		txkm	890,63	R\$ 0,91	R\$ 810,47	0,04%
02.01.006	Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de rolamento - exclusive carga e transporte. af_11/2019		m3	123,70	R\$ 1.750,10	R\$ 216.487,37	10,48%
02.01.007	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: m3xkm). af_07/2020		m3xkm	3711,00	R\$ 2,89	R\$ 10.724,79	0,52%
02.01.008	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: m3xkm). af_07/2020		m3xkm	2474,00	R\$ 1,13	R\$ 2.795,62	0,14%
02.01.009	Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em camião basculante 10 m³ - carga com escavadeira hidráulica (caçamba de 1,20 m³ / 155 hp) e descarga livre (unidade: t). af_07/2020		T	296,88	R\$ 5,38	R\$ 1.597,21	0,08%
02.02	Limpeza					R\$ 865,89	0,04%
02.02.001	Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos)		M2	2473,98	R\$ 0,35	R\$ 865,89	0,04%
3	RUA MARIA ANGELINA SANTANA					R\$ 233.883,22	11,32%
03.01	Recapeamento Asfáltico					R\$ 233.067,92	11,28%
03.01.001	Locação de serviços de pavimentação		m2	2329,43	R\$ 1,40	R\$ 3.261,20	0,16%
03.01.002	Limpeza de superfície com jato de alta pressão. af_04/2019		m2	2329,43	R\$ 2,42	R\$ 5.637,22	0,27%
03.01.003	Execução de pintura asfáltica de ligação, inclusive fornecimento de ligante, exclusive transporte		m2	2329,43	R\$ 1,93	R\$ 4.495,80	0,22%

03.01.004	Transporte com caminhão tanque de transporte de material asfáltico de 20000 l, em via urbana pavimentada, dmt até 30km (unidade: txkm). af_07/2020	txkm	366,25	R\$ 2,30	R\$	842,39	0,04%
03.01.005	Transporte com caminhão tanque de transporte de material asfáltico de 20000L, em via urbana pavimentada, adicional para excedente a 30 KM (Unidade: TxKM). Af_07/2020	txkm	838,59	R\$ 0,91	R\$	763,12	0,04%
03.01.006	Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de rolamento - exclusive carga e transporte. af_11/2019	m3	116,47	R\$ 1.750,10	R\$	203.834,15	9,87%
03.01.007	Transporte com caminhão basculante de 10 m ³ , em via urbana pavime ntada, dmt até 30 km (unidade: m3xkm). af_07/2020	m3xkm	3494,10	R\$ 2,89	R\$	10.097,95	0,49%
03.01.008	Transporte com caminhão basculante de 10 m ³ , em via urbana pavime ntada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: m3xkm). af_07/2020	m3xkm	2329,40	R\$ 1,13	R\$	2.632,22	0,13%
03.01.009	Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em cami nhão basculante 10 m ³ - carga com escavadeira hidráulica (caçamba de 1,20 m ³ / 155 hp) e descarga livre (unidade: t). af_07/2020	T	279,53	R\$ 5,38	R\$	1.503,87	0,07%
03.02	Limpeza					R\$ 815,30	0,04%
03.02.001	Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos	M2	2329,43	R\$ 0,35	R\$	815,30	0,04%
4	RUA ABILIO DE OLIVEIRA					R\$ 310.085,81	15,01%
04.01	Recapamento Asfáltico					R\$ 309.006,11	14,96%
04.01.001	Locação de serviços de pavimentação	m2	3084,85	R\$ 1,40	R\$	4.318,79	0,21%
04.01.002	Limpeza de superfície com jato de alta pressão. af_04/2019	m2	3084,85	R\$ 2,42	R\$	7.465,34	0,36%
04.01.003	Execução de pintura asfáltica de ligação, inclusive fornecimento de ligante, exclusive transporte	m2	3084,85	R\$ 1,93	R\$	5.953,76	0,29%
04.01.004	Transporte com caminhão tanque de transporte de material asfáltico de 20000 l, em via urbana pavimentada, dmt até 30km (unidade: txkm). af_07/2020	txkm	638,21	R\$ 2,30	R\$	1.467,87	0,07%
04.01.005	Transporte com caminhão tanque de transporte de material asfáltico de 20000L, em via urbana pavimentada, adicional para excedente a 30 KM (Unidade: TxKM). Af_07/2020	txkm	1110,55	R\$ 0,91	R\$	1.010,60	0,05%
04.01.006	Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de rolamento - exclusive carga e transporte. af_11/2019	m3	154,24	R\$ 1.750,10	R\$	269.939,80	13,07%
04.01.007	Transporte com caminhão basculante de 10 m ³ , em via urbana pavime ntada, dmt até 30 km (unidade: m3xkm). af_07/2020	m3xkm	4627,20	R\$ 2,89	R\$	13.372,61	0,65%
04.01.008	Transporte com caminhão basculante de 10 m ³ , em via urbana pavime ntada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: m3xkm). af_07/2020	m3xkm	3084,80	R\$ 1,13	R\$	3.485,82	0,17%

04.01.009	Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em camião basculante 10 m ³ - carga com escavadeira hidráulica (caçamba de 1,20 m ³ / 155 hp) e descarga livre (unidade: t). af_07/2020	T	370,17	R\$ 5,38	R\$	1.991,51	0,10%
04.02	Limpeza					R\$ 1.079,70	0,05%
04.02.001	Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos)	M2	3084,85	R\$ 0,35	R\$	1.079,70	0,05%
5	RUA PREFEITO VICENTE MACHADO DE MENEZES					R\$ 296.684,97	14,36%
05.01	Recapamento Asfáltico					R\$ 295.651,79	14,31%
05.01.001	Locação de serviços de pavimentação	m2	2951,94	R\$ 1,40	R\$	4.132,72	0,20%
05.01.002	Limpeza de superfície com jato de alta pressão. af_04/2019	m2	2951,94	R\$ 2,42	R\$	7.143,69	0,35%
05.01.003	Execução de pintura asfáltica de ligação, inclusive fornecimento de ligante, exclusive transporte	m2	2951,94	R\$ 1,93	R\$	5.697,24	0,28%
05.01.004	Transporte com caminhão tanque de transporte de material asfáltico o de 20000 l, em via urbana pavimentada, dmt até 30km (unidade: txkm). af_07/2020	txkm	590,36	R\$ 2,30	R\$	1.357,82	0,07%
05.01.005	Transporte com caminhão tanque de transporte de material asfáltico de 20000L, em via urbana pavimentada, adicional para excedente a 30 KM (Unidade: TxKM). Af_07/2020	txkm	1062,70	R\$ 0,91	R\$	967,06	0,05%
05.01.006	Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de rolamento - exclusive carga e transporte. af_11/2019	m3	147,60	R\$ 1.750,10	R\$	258.314,76	12,51%
05.01.007	Transporte com caminhão basculante de 10 m ³ , em via urbana pavime ntada, dmt até 30 km (unidade: m3xkm). af_07/2020	m3xkm	4428,00	R\$ 2,89	R\$	12.796,92	0,62%
05.01.008	Transporte com caminhão basculante de 10 m ³ , em via urbana pavime ntada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: m3xkm). af_07/2020	m3xkm	2952,00	R\$ 1,13	R\$	3.335,76	0,16%
05.01.009	Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em camião basculante 10 m ³ - carga com escavadeira hidráulica (caçamba de 1,20 m ³ / 155 hp) e descarga livre (unidade: t). af_07/2020	T	354,24	R\$ 5,38	R\$	1.905,81	0,09%
05.02	Limpeza					R\$ 1.033,18	0,05%
05.02.001	Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos)	M2	2951,94	R\$ 0,35	R\$	1.033,18	0,05%
6	RUA ONELIA OLIVEIRA DOS SANTOS/ RUA BERILIO LEITE					R\$ 229.648,31	11,12%
06.01	Recapamento Asfáltico					R\$ 228.847,71	11,08%
06.01.001	Locação de serviços de pavimentação	m2	2287,42	R\$ 1,40	R\$	3.202,39	0,16%
06.01.002	Limpeza de superfície com jato de alta pressão. af_04/2019	m2	2287,42	R\$ 2,42	R\$	5.535,56	0,27%
06.01.003	Execução de pintura asfáltica de ligação, inclusive fornecimento de ligante, exclusive transporte	m2	2287,42	R\$ 1,93	R\$	4.414,72	0,21%
06.01.004	Transporte com caminhão tanque de transporte de material asfáltico o de 20000 l, em via urbana pavimentada, dmt até 30km (unidade: txkm). af_07/2020	txkm	351,13	R\$ 2,30	R\$	807,60	0,04%

06.01.005	Transporte com caminhão tanque de transporte de material asfáltico de 20000L, em via urbana pavimentada, adicional para excedente a 30 KM (Unidade: Txkm). Af_07/2020	txkm	823,47	R\$ 0,91	R\$	749,36	0,04%
06.01.006	Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de rolamento - exclusive carga e transporte. af_11/2019	m3	114,37	R\$ 1.750,10	R\$	200.160,69	9,69%
06.01.007	Transporte com caminhão basculante de 10 m ³ , em via urbana pavime ntada, dmt até 30 km (unidade: m3xkm). af_07/2020	m3xkm	3431,10	R\$ 2,89	R\$	9.915,88	0,48%
06.01.008	Transporte com caminhão basculante de 10 m ³ , em via urbana pavime ntada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: m3xkm). af_07/2020	m3xkm	2287,40	R\$ 1,13	R\$	2.584,76	0,13%
06.01.009	Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em cami nhão basculante 10 m ³ - carga com escavadeira hidráulica (caçamba de 1,20 m ³ / 155 hp) e descarga livre (unidade: t). af_07/2020	T	274,49	R\$ 5,38	R\$	1.476,76	0,07%
06.02	Limpeza					R\$ 800,60	0,04%
06.02.001	Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos	M2	2287,42	R\$ 0,35	R\$	800,60	0,04%
07.01	RUA GILMAR SANTOS COSTA					R\$ 106.210,71	5,14%
07.01	Recapamento Asfáltico					R\$ 105.842,12	5,12%
07.01.001	Locação de serviços de pavimentação	m2	1053,10	R\$ 1,40	R\$	1.474,34	0,07%
07.01.002	Limpeza de superfície com jato de alta pressão. af_04/2019	m2	1053,10	R\$ 2,42	R\$	2.548,50	0,12%
07.01.003	Execução de pintura asfáltica de ligação, inclusive fornecimento de ligante, exclusive transporte	m2	1053,10	R\$ 1,93	R\$	2.032,48	0,10%
07.01.004	Transporte com caminhão tanque de transporte de material asfáltico de 20000 L, em via urbana pavimentada, dmt até 30km (unidade: txkm). af_07/2020	txkm	379,12	R\$ 2,30	R\$	871,97	0,04%
07.01.005	Transporte com caminhão tanque de transporte de material asfáltico de 20000L, em via urbana pavimentada, adicional para excedente a 30 KM (Unidade: TxKM). Af_07/2020	txkm	379,12	R\$ 0,91	R\$	345,00	0,02%
07.01.006	Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de rolamento - exclusive carga e transporte. af_11/2019	m3	52,66	R\$ 1.750,10	R\$	92.151,52	4,46%
07.01.007	Transporte com caminhão basculante de 10 m ³ , em via urbana pavime ntada, dmt até 30 km (unidade: m3xkm). af_07/2020	m3xkm	1579,50	R\$ 2,89	R\$	4.564,76	0,22%
07.01.008	Transporte com caminhão basculante de 10 m ³ , em via urbana pavime ntada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: m3xkm). af_07/2020	m3xkm	1053,00	R\$ 1,13	R\$	1.189,89	0,06%
07.01.009	Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em cami nhão basculante 10 m ³ - carga com escavadeira hidráulica (caçamba de 1,20 m ³ / 155 hp) e descarga livre (unidade: t). af_07/2020	T	123,36	R\$ 5,38	R\$	663,68	0,03%
07.03	Limpeza					R\$ 368,59	0,02%

07.03.001	Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos	M2	1053,10	R\$ 0,35	R\$	368,59	0,02%
8	RUA JOSÉ FRANCISCO DE OLIVEIRA					R\$ 427.768,02	20,71%
08.01	Recapamento Asfáltico					R\$ 426.276,23	20,64%
08.01.001	Locação de serviços de pavimentação	m2	4262,28	R\$ 1,40	R\$	5.967,19	0,29%
08.01.002	Limpeza de superfície com jato de alta pressão. af_04/2019	m2	4262,28	R\$ 2,42	R\$	10.314,72	0,50%
08.01.003	Execução de pintura asfáltica de ligação, inclusive fornecimento de ligante, exclusive transporte	m2	4262,28	R\$ 1,93	R\$	8.226,20	0,40%
08.01.004	Transporte com caminhão tanque de transporte de material asfáltico o de 20000 l, em via urbana pavimentada, dmt até 30km (unidade: txkm). af_07/2020	txkm	589,74	R\$ 2,30	R\$	1.356,40	0,07%
08.01.005	Transporte com caminhão tanque de transporte de material asfáltico de 20000L, em via urbana pavimentada, adicional para excedente a 30 KM (Unidade: TxKM. Af_07/2020	txkm	1534,42	R\$ 0,91	R\$	1.396,32	0,07%
08.01.006	Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de rolamento - exclusive carga e transporte. af_11/2019	m3	213,11	R\$ 1.750,10	R\$	372.970,81	18,06%
08.01.007	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavime ntada, dmt até 30 km (unidade: m3xkm). af_07/2020	m3xkm	6393,30	R\$ 2,89	R\$	18.476,64	0,89%
08.01.008	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavime ntada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: m3xkm). af_07/2020	m3xkm	4262,20	R\$ 1,13	R\$	4.816,29	0,23%
08.01.009	Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em cami nhão basculante 10 m³ - carga com escavadeira hidráulica (caçamba de 1,20 m³ / 155 hp) e descarga livre (unidade: t). af_07/2020	T	511,46	R\$ 5,38	R\$	2.751,65	0,13%
08.02	Limpeza					R\$ 1.491,80	0,072%
08.02.001	Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos	M2	4262,28	R\$ 0,35	R\$	1.491,80	0,072%
9	SINALIZAÇÃO					R\$ 112.077,42	5,43%
09.01	PINTURA DE FAIXA COM TERMOPLÁSTICO EM ALTO RELEVO TIPO I POR EXTRUSÃO - RELEVO DUPLA COM BASE	M²	568,24	R\$ 124,91	R\$	70.978,86	3,44%
09.02	PINTURA DE FAIXA COM PLÁSTICO A FRIO TRICOMPONENTE À BASE DE RESINAS METACRÍLICAS POR ASPERSÃO - ESPESSURA DE 0,6 MM	M²	443,70	R\$ 78,99	R\$	35.047,86	1,70%
09.03	Confecção de placa de sinalização totalmente refletiva	m2	6,00	R\$ 505,09	R\$	3.030,54	0,15%
09.04	Fornecimento e instalação de suporte de madeira para placas de si nalização, em solo, com h= de 2,0 m e seção de 7,5 x 7,5 cm. af_03/2022	un	24,00	R\$ 125,84	R\$	3.020,16	0,15%
10	Projeto					R\$ 5.221,52	0,25%
10.01	Projeto Executivo	km	0,31	R\$ 16.836,00	R\$	5.221,52	0,25%
Importa o presente orçamento em:							R\$ 2.065.691,38
VALOR TOTAL DO EMPREENDIMENTO=====>							


 Rivaldo Monteiro S. Rodrigues Araújo
 Eng.ª Civil CREA - 2715818424
 Coordenadora de Núcleo
 Prefeitura Municipal de Itabaiana