

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QTD	PREÇO UNIT	VALOR TOTAL	(%)
01	REVITALIZAÇÃO PRAÇA JOSÉ FRANCISCO DE MENDONÇA				1.022.220,78	100,00
01.01	REVITALIZAÇÃO PRAÇA JOSÉ FRANCISCO DE MENDONÇA				1.022.220,78	100,00
01.01.001	ADMINISTRAÇÃO LOCAL				34.541,64	3,38
01.01.001.001	EQUIPE DIRIGENTE				34.541,64	3,38
01.01.001.001.	Engenheiro civil de obra junior com encargos complementares	h	126,00	127,80	16.102,80	1,58
01.01.001.001.	Mestre de obras com encargos complementares	h	252,00	73,17	18.438,84	1,80
01.01.002	SERVIÇOS PRELIMINARES				987.679,14	96,62
01.01.002.001	PLACA DE OBRA				3.994,20	0,39
01.01.002.001.	Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev 02_01/2022	m2	12,00	332,85	3.994,20	0,39
01.01.002.002	CANTEIRO DE OBRAS				161.971,11	15,84
01.01.002.002.	Ligação Predial de Água em Mureta de Concreto, Provisória ou Definitiva, com Fornecimento de Material, inclusive Mureta e Hidrômetro, Rede DN 50mm - Rev 03_10/2022	UN	1,00	552,24	552,24	0,05
01.01.002.002.	Instalação provisória de energia elétrica, aerea, trifasica, em poste galvanizado, exclusive fornecimento do medidor	un	1,00	1.636,53	1.636,53	0,16
01.01.002.002.	Locação de container - Almojarifado sem banheiro - 6,00 x 2,40m - Rev 02_02/2022	mês	12,00	732,00	8.784,00	0,86
01.01.002.002.	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	m3	91,30	53,64	4.897,33	0,48
01.01.002.002.	Regularização manual e compactação com placa vibratória	m2	998,47	7,20	7.188,98	0,70
01.01.002.002.	Execução de pavimento em paralelepípedos, rejuntamento com argamassa traço 1:3 (cimento e areia). af 05/2020	m2	461,91	87,59	40.458,70	3,96
01.01.002.002.	Limpeza de piso cerâmico ou com pedras rústicas utilizando ácido muriático. af 10/2025 ps	m2	2.707,96	10,10	27.350,40	2,68
01.01.002.002.	Limpeza manual de terreno com vegetação rasteira, incluindo roçagem e queima	m2	3.766,72	4,48	16.874,91	1,65
01.01.002.002.	Tapume em chapa galvanizada nº30, esp=0,35mm, h=2,00m, exclusive pintura	m	338,65	160,13	54.228,02	5,30
01.01.002.003	DEMOLIÇÃO				90.427,17	8,85
01.01.002.003.	Demolição de meio-fio granítico ou pre-moldado	m	354,20	10,03	3.552,63	0,35
01.01.002.003.	Remoção de poste de ferro galvanizado simples (6.00 a 10.00 m) sem reaproveitamento	un	10,00	35,72	357,20	0,03
01.01.002.003.	Remoção de banco de concreto pré-moldado	un	18,00	19,11	343,98	0,03
01.01.002.003.	Remoção e reposição de piso em pedra portuguesa sobre camada de areia	m²	762,81	105,97	80.834,98	7,91
01.01.002.003.	Destocamento de árvores de diâmetro de 0,15 a 0,30m	un	14,00	33,57	469,98	0,05
01.01.002.003.	Demolição de alvenaria de bloco cerâmico e=0,09m - revestida	m3	25,51	30,15	769,13	0,08
01.01.002.003.	Coleta e carga manuais de entulho	m3	95,61	17,90	1.711,42	0,17
01.01.002.003.	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (conservação) densidade=1,5t/m³	tkm	2.151,22	1,11	2.387,85	0,23
01.01.002.004	LOCAÇÃO				2.222,36	0,22
01.01.002.004.	Locação de praças com piquetes de madeira	M2	3.766,72	0,59	2.222,36	0,22
01.01.002.005	MEIO FIO				19.130,06	1,87
01.01.002.005.		m	428,34	38,85	16.641,01	1,63

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QTD	PREÇO UNIT	VALOR TOTAL	(%)
	Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura). af 01/2024					
01.01.002.005.	Pintura de piso com tinta acrílica, aplicação manual, 2 demãos, incluso fundo preparador. af 05/2021	m2	128,50	19,37	2.489,05	0,24
01.01.002.006	PAISAGISMO				369.144,55	36,12
01.01.002.006.	Aterro com areia fina, compactado mecanicamente, inclusive aquisição em depósito de material, exclusive transporte - Rev.04	m3	39,23	117,97	4.627,96	0,45
01.01.002.006.	Limitador de grama com borda fina, l=12,5cm	m	518,20	15,25	7.902,55	0,77
01.01.002.006.	Grama esmeralda em placas, fornecimento e plantio	m2	415,47	33,11	13.756,21	1,35
01.01.002.006.	Fornecimento e plantio de arbustos ornamentais	un	5.810,00	35,45	205.964,50	20,15
01.01.002.006.	Planta - Palmeira Imperial h=1,00m (fornecimento e plantio)	un	34,00	793,42	26.976,28	2,64
01.01.002.006.	Planta - Palmeira carpentaria acuminata, h=3,00m, fornecimento e plantio	un	7,00	622,30	4.356,10	0,43
01.01.002.006.	Lastro urbanizado com seixo rolado	m2	13,22	141,73	1.873,67	0,18
01.01.002.006.	Planta - Pata de vaca (bauhinia forticata), h=2,00m, fornecimento e plantio	un	30,00	206,75	6.202,50	0,61
01.01.002.006.	Planta - Pau Ferro (Libidibia ferrea), porte da muda = 1,50m, fornecimento e plantio	un	21,00	96,19	2.019,99	0,20
01.01.002.006.	Planta - Canafístula (Cassia grands) h=3,00m, fornecimento e plantio	un	29,00	210,56	6.106,24	0,60
01.01.002.006.	Planta - Craibeira (tabebuia aurea), fornecimento e plantio	un	4,00	109,65	438,60	0,04
01.01.002.006.	Planta - Jabuticabeira enxertada (myrciaria cauliflora), h=3,00m, fornecimento e plantio	un	3,00	717,74	2.153,22	0,21
01.01.002.006.	Planta - Jasmim bogari (Jasminum sambac "duque"), fornecimento e plantio	un	4,00	33,07	132,28	0,01
01.01.002.006.	Planta - Moreia (Diets bicolor), fornecimento e plantio	un	125,00	46,55	5.818,75	0,57
01.01.002.006.	Planta - Flor ave do paraíso (strelitzia reginae) - muda, fornecimento e plantio	un	250,00	66,95	16.737,50	1,64
01.01.002.006.	Planta - Jibóia (Epipremnum pinnatum), fornecimento e plantio (Espaçamento de plantio - 30x30cm)	un	3.820,00	16,01	61.158,20	5,98
01.01.002.006.	Planta - Clorofito, fornecimento e plantio	un	250,00	11,68	2.920,00	0,29
01.01.002.007	PAVIMENTAÇÃO				25.362,01	2,48
01.01.002.007.	Rampa de acessibilidade em concreto moldado in loco, em calçada nova com largura menor à 3,00 m, fck 25mpa, com piso podotátil. af_03/2024	m2	4,08	119,04	485,68	0,05
01.01.002.007.	Pintura de demarcação de vaga com tinta acrílica, e = 10 cm, aplicação manual. af 05/2021	m	217,32	4,24	921,44	0,09
01.01.002.007.	Pavimentação em bloco de concreto vibroprensado, intertravado, colorido, 10x20cm, e=8cm, 46un/m2, NBR9781, Fck(min)=35MPa, sob coxim areia grossa compactada c/ placa vibratória, e(comp.)=6cm, rejuntado c/ areia fina.	m2	187,25	127,93	23.954,89	2,34
01.01.002.008	MOBILIÁRIO URBANO				90.767,04	8,89
01.01.002.008.	Banco de concreto em alvenaria de tijolos, assento em concreto armado, sem encosto, pintado com tinta acrílica, 2 demãos	m	48,98	193,81	9.492,81	0,93
01.01.002.008.	Banco simples com assento em madeira, dim:1500x300x387mm, ref, NK1606, da Nilko ou similar	un	21,00	510,32	10.716,72	1,05
01.01.002.008.	Lixeira em fibra de vidro, com capacidade 50l, com suporte (poste), FIOBERGLASS, REF. CLPD1085 ou similar	un	20,00	306,25	6.125,00	0,60
01.01.002.008.	Instalação de pergolado de madeira, em maçaranduba, angelim ou equivalente da região, fixado com concreto sobre piso de concreto existente. af_11/2021	m2	27,84	204,24	5.686,04	0,56

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QTD	PREÇO UNIT	VALOR TOTAL	(%)
01.01.002.008.	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de verniz poliuretano sobre superfícies de madeira	m2	27,84	15,79	439,59	0,04
01.01.002.008.	Brinquedo - Escorregadeira, com pilar de madeira, escda em tubo de ferro galv. de 2" e rampa em chapa de aço galvanizado	un	1,00	8.685,78	8.685,78	0,85
01.01.002.008.	Brinquedo - Gangorra em estrutura de concreto, tubo de ferro galvanizado de 3" e 4" e assento de madeira, com 03 pranchas	un	1,00	4.669,83	4.669,83	0,46
01.01.002.008.	Brinquedo - Gira-gira (carrossel ø=1,70m), em tubo de ferro galvanizado de 1 1/2" e assento em chapa galvanizada e=1/4", sergipark ou similar	un	1,00	3.571,63	3.571,63	0,35
01.01.002.008.	Brinquedo - Balanço em estrutura de concreto, 02 lugares, com assento de madeira, corrente revestida c/mangueira plástica transp., fixado em tubo ferro galv.4"	un	1,00	3.461,19	3.461,19	0,34
01.01.002.008.	Equipamento de ginástica - elíptico - galvanizado - Rev 01	un	2,00	2.629,51	5.259,02	0,51
01.01.002.008.	Equipamento de ginástica - cavalgada simples - galvanizado - Rev 01	un	2,00	2.436,95	4.873,90	0,48
01.01.002.008.	Equipamento de ginástica - simulador de caminhada duplo - galvanizado - Rev 01	un	2,00	3.889,46	7.778,92	0,76
01.01.002.008.	Equipamento de ginástica - paralela dupla - galvanizado - Rev 01	un	1,00	1.807,44	1.807,44	0,18
01.01.002.008.	Equipamento de ginástica - simulador de Remo Individual - galvanizado	un	2,00	2.594,97	5.189,94	0,51
01.01.002.008.	Equipamento de ginástica - rotação diagonal duplo - galvanizado - Rev 01	un	2,00	2.200,88	4.401,76	0,43
01.01.002.008.	Equipamento de ginástica - Prancha abdominal em tubo de ferro galvanizado de 1 1/2" e pranchão em madeira, ref. Sergipark ou similar	Un	3,00	991,34	2.974,02	0,29
01.01.002.008.	Instalação de esqui triplo, em tubo de aço carbono - equipamento de ginástica para academia ao ar livre / academia da terceira idade - ati, instalado sobre piso de concreto existente. af 10/2021	un	1,00	5.633,45	5.633,45	0,55
01.01.002.009	VELÁRIO				29.771,11	2,90
01.01.002.009.	Muro em alvenaria bloco cerâmico, e= 0,19m, c/ alv de pedra 0,35 x 0,60m, pilares (9x20cm) a cada 3,0m, cintas inferior e superior (9x15cm) em concreto armado fck=15,0 Mpa, c/ chapisco, reboco e pintura hidrator ou similar.	m2	79,47	337,49	26.820,33	2,62
01.01.002.009.	Concreto armado fck=15MPa fabricado na obra, adensado e lançado, para Uso Geral, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos)	m3	1,00	2.264,59	2.264,59	0,22
01.01.002.009.	Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015	m2	5,36	6,62	35,48	0,00
01.01.002.009.	Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 4,5cm	m2	5,36	75,38	404,04	0,04
01.01.002.009.	Pintura para exteriores, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de selador acrílico, 02 demãos de massa acrílica e 02 demãos de tinta acrílica convencional - Rev 03	m2	5,36	46,02	246,67	0,02
01.01.002.010	MARCO INAUGURAL				3.200,19	0,31
01.01.002.010.	Placa de inauguração de obra em alumínio 0,60 x 0,80 m	un	1,00	1.888,76	1.888,76	0,18
01.01.002.010.	Concreto Armado fck=21,0MPa, usinado, bombeado, adensado e lançado, para Uso Geral, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos)	m3	0,49	2.230,77	1.093,08	0,11
01.01.002.010.	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria, com carregadeira, dmt 201a 400m	m3	0,24	8,57	2,06	0,00
01.01.002.010.	Pintura para exteriores, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de selador acrílico, 02 demãos de massa acrílica e 02 demãos de tinta acrílica convencional - Rev 03	m2	4,70	46,02	216,29	0,02
01.01.002.011	LIMPEZA FINAL				9.416,80	0,92
01.01.002.011.	Limpeza geral	m2	3.766,72	2,50	9.416,80	0,92

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QTD	PREÇO UNIT	VALOR TOTAL	(%)
01.01.002.012	PADRÃO DE ENTRADA				4.983,65	0,48
01.01.002.012.	Tubo de aço galvanizado com costura, classe média, dn 32 (1 1/4"), conexão rosqueada, instalado em rede de alimentação para hidrante - fornecimento e instalação. af_01/2026	m	44,00	49,74	2.188,56	0,21
01.01.002.012.	Curva 90 graus, em aço, conexão soldada, dn 32 (1 1/4"), instalado em rede de alimentação para sprinkler - fornecimento e instalação. af 01/2026	un	1,00	70,78	70,78	0,01
01.01.002.012.	Luva, em ferro galvanizado, conexão rosqueada, dn 32 (1 1/4"), instalado em rede de alimentação para sprinkler - fornecimento e instalação. af 01/2026	un	15,00	32,44	486,60	0,05
01.01.002.012.	Fita em aço inox, fusimec ou similar - Fornecimento	M	8,00	3,48	27,84	0,00
01.01.002.012.	Quadro de medição bifásica (de 6 a 10 kva) com caixa em noril. Rev 03	un	1,00	447,26	447,26	0,04
01.01.002.012.	Caixa pré moldada em concreto c/tampa para aterramento (20x20x15)cm, padrão Energisa	un	1,00	17,81	17,81	0,00
01.01.002.012.	Cabeçote de alumínio de 1 1/4"	un	2,00	13,41	26,82	0,00
01.01.002.012.	Caixa em chapa metálica galvanizada 60 x 50 x 20cm, para quadro de comando	un	1,00	364,65	364,65	0,04
01.01.002.012.	Contator LC1-D1810 - Telemecanick	un	1,00	343,58	343,58	0,03
01.01.002.012.	Cabo de cobre isolado pvc rígido unipolar seção 10mm², 0,6/ 1kv/ 70° - fornecimento	m	88,00	9,95	875,60	0,09
01.01.002.012.	Disjuntor termomagnetico bipolar 50 A, padrão DIN (Europeu - linha branca)	un	2,00	55,87	111,74	0,01
01.01.002.012.	Fornecimento de relé fotoelétrico indiv. 5a/127v, c/ base móvel	un	1,00	22,41	22,41	0,00
01.01.002.013	ILUMINAÇÃO ELÉTRICA				174.965,79	17,13
01.01.002.013.	Poste de aço cônico contínuo reto, engastamento simples com 1 m de solo, h=7m - fornecimento e instalação. af_04/2025	un	37,00	1.683,91	62.304,67	6,09
01.01.002.013.	Refletor Slim LED 50W de potência, branco Frio, 6500k, Autovolt, marca G-light ou similar	un	21,00	46,49	976,29	0,10
01.01.002.013.	Refletor TR Led, corpo em alumínio, vidro temperado, potencia 20W, bivolt, temp.cor 3000K, IP-65, da Taschibra ou similar	un	2,00	32,14	64,28	0,01
01.01.002.013.	Arandela externa para parede em alumínio dois focos, cor preta, medidas 12 x 9 x 4.5 cm, para lâmpara em LED g9 halopin 60W 127V	un	2,00	102,15	204,30	0,02
01.01.002.013.	Ponto de luz em teto ou parede, com eletroduto de pvc flexível sanfonado embutido Ø 3/4"	un	4,00	270,89	1.083,56	0,11
01.01.002.013.	Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0,30 x 0,30 x 0,40m	un	39,00	156,88	6.118,32	0,60
01.01.002.013.	Fornecimento e instalação de haste de aterramento 5/8"x3,00m com conector	un	37,00	120,20	4.447,40	0,44
01.01.002.013.	Cabo de cobre isolado pvc rígido unipolar seção 10mm², 0,6/ 1kv/ 70° - fornecimento	m	702,00	9,95	6.984,90	0,68
01.01.002.013.	Cabo de cobre PP Cordplast 3 x 1,5 mm2, 450/750v - fornecimento e instalação	M	352,00	8,85	3.115,20	0,30
01.01.002.013.	Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 32mm (1")	m	351,00	16,75	5.879,25	0,58
01.01.002.013.	Luva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 32mm (1")	un	117,00	3,35	391,95	0,04
01.01.002.013.	Fita isolante (rolo 20m) 3/4" - Fornecimento	Un	2,00	11,18	22,36	0,00
01.01.002.013.	Fita isolante alta fusão 19 mm x 10 m - Fornecimento	Un	2,00	11,53	23,06	0,00
01.01.002.013.	Eletroduto flexível liso, pead, dn 32 mm (1"), para circuitos terminais, instalado em laje - fornecimento e instalação. af 03/2023	m	38,00	7,01	266,38	0,03
01.01.002.013.	LUMINÁRIA DECORATIVA, IP66, IK08, BIVOLT, 80W, 10.4001M, DISTRIBUIÇÃO LUMINOSA SIMÉTRICA, FIXAÇÃO EM TOPO DE POSTE 60,3MM, CONFORME PROJETO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	37,00	2.245,51	83.083,87	8,13

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QTD	PREÇO UNIT	VALOR TOTAL	(%)
01.01.002.014	INTERNET PÚBLICA				2.323,10	0,22
01.01.002.014.	Poste de concreto duplo T (DT) 9/150 - fornecimento e assentamento	un	1,00	1.108,51	1.108,51	0,11
01.01.002.014.	Disjuntor termomagnetico bipolar 10 A, padrão DIN (linha branca)	un	1,00	47,88	47,88	0,00
01.01.002.014.	Armação secundária, com 1 estribo e 1 isolador - fornecimento e instalação. af 12/2025	un	1,00	37,85	37,85	0,00
01.01.002.014.	Caixa em chapa metálica galvanizada 60 x 50 x 20cm, para quadro de comando	un	1,00	364,65	364,65	0,04
01.01.002.014.	Cabo de cobre PP Cordplast 3 x 2,5 mm2, 450/750v - fornecimento	m	66,00	7,78	513,48	0,05
01.01.002.014.	Tomada dupla, 2p + t, ABNT, de embutir, 20 A, com placa em pvc	un	1,00	23,09	23,09	0,00
01.01.002.014.	Eletroduto de aço galvanizado, classe leve, dn 20 mm (3/4"), aparente, instalada em parede - fornecimento e instalação	m	10,00	16,55	165,50	0,02
01.01.002.014.	Luva de emenda para eletroduto, aço galvanizado, dn 20 mm (3/4"), aparente, instalada em teto - fornecimento e instalação	un	3,00	5,22	15,66	0,00
01.01.002.014.	Curva 90 graus, em aço, conexão soldada, dn 20 (3/4"), instalado em ramais e sub-ramais de gás - fornecimento e instalação. af 01/2026	un	1,00	46,48	46,48	0,00
Importa o presente orçamento em : (um milhão, vinte e dois mil, duzentos e vinte reais e setenta e oito centavos)					VALOR TOTAL DO EMPREENDIMENTO =====>>	1.022.220,78