


PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

PLANILHA ORÇAMENTARIA

RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO A PARALELEPÍPEDO DE VIAS DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/SE EM DIVERSAS RUAS COMO A (RUA RENATO BISPO DE LIMA, RUA CECÍLIA VIEIRA DOS SANTOS, RUA MARIA ANGELINA SANTANA, RUA GILMAR SANTOS COSTA, RUA JOSÉ FRANCISCO DE OLIVEIRA, RUA EZIDIA ALVES DE CARVALHO)

ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	UNID	QUANT	PREÇO UNIT	VALOR TOTAL	(%)
01	RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO A PARALELEPÍPEDO DE VIAS DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/SE					100,00
01.001	RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO					95,33
01.001.0 01	Remoção e reposição de pavimentação a paralelepípedo ou pré-moldado de concreto	m2	6.000,00	50,11	300.660,00	92,12
01.001.0 02	Meio-fio pré moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00m), rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3	m	30,00	37,36	1.120,80	0,34
01.001.0 03	Paralelepípedo granítico (com frete)	mil	6,00	1.633,94	9.803,64	2,87
01.002	ADMINISTRAÇÃO LOCAL				-	4,67
01.002.0 01	Engenheiro civil de obra junior com encargos complementares	h	61,13	155,26	9.491,04	2,30
01.002.0 02	Mestre de obras com encargos complementares	h	122,27	60,32	7.375,33	2,37
	TOTAL DO ORÇAMENTO				R\$ 328.450,81	100,00


Jhon Lennon Gomes Santos
 Eng. Civil CREA - 2721894692
 Coordenador de Núcleo
 Prefeitura Municipal de Itabaiana