

CONSTRUTORA ROCHA LTDA

PRAÇA DO CEMITÉRIO - POVOADO PÉ DO VEADO

ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	UNID	QUANT	PREÇO UNIT	VALOR TOTAL	MEMORIAL DE CÁLCULO	MÊS 1	MÊS 2
01	SERVIÇOS PRELIMINARES							
01.002	Tapume de proteção em tela de polietileno h=1,20 com bloco de concreto	m	99,90	27,47	2.744,25	99,90 metros	100%	
02	MOVIMENTAÇÕES DE SOLO							
02.002	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	m3	0,24	54,72	13,13	0,24 m³ (para o marco)	100%	
03	DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES							
03.009	Demolição de meio-fio granítico ou pre-moldado	m	76,64	10,16	778,66	383,20 x 20%	100%	
03.013	Demolição manual de piso cimentado sobre lastro de concreto - Rev 01	m2	204,77	26,47	5.420,26	204,77 m²	100%	
04	PAVIMENTAÇÃO							
04.001	Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura). af_01/2024	m	76,64	44,38	3.401,28	383,20 x 20%	100%	
04.004	Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, feito em obra, acabamento convencional, não armado. af_08/2022	m3	14,33	774,92	11.104,60	204,77 m² x 0,07 m	100%	
05	ACESSIBILIDADE							
05.003	Rampa padrão para acesso de deficientes a passeio público, em concreto simples Fck=25MPa, desmoldada, com pintura indicativa em novacor, 02 demãos	un	3,00	416,48	1.249,44	3 unidades	100%	
06	REVISÕES, ELEVAÇÕES E ESTRUTURAS							
06.005	Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015	m2	43,48	6,66	289,58	43,48 m² (muro)		100%
06.006	Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,0 cm	m2	43,48	34,43	1.497,02	43,48 m² (muro)		100%
06.007	Concreto simples fabricado na obra, fck=21 mpa, lançado e adensado	m3	1,79	645,44	1.155,34	0,49 m³ (para o marco) + 1,30 m³ (para os troncos de cerca)		100%
08	PINTURA							
08.001	Pintura de piso com tinta acrílica, aplicação manual, 2 demãos, incluso fundo preparador. af_05/2021	m2	300,68	20,22	6.079,75	107,19 m² (cruz) + 78,53 m² (área do fitness) + 114,96 m² (meio fio)		100%
08.004	Pintura para exteriores, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de selador acrílico, 02 demãos de massa acrílica e 02 demãos de tinta acrílica convencional - Rev 03	m2	117,63	46,18	5.432,15	69,45 m² (banco) + 43,48 m² (muro) + 4,70 m² (para o marco)		100%
09	EQUIPAMENTOS DIVERSOS							
09.002	Banco simples com assento em madeira, dim:1500x300x387mm, ref, NK1606, da Nilko ou similar	un	6,00	550,37	3.302,22	6 unidades		100%
09.003	Mesa de concreto polido fck=21 Mpa, com tabuleiro em pastilha cerâmica, base de tubo de concreto ø=0,30m e bancos em tubo de concreto ø=0,40m	un	4,00	806,46	3.225,84	4 unidades		100%
09.004	Lixeira em fibra de vidro, com capacidade 50l, com suporte (poste), FIOBERGLASS, REF. CLPD1085 ou similar	un	6,00	333,63	2.001,78	6 unidades		100%

Sheissica Bezerra de Macedo
 Eng.ª Civil CREA 2722159830
 Coordenadora de Núcleo
 Prefeitura Municipal de Itabalama

09.005	Parque infantil tipo casinha, em concreto armado fck=35mpa, dimensões l=2,0m, c=2,0m h=3,0m, escorregador nas dimen. c=3,5m l=1,0m, e balanço c/ 02 cadeirinhas em metal dimensões 0,4x0,4m. Incluidas montagem/pintura.	un	1,00	12.822,76	12.822,76	1 unidade		100%
09.006	Brinquedo - Balanço em estrutura de concreto, 02 lugares, com assento de madeira, corrente revestida c/mangueira plástica transp., fixado em tubo ferro galv.4"	un	1,00	3.706,09	3.706,09	1 unidade		100%
09.007	Brinquedo - Gangorra em estrutura de concreto, tubo de ferro galvanizado de 3" e 4" e assento de madeira, com 03 pranchas	un	1,00	4.987,04	4.987,04	1 unidade		100%
09.009	Brinquedo - Escorregadeira, com pilar de madeira, escda em tubo de ferro galv. de 2" e rampa em chapa de aço galvanizado	un	1,00	8.944,94	8.944,94	1 unidade		100%
09.010	Brinquedo - Gira-gira (carrossel ø=1,70m), em tubo de ferro galvanizado de 1 1/2" e assento em chapa galvanizada e=1/4", sergipark ou similar	un	1,00	3.859,06	3.859,06	1 unidade		100%
09.011	Equipamento de ginástica - elíptico - galvanizado - Rev 01	un	1,00	2.883,47	2.883,47	1 unidade		100%
09.012	Equipamento de ginástica - leg press duplo - galvanizado - Rev 01	un	1,00	2.845,39	2.845,39	1 unidade		100%
09.013	Equipamento de ginástica - simulador de caminhada duplo - galvanizado - Rev 01	un	1,00	4.177,74	4.177,74	1 unidade		100%
09.015	Equipamento de ginástica - abdominal duplo - galvanizado - Rev 01	un	1,00	3.438,09	3.438,09	1 unidade		100%
13	DIVERSOS							
13.001	Limpeza geral	m2	1.836,37	2,42	4.444,02	1836,37 m²		100%
13.002	Carga manual de material de 1ª categoria	m3	19,03	10,81	205,74	15,86 m³ x 1,20	100%	
13.003	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,5t/m³	tkm	228,38	1,20	274,06	19,03 m³ x 1,5 x 8km	100%	
13.004	Placa de inauguração de obra em alumínio 0,50 x 0,70 m	un	1,00	2.088,25	2.088,25	1 unidade		100%
14	ADMINISTRAÇÃO LOCAL							
14.001	Engenheiro civil de obra junior com encargos complementares	h	10,50	154,93	1.626,77	0,25 hrs x 21 dias x 2 meses	50%	50%
14.002	Mestre de obras com encargos complementares	h	21,00	79,74	1.674,54	0,5 hrs x 21 dias x 2 meses	50%	50%
	TOTAL DO ORÇAMENTO				105.673,26			


 Sheissica Bezerra de Macedo
 Eng.(a) Civil CREA 2722159830
 Coordenadora de Nucleo
 Prefeitura Municipal de Itabairão