

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, REPARAÇÃO, ADAPTAÇÃO, MODIFICAÇÃO E/OU ALTERAÇÃO EM PRAÇAS PÚBLICAS DE RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO (CANTINEIROS DO LOTEAMENTO LÊ CORBUISIER)

ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	UNID	QUANT	PREÇO UNIT	VALOR TOTAL	MEMORIAL DE CÁLCULO	MES 1	MES 2	MES 3
SERVIÇOS PRELIMINARES									
01	Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev 02_01/2022	m2	12,00	355,94	4.271,28	4 m x 3 m	100%		
01.001	Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev 02_01/2022	m2	12,00	355,94	4.271,28	4 m x 3 m	100%		
01.002	Tapume de proteção em tela de polietileno h=1,20 com bloco de concreto	m	1.207,24	27,47	33.162,88	170,65 m + 405,39 + 341,20 m + 238 m + 52 m	100%		
01.003	Limpeza manual de terreno com vegetação rasteira, incluindo roçagem e queima	m2	1.043,67	4,57	4.769,57	201,08 m² + 294,58 m² + 360,90 m² + 147,27 m² + 39,84 m²	100%		
MOVIMENTAÇÕES DE SOLO									
02.001	Aterro manual de valas com areia para aterro. af_08/2023	m3	170,00	96,90	16.473,00	(136,67 m² + 661,93 m² + 961,21 m² + 1147,44 m² + 492,83 m²) x 0,05 m de altura	100%		
DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES									
3.008	Demolição de concreto manualmente	m3	116,79	266,29	31.100,41	2235,83 m² x 0,05 m (piso em concreto) + 5 m² (banco que já existiu)	100%		
03.009	Demolição de meio-fio granítico ou pré-moldado	m	1.216,24	10,16	12.357,00	179,65 m + 405,40 m + 341,19 m + 238 m + 52 m	100%		
03.017	Remoção de banco de concreto pré-moldado	un	2,00	19,40	38,80	2 unidades	100%		
PAVIMENTAÇÃO									
04.001	Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura). af_01/2024	m	1.216,24	44,38	53.976,73	179,65 m + 405,40 m + 341,19 m + 238 m + 52 m	100%		
04.004	Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, feito em obra, acabamento convencional, não armado. af_08/2022	m3	166,51	774,92	121.281,26	2235,83 m² x 0,07 m	100%		
04.006	Piso de blocos (ajota) hexagonais (sextavado) de concreto fck=15mpa e = 8cm concreto sobre colchão de areia	m2	848,45	111,50	94.602,18	848,45 m²	100%		
ACESSIBILIDADE									
05.003	Rampa padrão para acesso de deficientes a passeio público, em concreto simples fck=25MPa, desenhada, com pintura indicativa em novacor, 02 demãos	un	4,00	416,48	1.665,92	4 unidades	100%		
05.005	Demarcação de pavimentos com pintura de 1 demão de resina acrílica, e aplicação de micro-esteras para sinalização horizontal (Estacionamentos, faixas de pedestres, etc.)	m2	8,00	11,73	93,84	2 m² x 4 unidades	100%		
PINTURA									
08.002	Pintura de meio fio (calçada)	m	1.556,48	4,74	7.377,72	1556,48 m			100%
08.004	Pintura para exteriores, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de selador acrílico, 02 demãos de massa acrílica e 02 demãos de tinta acrílica convencional - Rev 03	m2	80,00	46,18	3.694,40	5 m² x 16 unidades de bancos			100%
DIVERSOS									
13.001	Limpeza geral	m2	3.521,34	2,42	8.521,64	141,85 m² + 685,71 m² + 995,31 m² + 1187,91 m² + 510,56 m²			100%
13.002	Carga manual de material de 1ª categoria	m3	183,92	10,81	1.986,22	(116,79 m³ + 36,48 m³) x 1,20			100%
13.003	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,5t/m³	tkm	2.207,04	1,20	2.648,45	183,92 m³ x 1,5 x 8			100%
ADMINISTRAÇÃO LOCAL									
14.001	Engenheiro civil de obra Júnior com encargos complementares	h	31,50	154,93	4.880,30	0,5 hora x 21 dias x 3 meses	33%	33%	34%
14.002	Mestre de obras com encargos complementares	h	63,00	79,74	5.023,62	1 hora x 21 dias x 3 dias	33%	33%	34%
TOTAL DO ORÇAMENTO					407.927,20				

Shenysica Bezerra de Macedo
Engenheira Civil CREA 2722159830
Coordenadora de Projeto
Prefeitura Municipal de Itabaiana