

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, REPARAÇÃO, ADAPTAÇÃO, MODIFICAÇÃO E/OU ALTERAÇÃO EM PRAÇAS PÚBLICAS DE RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO (PRAÇA MARIA DOS ANJOS)

	DESCRIÇÃO DO ITEM	UNID	QUANT	PREÇO UNIT	VALOR TOTAL	MEMORIAL DE CÁLCULO	MÊS 1
01	SERVIÇOS PRELIMINARES						
01.003	Limpeza manual de terreno com vegetação rasteira, incluindo roçagem e queima	m2	540,63	4,57	2.470,68	540,63 m²	100%
02	MOVIMENTAÇÕES DE SOLO						
02.005	Colchão de areia	m3	20,80	130,41	2.712,53	260 m² da grama x 0,08 cm	100%
02.006	Regularização mecanizada de áreas	m2	260,00	0,93	241,80	260 m² (onde será colocada a grama)	100%
03	DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES						
03.009	Demolição de meio-fio granítico ou pre-moldado	m	222,07	10,16	2.256,23	70,60 m + 111,25 m + 40,22 m	100%
04	PAVIMENTAÇÃO						
04.001	Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura). af_01/2024	m	222,07	44,38	9.855,47	70,60 m + 111,25 m + 40,22 m	100%
04.004	Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, feito em obra, acabamento convencional, não armado. af_08/2022	m3	8,64	774,92	6.695,31	8,64 m³	100%
04.006	Piso de blocos (lajota) hexagonais (sextavado) de concreto fck=15mpa e = 8cm concreto sobre colchão de areia	m2	35,15	111,50	3.919,23	35,15 m²	100%
06	REVISÕES, ELEVAÇÕES E ESTRUTURAS						
06.005	Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015	m2	342,48	6,66	2.280,92	342,48 m² (para pintura do pórtico)	100%
06.006	Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,0 cm	m2	342,48	34,43	11.791,59	342,48 m² (para pintura do pórtico)	100%
7	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS						
07.007	Refletor Slim LED 200W de potência, branco Frio, 6500k, Autovolt, marca G-light ou similar	un	1,00	134,30	134,30	1 unidades	100%
08	PINTURA						
08.001	Pintura de piso com tinta acrílica, aplicação manual, 2 demãos, incluso fundo preparador. af_05/2021	m2	158,58	20,22	3.206,49	35,15 m² (sextavado) + 123,43 m² (calçada)	100%
08.002	Pintura de meio fio (caiação)	m	151,56	4,74	718,39	151,56 metros	100%
08.004	Pintura para exteriores, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de selador acrílico, 02 demãos de massa acrílica e 02 demãos de tinta acrílica convencional - Rev 03	m2	342,48	46,18	15.815,73	342,48 m²	100%
08.008	Pintura para superfícies de madeira com lixamento, aplicação de 01 demão de fundo sintético nivelador e 02 demãos de tinta esmalte ou óleo	m2	40,00	30,26	1.210,40	10 m² por banco x 4 unidades	100%
09	EQUIPAMENTOS DIVERSOS						
09.002	Banco simples com assento em madeira, dim: 1500x300x387mm, ref. NK1606, da Nilko ou similar	un	4,00	550,37	2.201,48	4 unidades	100%
09.004	Lixeira em fibra de vidro, com capacidade 50l, com suporte (poste), FIOBERGLASS, REF. CLPD1085 ou similar	un	4,00	333,63	1.334,52	4 unidades	100%
11	PAISAGISMO						
11.001	Grama esmeralda em placas, fornecimento e plantio	m2	260,00	25,37	6.596,20	260 m²	100%
11.007	Fornecimento e plantio de arbustos ornamentais	un	510,00	37,38	19.063,80	510 unidades de arbustos ornamentais	100%
13	DIVERSOS						
13.001	Limpeza geral	m2	540,63	2,42	1.308,32	540,63 m²	100%
13.002	Carga manual de material de 1ª categoria	m3	7,99	10,81	86,42	222,07*0,15*0,2*1,2	100%
13.003	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,5t/m³	tkm	95,93	1,20	115,12	7,99 m³ x 1,5 x 8 km	100%
13.004	Placa de inauguração de obra em alumínio 0,50 x 0,70 m	un	1,00	2.088,25	2.088,25	1 unidade	100%
14	ADMINISTRAÇÃO LOCAL						
14.001	Engenheiro civil de obra junior com encargos complementares	h	10,50	154,93	1.626,77	0,5 h x 21 dias x 1 Mês	100%
14.002	Mestre de obras com encargos complementares	h	21,00	79,74	1.674,54	1 h x 21 dias x 1 Mês	100%
	TOTAL DO ORÇAMENTO				99.404,47		


 Sherrysca Bezerra de Macedo
 Eng. (a) Civil CREA 27221998/0
 Coordenadora de Núcleo
 Prefeitura Municipal de Itabaiana