

**ORÇAMENTO PRÉVIO  
OBRA CAJAÍBA**

ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	UNID	QUANT	PREÇO UNIT	VALOR TOTAL	(%)
<b>PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DO POVOADO CAJAÍBA</b>						
<b>1</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO LOCAL</b>				<b>R\$ 94.150,48</b>	<b>3,79%</b>
01.01	Equipe Dirigente	UNID	0,05	R\$ 1.667.154,61	R\$ 83.357,73	3,36%
01.02	Manutenção do Canteiro	UNID	0,05	R\$ 128.490,70	R\$ 6.424,54	0,26%
01.03	Equipamentos de Apoio à Produção	UNID	0,05	R\$ 87.364,20	R\$ 4.368,21	0,176%
<b>2</b>	<b>TRECHO 01</b>				<b>R\$ 1.523.587,75</b>	<b>61,37%</b>
<b>2.01</b>	<b>TERRAPLANAGEM</b>					
2.01.001	Recomposição de base e ou sub-base para remendo profundo de solo brita (40/60) com cimento (teor de 6%) - incluso retirada e colocação do material. af_12/2020	m³	3.568,14	325,34	R\$ 1.160.858,67	46,76%
2.01.002	Colchão de areia	m3	89,20	81,83	R\$ 7.299,52	0,29%
2.01.003	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavime ntada, dmt até 30 km (unidade: m3xkm). af_07/2020	m3xkm	107.044,20	2,89	R\$ 309.357,74	12,46%
2.01.004	Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em cami nhão basculante 10 m³ - carga com escavadeira hidráulica (caçamba de 1,20 m³ / 155 hp) e descarga livre (unidade: t). af_07/2020	T	8.563,54	5,38	R\$ 46.071,82	1,86%
<b>02.02</b>	<b>PAVIMENTAÇÃO</b>				<b>R\$ 861.601,92</b>	<b>34,71%</b>
02.02.001	Locação de serviços de pavimentação	m2	8920,35	R\$ 1,40	R\$ 12.488,49	0,50%
02.02.002	Execução de pintura asfáltica de ligação, inclusive fornecimento de ligante, exclusive transporte	m2	8920,35	R\$ 1,93	R\$ 17.216,28	0,69%
02.02.003	Transporte com caminhão tanque de transporte de material asfáltic o de 20000 l, em via urbana pavimentada, dmt até 30km (unidade: txkm). af_07/2020	txkm	642,27	R\$ 2,30	R\$ 1.477,21	0,06%
02.02.004	Transporte com caminhão tanque de transporte de material asfáltico de 20000L, em vai urbana pavimentada, adicional para excedente a 30 KM (Unidade: TxKM. Af_07/2020	txkm	5951,66	R\$ 0,91	R\$ 5.416,01	0,22%
02.02.005	Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de rolamento - exclusive carga e transporte. af_11/2019	m3	446,02	R\$ 1.750,10	R\$ 780.575,23	31,44%
02.02.006	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavime ntada, dmt até 30 km (unidade: m3xkm). af_07/2020	m3xkm	13380,53	R\$ 2,89	R\$ 38.669,72	1,56%
02.02.007	Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em cami nhão basculante 10 m³ - carga com escavadeira hidráulica (caçamba de 1,20 m³ / 155 hp) e descarga livre (unidade: t). af_07/2020	T	1070,44	R\$ 5,38	R\$ 5.758,98	0,23%
<b>02.03</b>	<b>Limpeza</b>				<b>R\$ 3.122,12</b>	<b>0,126%</b>
02.02.001	Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos)	M2	8920,35	R\$ 0,35	R\$ 3.122,12	0,126%
<b>VALOR TOTAL DO EMPREENDIMENTO=====</b>						<b>R\$ 2.482.462,27</b>

*Jhon Lennon Gomes Santos*  
 Eng. Civil CREA - 0721894692  
 Coordenador de Núcleo  
 Prefeitura Municipal de Itabaiana