

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QTD	PREÇO UNIT	VALOR TOTAL	(%)
01	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, REFORMA E CONSERVAÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA ELIZEU DE OLIVEIRA				420.903,48	100,00
01.01	ADMINISTRAÇÃO LOCAL				19.498,80	4,57
01.01.001	EQUIPE DIRIGENTE				19.498,80	4,57
01.01.001.001	Engenheiro civil de obra junior com encargos complementares	h	60,00	158,22	9.493,20	2,19
01.01.001.002	Mestre de obras com encargos complementares	h	120,00	83,38	10.005,60	2,38
01.02	SERVIÇOS PRELIMINARES				3.735,44	0,89
01.02.001	Placa da Obra				3.735,44	0,89
01.02.001.001	Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev 02_01/2022	m2	8,00	466,93	3.735,44	0,89
01.03	CANTEIRO DE OBRAS				5.929,92	1,41
01.03.001	Locação de container - Almojarifado sem banheiro - 6,00 x 2,40m - Rev 02_02/2022	mês	6,00	988,32	5.929,92	1,41
01.04	REMOÇÃO E/OU DEMOLIÇÃO INICAL				13.305,12	3,17
01.04.001	Demolição de piso de concreto simples, de forma mecanizada com martelete, sem reaproveitamento. af_09/2023	m3	54,15	129,47	7.010,80	1,67
01.04.002	Remoção de portas, de forma manual, sem reaproveitamento. af_09/2023	m2	10,71	11,77	126,06	0,03
01.04.003	Demolição de revestimento cerâmico ou azulejo	m2	154,90	25,72	3.984,03	0,95
01.04.004	Remoção de telhamento com telhas onduladas fibrocimento ou aluminio	m2	49,02	11,96	586,28	0,14
01.04.005	Remoção de Tela de nylon para proteção de fachada/alambrado/quadra de esportes	m²	180,00	1,14	205,20	0,05
01.04.006	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,5t/m³	tkm	973,95	1,43	1.392,75	0,33
01.05	QUADRA POLIESPORTIVA				69.154,24	16,43
01.05.001	Restauero - Recuperação de armaduras de concreto armado, inclusive lixamento e proteção com tinta Nitoprimer Rev. 01 03/2022	m	11,00	68,11	749,21	0,18
01.05.002	Cobogó de cimento, tipo "escama", dim: 40 x 40cm	m2	12,70	211,96	2.691,89	0,64
01.05.003	Portão em ferro, em tubo de aço galv. 2" e tela ondulada malha 3/8"	m2	3,52	982,02	3.456,71	0,82
01.05.004	Remoção de esquadria metálica, com ou sem reaproveitamento Rev. 01 - 03/2022	m2	12,00	25,56	306,72	0,07
01.05.005	Revestimento cerâmico para piso ou parede, 43 x 43 cm, Arielle, linha aruana, cor branca ou bege, ou similar, PEI-5, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço	m2	154,90	70,00	10.843,00	2,58
01.05.006	Piso em concreto simples desempolado, fck = 21 MPa, e = 8 cm, com forma em quadros 2,0x2,0m, para juntas de concretagem - tres usos	m2	676,91	75,50	51.106,71	12,14
01.06	ÁREAS TOTAIS REMOVIDAS DE REBOCO VESTIÁRIO E/OU QUADRA				3.309,67	0,79
01.06.001	Demolição de reboco	m2	289,56	11,43	3.309,67	0,79
01.07	RUCUPERAÇÃO DE SUPERFÍCIE				15.624,39	3,71
01.07.001	Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015	m2	289,56	8,33	2.412,03	0,57
01.07.002	Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,0 cm	m2	289,56	44,59	12.911,48	3,07
01.07.003	Limpeza com lixadeira elétrica, tratamento do concreto e lixamento com lixa carbureto silicio	m2	21,40	14,06	300,88	0,07
01.08	COBERTURA DA QUADRA				14.855,31	3,53



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
 PRAÇA FAUSTO CARDOSO,12 CENTRO ITABAIANA-SE
 CNPJ : 13.104.740/0001-10

SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, REFORMA E CONSERVAÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA ELIZEU DE OLIVEIRA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 00002

BDI: 23,54%

Ref : Novembro/2025-1Moeda : R\$

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QTD	PREÇO UNIT	VALOR TOTAL	(%)
01.08.001	Telhamento com telha em aço galvanume, simples, ondulada, pré-pintada, OND17 - 0,50mm, Kingspan- Isoeste ou similar	m2	39,21	167,71	6.575,91	1,56
01.08.002	Perfil "u" de aço laminado, "u" 152 x 15,6	m	30,00	201,86	6.055,80	1,44
01.08.003	Solda (emenda) de estaca metálica tipo perfil "I", simples, bitola W 200x26,6 (8"), incluso material	m	30,00	74,12	2.223,60	0,53
01.09	VESTIÁRIOS				101.823,73	24,22
01.09.001	REVESTIMENTO DE TETO				3.331,21	0,79
01.09.001.001	Forro de pvc, em régua de 10 ou 20 cm, aplicado, inclusive estrutura para fixação (perfis em PVC) marca Araforros ou similar, instalado - Rev 06_10/2021	m2	38,52	86,48	3.331,21	0,79
01.09.002	PISOS INTERNOS				3.131,08	0,75
01.09.002.001	Regularização de base para revest. de pisos com arg. traço t4, esp. média = 2,5cm	m2	30,02	33,10	993,66	0,24
01.09.002.002	Revestimento cerâmico para piso ou parede, 54 x 54 cm, Arielle, linha riviera, cor branco mate, ou similar, PEI-5, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço	m2	30,02	71,20	2.137,42	0,51
01.09.003	REVESTIMENTO DE PAREDES				9.695,39	2,31
01.09.003.001	Apicoamento total de reboco com ponteiros/talhadeiras	m2	133,27	3,42	455,78	0,11
01.09.003.002	Revestimento cerâmico para piso ou parede, 37 x 59 cm, Arielle, linha riviera, cor branca ou similar, PEI-3, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço	m2	133,27	69,33	9.239,61	2,20
01.09.004	ESQUADRIAS DE MADEIRA				14.002,67	3,33
01.09.004.001	Porta em madeira de lei, almofadada, 0.60 x 2.10 m, inclusive batente e ferragens	un	2,00	1.892,88	3.785,76	0,90
01.09.004.002	Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-ôca, (0.60 x 1,60 a 1.80m) , revestida c/fórmica, inclusive batentes e ferragens (livre/ocupado)	un	2,00	1.381,24	2.762,48	0,66
01.09.004.003	Porta em madeira de lei, almofadada, 0.90 x 2.10 m, inclusive batentes e ferragens	un	3,00	2.484,81	7.454,43	1,77
01.09.005	SOLEIRAS				615,58	0,15
01.09.005.001	Soleira em granito cinza andorinha, l = 15 cm, e = 2 cm	m	5,45	112,95	615,58	0,15
01.09.006	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS				1.592,66	0,37
01.09.006.001	Tubo pvc rígido c/anel borracha, serie normal, p/esgoto predial, d = 100mm	m	10,00	46,81	468,10	0,11
01.09.006.002	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 40 mm (lavatórios, mictórios, ralos sifonados, etc...)	un	1,00	95,48	95,48	0,02
01.09.006.003	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 100 mm (vaso sanitário)	pt	1,00	134,84	134,84	0,03
01.09.006.004	Ponto de água fria aparente, c/material pvc rígido soldável Ø 25mm	un	2,00	70,95	141,90	0,03
01.09.006.005	Registro gaveta c/ canopla cromada, d=32mm (1 1/4") - ref.1509 Deca ou similar	un	2,00	217,08	434,16	0,10
01.09.006.006	Registro de pressão bruto, latão, roscável, 3/4", com acabamento e canopla cromados - fornecimento e instalação. af_08/2021	un	3,00	106,06	318,18	0,08
01.09.007	SANITÁRIA				23.367,36	5,56
01.09.007.001	Sumidouro circular, em concreto pré-moldado, diâmetro interno = 2,38 m, altura interna = 3,0 m, área de infiltração: 25 m² (para 10 contribuintes). af_12/2020	un	1,00	8.195,19	8.195,19	1,95
	Fossa séptica pré-moldada, tipo oms, capacidade 50 pessoas (v=3390 litros)					

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QTD	PREÇO UNIT	VALOR TOTAL	(%)
01.09.007.002		un	1,00	1.585,83	1.585,83	0,38
01.09.007.003	Corpo para caixa sifonada em pvc, 5 entradas, 100x140x50mm, modelo girafácil, Tigre ou similar	un	6,00	195,28	1.171,68	0,28
01.09.007.004	Caixa de gordura em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,10m, dim: 1,00 x 1,00 x 0,60m	un	1,00	979,49	979,49	0,23
01.09.007.005	Joelho 45° em pvc rígido soldável, para esgoto predial, diâm = 100mm	un	4,00	34,27	137,08	0,03
01.09.007.006	Joelho de 45° em pvc rígido soldável, para esgoto secundário, diâm = 40mm	un	11,00	12,39	136,29	0,03
01.09.007.007	Joelho 45° em pvc rígido soldável, para esgoto predial, diâm = 50mm	un	5,00	15,10	75,50	0,02
01.09.007.008	Joelho 90° em pvc rígido soldável, para esgoto predial, diâm = 100mm	un	5,00	33,29	166,45	0,04
01.09.007.009	Joelho de 90° com bolsa para anel, em pvc rígido c/ anéis, para esgoto secundário, diâm = 40mm	un	13,00	20,19	262,47	0,06
01.09.007.010	Joelho 90° em pvc rígido soldável, para esgoto predial, diâm = 75mm	un	1,00	25,21	25,21	0,01
01.09.007.011	Junção simples em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 100 x 100mm	un	5,00	69,63	348,15	0,08
01.09.007.012	Junção simples em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 100 x 50mm	un	9,00	59,37	534,33	0,13
01.09.007.013	Redução excêntrica em pvc rígido c/ anéis, para esgoto primário, diâm = 75 x 50mm	un	1,00	22,85	22,85	0,01
01.09.007.014	Junção simples, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 40 mm, junta soldável, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af 08/2022	un	1,00	17,63	17,63	0,00
01.09.007.015	Filtro anaeróbio circular, em concreto pré-moldado, diâmetro interno = 2,38 m, altura interna = 1,50 m, volume útil: 5338,6 l (para 34 contribuintes). af 12/2020	un	1,00	7.852,91	7.852,91	1,87
01.09.007.016	Tubo pvc rígido soldável ponta e bolsa p/ esgoto predial, d = 100 mm	m	20,00	50,89	1.017,80	0,24
01.09.007.017	Tubo pvc rígido soldável ponta e bolsa p/ esgoto predial, d = 40 mm	m	15,00	21,56	323,40	0,08
01.09.007.018	Tubo pvc rígido soldável ponta e bolsa p/ esgoto predial, d = 50 mm	m	17,00	30,30	515,10	0,12
01.09.008	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS QUADRA E VESTIÁRIO				46.087,78	10,96
01.09.008.001	PADRÃO DE ENTRADA ELÉTRICA				2.826,96	0,68
01.09.008.001.	Quadro de medição bifásica (de 6 a 10 kva) com caixa em noril. Rev 03	un	1,00	596,76	596,76	0,14
01.09.008.001.	Disjuntor bipolar tipo din, corrente nominal de 50a - fornecimento e instalação. af 07/2025	un	1,00	85,75	85,75	0,02
01.09.008.001.	Curva 90° curta em pvc rígido soldável, diâm = 100mm	un	1,00	50,92	50,92	0,01
01.09.008.001.	Cabo de cobre isolado HEPR (XLPE), rígido, 10mm², 1kv / 90° C	m	30,00	21,05	631,50	0,15
01.09.008.001.	Poste auxiliar p/entrada energia, trifásico, em ferro galvanizado d=3" e h=6,0m, completo	un	1,00	617,84	617,84	0,15
01.09.008.001.	Caixa pré moldada em concreto c/tampa para aterramento (20x20x15)cm, padrão Energisa	un	1,00	23,57	23,57	0,01
01.09.008.001.	Fornecimento e instalação de haste de aterramento 5/8"x3,00m com conector	un	1,00	164,20	164,20	0,04
01.09.008.001.	Curva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 40mm (1 1/4")	un	2,00	14,81	29,62	0,01
01.09.008.001.	Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 40mm (1 1/4")	m	12,00	27,66	331,92	0,08
01.09.008.001.	Luva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 40mm (1 1/4")	un	6,00	6,02	36,12	0,01
01.09.008.001.	Cabeçote de alumínio de 1 1/4"	un	1,00	18,10	18,10	0,00

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QTD	PREÇO UNIT	VALOR TOTAL	(%)
01.09.008.001.	Curva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 32mm (1")	un	2,00	10,62	21,24	0,01
01.09.008.001.	Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 32mm (1")	m	9,00	22,08	198,72	0,05
01.09.008.001.	Luva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 32mm (1")	un	5,00	4,14	20,70	0,00
01.09.008.002	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO				895,12	0,23
01.09.008.002.	Disjuntor bipolar tipo din, corrente nominal de 50a - fornecimento e instalação. af_07/2025	un	1,00	85,75	85,75	0,02
01.09.008.002.	Disjuntor bipolar tipo din, corrente nominal de 25a - fornecimento e instalação. af 07/2025	un	1,00	71,05	71,05	0,02
01.09.008.002.	Disjuntor bipolar tipo din, corrente nominal de 16a - fornecimento e instalação. af 07/2025	un	1,00	66,80	66,80	0,02
01.09.008.002.	Disjuntor monopolar tipo din, corrente nominal de 16a - fornecimento e instalação. af 07/2025	un	3,00	13,81	41,43	0,01
01.09.008.002.	Quadro de distribuição de sobrepor, em resina termoplástica, para até 12 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores	un	1,00	442,32	442,32	0,11
01.09.008.002.	Fornecimento e instalação de haste de aterramento 5/8"x3,00m com conector	un	1,00	164,20	164,20	0,04
01.09.008.002.	Caixa pré moldada em concreto c/tampa para aterramento (20x20x15)cm, padrão Energisa	un	1,00	23,57	23,57	0,01
01.09.008.003	ILUMINAÇÃO E TOMADAS				42.365,70	10,05
01.09.008.003.	Luminária high bay led DC 100w, 150° (2 x50w) 5000k, 150 LM/W, em alumínio com alça, autovolt, branca, ref.: HBMLEDC-150-100-50-3C, da Glight ou similar	un	20,00	745,30	14.906,00	3,54
01.09.008.003.	Luminária arandela tipo tartaruga, de sobrepor, com 1 lâmpada led de 6 w, sem reator - fornecimento e instalação. af 09/2024	un	19,00	129,10	2.452,90	0,58
01.09.008.003.	Luminária tipo plafon circular, de sobrepor, com led de 12/13 w - fornecimento e instalação. af 09/2024	un	2,00	32,29	64,58	0,02
01.09.008.003.	Luminária plafon de sobrepor em LED 29.5x29.5 cm, 24w 4000K bivolt, Avant ou similar	un	2,00	113,72	227,44	0,05
01.09.008.003.	Relé fotoelétrico individual 5a/127v c/base móvel	un	1,00	45,17	45,17	0,01
01.09.008.003.	Tomada baixa de embutir (1 módulo), 2p+t 10 a, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. af 03/2023	un	7,00	34,39	240,73	0,06
01.09.008.003.	Ponto de interruptor 01 seção (1 s) embutido com eletroduto de pvc flexível sanfonado Ø 3/4"	pt	2,00	258,17	516,34	0,12
01.09.008.003.	Interruptor simples (1 módulo) com 1 tomada de embutir 2p+t 10 a, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. af 03/2023	un	2,00	56,00	112,00	0,03
01.09.008.003.	Cabo de cobre flexível isolado, seção 4mm², 450/ 750v / 70°C	m	250,00	12,00	3.000,00	0,71
01.09.008.003.	Eletroduto flexível corrugado, pvc, dn 25 mm (3/4"), para circuitos terminais, instalado em parede - fornecimento e instalação. af 03/2023	m	100,00	11,76	1.176,00	0,28
01.09.008.003.	Eletroduto flexível corrugado, pvc, dn 25 mm (3/4"), para circuitos terminais, instalado em forro - fornecimento e instalação. af 03/2023	m	100,00	20,71	2.071,00	0,49
01.09.008.003.	Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 32mm (1")	m	18,00	22,08	397,44	0,09
01.09.008.003.	Curva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 32mm (1")	un	4,00	10,62	42,48	0,01
01.09.008.003.	Luva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 32mm (1")	un	10,00	4,14	41,40	0,01
01.09.008.003.	Ponto de luz em teto ou parede, com eletroduto de pvc flexível sanfonado aparente Ø 3/4"	un	43,00	303,20	13.037,60	3,10
01.09.008.003.	APARELHOS HIDRO-SANITÁRIOS				3.755,12	0,77

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QTD	PREÇO UNIT	VALOR TOTAL	(%)
01.09.008.003.	Lavatório louça (Deca-Ravena ref L-915) sem coluna, c/válvula, sifão, engate e torneira (herc ref 1994) todos de plástico, conj. de fixação (deca ref sp7) ou similares	un	2,00	322,24	644,48	0,15
01.09.008.003.	Vaso sanitário sifonado com caixa acoplada louça branca - fornecimento e instalação. af 01/2020	un	2,00	571,69	1.143,38	0,27
01.09.008.003.	Vaso sanitario sifonado convencional para pcd sem furo frontal com louça branca sem assento - fornecimento e instalação. af 01/2020	un	1,00	894,55	894,55	0,21
01.09.008.003.	Barra de apoio reta, em aluminio, comprimento 90 cm, fixada na parede - fornecimento e instalação. af 01/2020	un	1,00	453,08	453,08	0,11
01.09.008.003.	Barra de apoio, reta, fixa, em aço inox, l=40cm, d=1 1/4", Jackwal ou similar	un	1,00	137,02	137,02	0,03
01.09.008.003.	Engate em PVC (ligação flexível), AKROS, 30 cm, acabamento branco ou similar	un	2,00	8,83	17,66	0,00
01.09.008.003.	Assento plástico, universal, branco, para vaso sanitário, padrão popular	un	2,00	29,45	58,90	0,01
01.09.008.003.	Chuveiro elétrico comum corpo plástico, tipo ducha - fornecimento e instalação. af 01/2020	un	3,00	135,35	406,05	0,10
01.09.008.003.	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS				279,50	0,06
01.09.008.003.	Ralo sifonado em pvc d = 100 mm, saída 40 mm, com grelha acabamento branco	un	5,00	55,90	279,50	0,07
01.10	DRENAGEM PLUVIAL				21.121,84	5,02
01.10.001	CALHAS				21.121,84	5,02
01.10.001.001	Canaleta meia cana pré-moldada de concreto (d = 30 cm) - fornecimento e instalação. af_05/2025	m	144,00	50,44	7.263,36	1,73
01.10.001.002	Grelha pré-moldada em concreto para canaleta 40x50 cm	un	290,00	41,55	12.049,50	2,86
01.10.001.003	Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0.60 x 0.60 x 0.80m	un	2,00	670,44	1.340,88	0,32
01.10.001.004	Tubo pvc rígido c/anel borracha, serie normal, p/esgoto predial, d = 100mm	m	10,00	46,81	468,10	0,11
01.11	PINTURAS				152.545,02	36,26
01.11.001	PINTURA PAREDES DO VESTIÁRIO				3.088,26	0,73
01.11.001.001	Pintura para exteriores, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador acrílico, 02 demãos de massa acrílica e 02 demãos de tinta pva latex convencional para exteriores - Rev 03	m2	54,00	57,19	3.088,26	0,73
01.11.002	PINTURA DE MADEIRA				1.529,34	0,36
01.11.002.001	Pintura sobre superfícies de madeira com aplicação de 01 demão de fundo sintético nivelador, 01 demão de massa a óleo e 02 demãos de tinta esmalte	m2	22,54	67,85	1.529,34	0,36
01.11.003	PINTURA DA ARQUIBANCADA E PAREDES				81.176,06	19,29
01.11.003.001	Pintura para exteriores, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador acrílico, 02 demãos de massa acrílica e 02 demãos de tinta pva latex convencional para exteriores - Rev 03	m2	1.419,41	57,19	81.176,06	19,29
01.11.004	PINTURA DE DEMARCAÇÃO				4.956,75	1,18
01.11.004.001	Pintura de demarcação de quadra poliesportiva com tinta epóxi, e = 5 cm, aplicação manual. af_05/2021	m	370,46	13,38	4.956,75	1,18
01.11.005	PINTURA DE ESTRUTURA METÁLICA				41.274,82	9,81
01.11.005.001	Pintura de acabamento com lixamento, aplicação de 01 demão de tinta à base de zarcão e 02 demãos de tinta esmalte	m2	1.180,63	34,96	41.274,82	9,81
01.11.006	ESTACIONAMENTO				784,50	0,19

Jose Raimundo dos Santos Filho
 Eng. Civil/CREA 272341811
 Coordenador de Núcleo
 Prefeitura Municipal de Itabaiana



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
 PRAÇA FAUSTO CARDOSO,12 CENTRO ITABAIANA-SE
 CNPJ : 13.104.740/0001-10

SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, REFORMA E CONSERVAÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA ELIZEU DE OLIVEIRA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 00002

BDI: 23,54%

Ref : Novembro/2025-1Moeda : R\$

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QTD	PREÇO UNIT	VALOR TOTAL	(%)
01.11.006.001	Rampa padrão para acesso de deficientes a passeio público, em concreto simples Fck=25MPa, desempolada, com pintura indicativa em novacor, 02 demãos	un	1,00	501,46	501,46	0,12
01.11.006.002	Placa de sinalização, dim.: 60 x 80 cm, - "Estacionamento Reservado - Deficiente/Idosos", incluso barrote para fixação - fornecimento e instalação	un	1,00	283,04	283,04	0,07
01.11.006.003	Demarcação de pavimentos com pintura de 1 demão de resina acrílica, e aplicação de micro-esferas para sinalização horizontal (Estacionamentos, faixas de pedestres, etc.)				0,00	0,00
01.11.007	EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS				9.815,78	2,34
01.11.007.001	Traves oficial para futebol de salão 3x2m em aço galv.3", com requadro e redes de polietileno fio 4mm (conjunto p/futsal)	par	1,00	4.508,10	4.508,10	1,07
01.11.007.002	Poste oficial para volei em aço galvanizado d=3", c/esticador e catraca	par	1,00	1.242,99	1.242,99	0,30
01.11.007.003	Par de tabelas de basquete de compensado naval, com aros e redes - fornecimento e instalação. af 03/2022	un	1,00	4.064,69	4.064,69	0,97
01.11.008	PAISAGISMO				2.443,60	0,58
01.11.008.001	Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura). af_01/2024	m	40,00	50,77	2.030,80	0,48
01.11.008.002	Pintura de meio fio (caiação)	m	80,00	5,16	412,80	0,10
01.11.009	SERVIÇOS DIVERSOS				345,49	0,08
01.11.009.001	Demolição de alvenaria de bloco cerâmico e=0,09m - revestida	m3	0,40	38,59	15,44	0,00
01.11.009.002	Alvenaria bloco cerâmico vedação, 9x19x24cm, e=9cm, com argamassa t5 - 1:2:8 (cimento/cal/areia), junta=1cm - Rev.09	m2	5,00	66,01	330,05	0,08
01.11.010	SERVIÇOS FINAIS				7.130,42	1,70
01.11.010.001	Limpeza geral	m2	1.444,00	3,11	4.490,84	1,07
01.11.010.002	Placa de inauguração de obra em alumínio 0,50 x 0,70 m	un	1,00	2.639,58	2.639,58	0,63
Importa o presente orçamento em :					VALOR TOTAL DO EMPREENDIMENTO =====>	420.903,48
(quatrocentos e vinte mil, novecentos e três reais e quarenta e oito centavos)						

José Raimundo dos Santos Filho
 Eng. Civil CR 133418111
 Coordenador de Trabalho
 Prefeitura Municipal de Itabaiana