

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

PLANILHA ORÇAMENTARIA E CRONOGRAMA

RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO A PARALELEPÍPEDO DE VIAS DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/SE (POVOADO CARRILHO)

ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	UNID	QUANT	PREÇO UNIT	VALOR TOTAL	(%)
01	RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO A PARALELEPIPEDO DE VIAS DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/SE					100,00
01.001	RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO					95,33
01.001.001	Remoção e reposição de pavimentação a paralelepipedo ou pré-moldado de concreto	m2	3600,00	50,11	R\$ 180.396,00	92,12
01.001.002	Meio-fio pré moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00m), rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3	m	150,00	37,36	R\$ 5.604,00	0,34
01.001.003	Paralelepipedo granitico (com frete)	mil	3,00	1633,94	R\$ 4.901,82	2,87
01.002	ADMINISTRAÇÃO LOCAL				R\$ -	4,67
01.002.001	Engenheiro civil de obra junior com encargos complementares	h	37,46	155,26	R\$ 5.816,04	2,30
01.002.002	Mestre de obras com encargos complementares	h	74,91	60,32	R\$ 4.518,57	2,37
	TOTAL DO ORÇAMENTO				R\$ 201.236,43	100,000


 Sheissica Bezerra de Macedo
 Eng.(a) Civil CREA 2722159830
 Coordenadora de Nucleo
 Prefeitura Municipal de Itabaiana