

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA			Local: Rua Manoel Francisco Cardoso, Bairro Oviêdo Teixeira, Itabaiana/SE				
PRAÇA FAUSTO CARDOSO - CENTRO ITABAIANA/SE - CNPJ: 13.104.740/0001-10							
Empreendimento: MANUTENÇÃO E RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/SE							
ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	UN	QUANT	PREÇO UNIT	BDI	PREÇO UNIT /C BDI	PREÇO TOTAL
1	RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EXISTENTE						291.504,64
1.001	Recomposição de base e ou sub-base para remendo profundo de solo brita (40/60) com cimento (teor de 6%) - incluso retirada e coloc ação do material. af_12/2020	m3	896,00	266,68	22,00	325,34	291.504,64
2	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO						216.825,81
2.001	Locação de serviços de pavimentação	m2	2.240,00	1,15	22,00	1,40	3.136,00
2.002	Limpeza de superfície com jato de alta pressão. af_04/2019	m2	2.240,00	1,99	22,00	2,42	5.420,80
2.003	Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de rolamento - exclusive carga e transporte. af_11/2019	m3	67,20	1.434,51	22,00	1.750,10	117.606,72
2.004	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavime ntada, dmt até 30 km (unidade: m3xkm). af_07/2020	m3xkm	2.016,00	2,37	22,00	2,89	5.826,24
2.005	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavime ntada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: m3xkm). af_07/2020	m3xkm	1.344,00	0,93	22,00	1,13	1.518,72
2.006	Execução de pintura asfáltica de ligação, inclusive fornecimento de ligante, exclusive transporte	m2	2.240,00	1,59	22,00	1,93	4.323,20
2.007	Transporte com caminhão tanque de transporte de material asfáltic o de 20000 l, em via urbana pavimentada, dmt até 30km (unidade: t xkm). af_07/2020	txkm	7.257,60	1,89	22,00	2,30	16.692,48
2.008	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 20000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	68.463,36	0,75	22,00	0,91	62.301,65
3	SINALIZAÇÃO						11.991,36
3.001	PINTURA DE FAIXA COM TERMOPLÁSTICO EM ALTO RELEVO TIPO I POR EXTRUSÃO - RELEVO DUPLO COM BASE	M²	96,00	102,39	22,00	124,91	11.991,36
TOTAL DO ORÇAMENTO:							520.321,81


 Rizia Milene S. Rodrigues Araújo
 Eng.ª Civil CREA - 2715818424
 Coordenadora de Núcleo
 Prefeitura Municipal de Itabaiana