| PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PLANILHA ORÇAMENTARIA E CRONOGRAMA | | | | | | |
| RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO A PARALELEPÍPEDO DE VIAS DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/SE (LOTEAMENTO SANTA MÔNICA 2) | | | | | | |
| **ITEM** | **DESCRIÇÃO DO ITEM** | **UNID** | **QUANT** | **PREÇO UNIT** | **VALOR TOTAL** | **(%)** |
| **01** | **RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO A PARALELEPÍPEDO DE VIAS DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/SE** | | | | | **100,00** |
| **01.001** | **RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO** | | | | | **95,33** |
| 01.001.001 | Remoção e reposição de pavimentação a paralelepípedo ou pré-moldado de concreto | m2 | 8440,00 | 50,11 | R$ 422.928,40 | 92,12 |
| 01.001.002 | Meio-fio pré moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00m), rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3 | m | | 37,36 | R$ - | 0,34 |
| 01.001.003 | Paralelepípedo granitico (com frete) | mil | 8,00 | 1633,94 | R$ 13.071,52 | 2,87 |
| **01.002** | **ADMINISTRAÇÃO LOCAL** | | | | R$ - | **4,67** |
| 01.002.001 | Engenheiro civil de obra junior com encargos complementares | h | 85,55 | 155,26 | R$ 13.282,49 | 2,30 |
| 01.002.002 | Mestre de obras com encargos complementares | h | 171,09 | 60,32 | R$ 10.320,15 | 2,37 |
| | **TOTAL DO ORÇAMENTO** | | | | **R$ 459.602,56** | **100,000** |

Sheissica Bezerra de Macedo
Eng.(a) Civil CREA 2722159830
Coordenadora de Nucleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana