


PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA


PRAÇA FAUSTO CARDOSO CENTRO ITABAIANA-SE CNPJ : 13.104.740/0001-10

Empreendimento: **MANUTENÇÃO E RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/SERGIPE - RUAS DO BAIRRO ANÍSIO AMANCIO DE OLIVEIRA - RUA MARIA OLIVEIRA DE MENDONÇA, RUA MARIA JOSEFINA MENESES, RUA ANTÔNIO OLIVEIRA FILHO, RUA CLÁUDIA JEANI ANDRADE CARVALHO, RUA IANA MONTEIRO CARVALHO, TV. GENILSON TAVARES DE JESUS, RUA ANTÔNIO FRANCISCO DE JESUS**

ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	UNID	QUANT	PREÇO UNIT	VALOR TOTAL	(%)
<b>1</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO LOCAL</b>				<b>R\$ 114.842,86</b>	<b>4,99%</b>
01.01	Equipe Dirigente	UNID	0,064	R\$ 1.667.154,61	R\$ 105.864,32	4,60%
01.02	Manutenção do Canteiro	UNID	0,042	R\$ 128.490,70	R\$ 5.396,61	0,23%
01.03	Equipamentos de Apoio à Produção	UNID	0,041	R\$ 87.364,20	R\$ 3.581,93	0,16%
<b>6</b>	<b>RUAS DO BAIRRO ANÍSIO AMANCIO DE OLIVEIRA - RUA MARIA OLIVEIRA DE MENDONÇA, RUA MARIA JOSEFINA MENESES, RUA ANTÔNIO OLIVEIRA FILHO, RUA CLÁUDIA JEANI ANDRADE CARVALHO, RUA IANA MONTEIRO CARVALHO, TV. GENILSON TAVARES DE JESUS, RUA ANTÔNIO FRANCISCO DE JESUS</b>				<b>R\$ 2.188.865,11</b>	<b>95,01%</b>
<b>06.01</b>	<b>RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO</b>				<b>R\$ 158.291,49</b>	<b>6,87%</b>
02.01	Recomposição de base e ou sub-base para remendo profundo de solo brita (40/60) com cimento (teor de 6%) - incluso retirada e colocação do material. af_12/2020	m3	297,27	R\$ 325,34	R\$ 96.712,85	4,20%
02.02	Colchão de areia	m3	80,00	R\$ 81,83	R\$ 6.546,40	0,28%
02.03	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: m3xkm). af_07/2020	m3xkm	14899,13	R\$ 2,89	R\$ 43.058,49	1,87%
02.04	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: m3xkm). af_07/2020	m3xkm	10596,25	R\$ 1,13	R\$ 11.973,76	0,52%
<b>06.02</b>	<b>RECAPEAMENTO ASFÁLTICO</b>				<b>R\$ 1.709.424,17</b>	<b>74,20%</b>
03.01	Locação de serviços de pavimentação	m2	17667,36	1,40	R\$ 24.734,31	1,07%
03.02	Limpeza de superfície com jato de alta pressão. af_04/2019	m2	17909,81	R\$ 2,42	R\$ 43.341,73	1,88%
03.03	Execução de pintura asfáltica de ligação, inclusive fornecimento de ligante, exclusive transporte	m2	17667,36	1,930	R\$ 34.098,01	1,48%
03.04	Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de rolamento - exclusive carga e transporte. af_11/2019	m3	632,15175	1750,10	R\$ 1.106.328,78	48,02%
03.05	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: m3xkm). af_07/2020	m3xkm	10630,75	R\$ 2,89	R\$ 30.722,88	1,33%
03.06	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: m3xkm). af_07/2020	m3xkm	7087,17	R\$ 1,13	R\$ 8.008,50	0,35%
03.07	Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em caminhão basculante 10 m³ - carga com escavadeira hidráulica (caçamba de 1,20 m³ / 155 hp) e descarga livre (unidade: t). af_07/2020	t	2010,09	R\$ 5,38	R\$ 10.814,28	0,47%

  
Rizia Milene S. Rodrigues Araújo  
Eng.ª Civil CREA - 2715818424  
Coordenadora de Núcleo  
Prefeitura Municipal de Itabaiana

03.08	Fresagem de pavimento asfáltico (profundidade até 5,0 cm) - exclu sive transporte. af_11/2019	m2	9000,00	R\$ 9,01	R\$ 81.090,00	3,52%
03.09	Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em cami nhão basculante 10 m³ - carga com escavadeira hidráulica (caçamba de 1,20 m³ / 155 hp) e descarga livre (unidade: t). af_07/2020	t	1080,00	R\$ 5,38	R\$ 5.810,40	0,25%
03.10	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavime ntada, dmt até 30 km (unidade: m3xkm). af_07/2020	m3xkm	13500,00	R\$ 2,89	R\$ 39.015,00	1,69%
03.11	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavime ntada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: m3xkm). af_07/2020	m3xkm	9000,00	R\$ 1,13	R\$ 10.170,00	0,44%
03.12	Execução de pintura asfáltica de ligação, inclusive fornecimento de ligante, exclusive transporte	m2	9000,00	R\$ 1,93	R\$ 17.370,00	0,75%
03.14	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 20000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	txkm	2987,76	0,91	R\$ 2.718,85	0,12%
03.15	CONCRETO ASFÁLTICO RECICLADO EM USINA COM ADIÇÃO DE ASFALTO - BRITA COMERCIAL	T	550,00	R\$ 218,59	R\$ 120.224,50	5,22%
03.16	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavime ntada, dmt até 30 km (unidade: m3xkm). af_07/2020	m3xkm	6875,00	R\$ 2,89	R\$ 19.868,75	0,86%
03.17	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavime ntada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: m3xkm). af_07/2020	m3xkm	4583,33	R\$ 1,13	R\$ 5.179,17	0,22%
03.18	RECICLAGEM COM INCORPORAÇÃO DO REVESTIMENTO ASFÁLTICO À BASE E ADIÇÃO DE ESPUMA ASFÁLTICA E CIMENTO - 100% PROCTOR MODIFICADO	M³	500,00	R\$ 69,79	R\$ 34.895,00	1,51%
03.19	Fornecimento de concreto asfáltico usinado à quente (CAUQ), (capa asfáltica), exclusive transporte	t	150,00	R\$ 632,66	R\$ 94.899,00	4,12%
03.20	Transporte com caminhão tanque de transporte de material asfáltic o de 20000 l, em via urbana pavimentada, dmt até 30km (unidade: t xkm). af_07/2020	txkm	1897,50	R\$ 2,30	R\$ 4.364,25	0,19%
03.21	Transporte com caminhão tanque de transporte de material asfáltic o de 20000 l, em via urbana pavimentada, adicional para dmt exced ente a 30 km (unidade: txkm). af_07/2020	txkm	17330,500	R\$ 0,91	R\$ 15.770,76	0,68%
<b>06.03</b>	<b>SINALIZAÇÃO</b>				<b>R\$ 171.644,77</b>	<b>7,45%</b>
04.01	PINTURA DE FAIXA COM TERMOPLÁSTICO EM ALTO RELEVO TIPO I POR EXTRUSÃO - RELEVO DUPLO COM BASE	m2	665,5	R\$ 124,91	R\$ 83.127,11	3,61%
04.02	PINTURA DE FAIXA COM PLÁSTICO A FRIO TRICOMPONENTE À BASE DE RESINAS METACRÍLICAS POR ASPERSÃO - ESPESSURA DE 0,6 MM	m2	860,55	R\$ 78,99	R\$ 67.974,61	2,95%
04.03	Confecção de placa de sinalização totalmente refletiva	m2	18,00	R\$ 505,09	R\$ 9.091,62	0,39%
04.04	Fornecimento e instalação de suporte de madeira para placas de si nalização, em solo, com h= de 2,0 m e seção de 7,5 x 7,5 cm. af_03/2022	unid	91,00	R\$ 125,84	R\$ 11.451,44	0,50%

  
Rízia Milene G. Rodrigues Araújo  
Eng.ª Civil CREA - 2715818424  
Coordenadora de Núcleo  
Prefeitura Municipal de Itabalana

06.04	PROJETO				R\$ 140.171,09	6,08%
05.01	Projeto Executivo	km	4,1630	R\$ 16.836,00	R\$ 140.171,09	6,08%
06.05	LIMPEZA				R\$ 9.333,58	0,41%
06.01	Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos)	m2	26667,36	R\$ 0,35	R\$ 9.333,58	0,41%
Importa o presente orçamento em:		VALOR TOTAL DO EMPREENDIMENTO=====>				R\$ 2.303.707,97

  
 Rízia Milene S. Rodrigues Araújo  
 Eng.ª Civil CREA - 2715818424  
 Coordenadora de Núcleo  
 Prefeitura Municipal de Itabaiana