

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QTD	PREÇO UNIT	VALOR TOTAL	(%)
01	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, REFORMA E CONSERVAÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA CLARA MEIRELES TELES				487.011,97	68,74
01.01	QUADRA CLARA MEIRELES - SÍTIO PORTO				0,00	-0,01
01.02	ADMINISTRAÇÃO LOCAL				31.076,00	6,37
01.02.001	EQUIPE DIRIGENTE				31.076,00	6,37
01.02.001.001	Engenheiro civil de obra junior com encargos complementares	h	100,00	158,22	15.822,00	3,24
01.02.001.002	Mestre de obras com encargos complementares	h	200,00	76,27	15.254,00	3,13
01.03	SERVIÇOS PRELIMINARES				28.172,29	5,79
01.03.001	Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev 02_01/2022	m2	12,00	454,57	5.454,84	1,12
01.03.002	Locação de container - Almoxarifado sem banheiro - 6,00 x 2,40m - Rev 02_02/2022	mês	6,00	988,32	5.929,92	1,22
01.03.003	Locação de construção de edificação até 200m2, inclusive execução de gabarito de madeira	m2	1.520,61	11,04	16.787,53	3,45
01.04	DEMOLIÇÃO				17.915,52	3,68
01.04.001	Demolição de revestimento cerâmico ou azulejo	m2	154,84	25,72	3.982,48	0,82
01.04.002	Demolição de piso de concreto simples, de forma mecanizada com marteleto, sem reaproveitamento. af 09/2023	m3	65,32	128,04	8.363,57	1,72
01.04.003	Demolição de meio-fio granítico ou pre-moldado	m	82,32	12,84	1.056,99	0,22
01.04.004	Demolição de alvenaria de bloco furado, de forma manual, sem reaproveitamento. af 09/2023	m3	9,99	70,37	703,00	0,14
01.04.005	Remoção de cobogó ou bloco de vidro - Rev 02	m2	12,70	17,10	217,17	0,04
01.04.006	Carga manual de material de 1ª categoria	m3	101,65	13,74	1.396,67	0,29
01.04.007	Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³)	tkm	2.287,13	0,96	2.195,64	0,45
01.05	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA				34.649,28	7,11
01.05.001	Aterro manual de valas com areia para aterro. af_08/2023	m3	195,16	118,10	23.048,40	4,73
01.05.002	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,5t/m³	tkm	7.318,50	1,43	10.465,46	2,15
01.05.003	Compactação manual com compactador a percussão sapinho, sem controle do grau de compactação	m3	69,53	16,33	1.135,42	0,23
01.06	DRENAGEM				23.570,69	4,84
01.06.001	Grelha pré-moldada em concreto para canaleta 40x50 cm	un	300,00	41,55	12.465,00	2,56
01.06.002	Canaleta meia cana pré-moldada de concreto (d = 30 cm) - fornecimento e instalação. af 05/2025	m	150,00	50,43	7.564,50	1,55
01.06.003	Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0.60 x 0.60 x 0.80m	un	5,00	670,83	3.354,15	0,69
01.06.004	Tubo pvc rígido c/anel borracha, serie normal, p/esgoto predial, d = 100mm	m	4,00	46,76	187,04	0,04
01.07	ELEVAÇÃO (PAREDE/MURO)				2.730,34	0,56
01.07.001	Alvenaria bloco cerâmico vedação, 9x19x24cm, e=9cm, com argamassa t5 - 1:2:8 (cimento/cal/areia), junta=1cm - Rev.09	m2	6,00	66,14	396,84	0,08
01.07.002	Cobogó de cimento, tipo "escama", dim: 50 x 50cm	m2	12,70	183,74	2.333,50	0,48
01.08	COBERTURA				23.543,25	4,83
01.08.001		m2	98,40	166,90	16.422,96	3,37

JOÃO VITOR REIS DOS SANTOS
Eng. Civil CREA/272335922-0
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QTD	PREÇO UNIT	VALOR TOTAL	(%)
	Telhamento com telha em aço galvalume, simples, ondulado, pré-pintada, OND17 - 0,50mm, Kingspan- Isoeste ou similar					
01.08.002	Perfil "u" de aço laminado, "u" 152 x 15,6	m	25,80	201,86	5.207,99	1,07
01.08.003	Solda (emenda) de estaca metálica tipo perfil "I", simples, bitola W 200x26,6 (8"), incluso material	m	25,80	74,12	1.912,30	0,39
01.09	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS (QUADRA/BANHEIROS/VESTIÁRIOS)				62.252,24	12,78
01.09.001	QUADRO DE MEDIÇÃO, QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO				7.481,76	1,53
01.09.001.001	Poste auxiliar p/entrada energia, trifasico, em ferro galvanizado d=3" e h=6,0m, completo	un	1,00	614,59	614,59	0,13
01.09.001.002	Armação secundária, com 4 estribos e 4 isoladores - fornecimento e instalação. af 07/2020	un	1,00	187,03	187,03	0,04
01.09.001.003	Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 50mm (1 1/2")	m	21,00	30,12	632,52	0,13
01.09.001.004	Luva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 50mm (1 1/2")	un	7,00	7,50	52,50	0,01
01.09.001.005	Cabo de cobre isolado em EPR flexível unipolar 16mm² - 0,6Kv/1Kv/90°	m	120,00	29,60	3.552,00	0,73
01.09.001.006	Disjuntor termomagnético tripolar 70 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), curva C, 5KA	un	2,00	203,08	406,16	0,08
01.09.001.007	Caixa de equalização p/aterramento 20x20x10cm de sobrepor p/11 terminais de pressão c/barramento	un	1,00	448,52	448,52	0,09
01.09.001.008	Fornecimento e instalação de haste de aterramento 5/8"x3,00m com conector	un	1,00	161,39	161,39	0,03
01.09.001.009	Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, para até 24 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores - Rev 01 03/2022	un	1,00	762,54	762,54	0,16
01.09.001.010	Caixa pré moldada em concreto c/tampa para aterramento (20x20x15)cm, padrão Energisa	un	1,00	22,95	22,95	0,00
01.09.001.011	Fornecimento e instalação de haste de aterramento 5/8"x3,00m com conector	un	1,00	161,39	161,39	0,03
01.09.001.012	Disjuntor termomagnético monopolar 16 A, padrão DIN (linha branca) curva de disparo B, corrente de interrupção 5KA, ref.: Siemens 5 SX1 ou similar.	un	2,00	22,76	45,52	0,01
01.09.001.013	Disjuntor termomagnético monopolar 20 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), curva C, corrente 5KA	un	1,00	24,92	24,92	0,01
01.09.001.014	Disjuntor termomagnético bipolar 25 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), corrente 5KA	un	1,00	62,81	62,81	0,01
01.09.001.015	Disjuntor termomagnético bipolar 32 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), corrente 10KA	un	4,00	86,73	346,92	0,07
01.09.002	PONTOS DE LUZ, PONTOS DE INTERRUPTORES, PONTOS DE TOMADA DE USO GERAL - TUG'S E PONTOS DE TOMADA DE USO ESPECÍFICO				54.770,48	11,25
01.09.002.001	Ponto de luz em teto ou parede, com eletroduto de pvc flexível sanfonado embutido Ø 3/4"	un	67,00	346,15	23.192,05	4,76
01.09.002.002	Luminária sobrepor quadrada Led 24W*, 6500K G- Light ou similar	un	12,00	83,18	998,16	0,20
01.09.002.003	Arandela externa para parede em alumínio dois focos, cor preta, medidas 12 x 9 x 4.5 cm, para lâmpara em LED g9 halopin 60W 127V	un	32,00	134,77	4.312,64	0,89
01.09.002.004	Refletor Slim LED 100W de potência, branco Frio, 6500k, Autovolt, marca G-light ou similar	un	3,00	91,74	275,22	0,06
01.09.002.005	Luminária high bay led DC 100w, 150° (2 x50w) 5000k, 150 LM/W, em alumínio com alça, autovolt, branca, ref.: HBMLLED-DC-150-100-50-3C, da Glight ou similar	un	20,00	742,40	14.848,00	3,05
01.09.002.006	Relé fotoelétrico para comando de iluminação externa 1000 w - fornecimento e instalação. af 02/2025	un	3,00	44,78	134,34	0,03
01.09.002.007	Fornecimento de base fixa para relé fotoelétrico	un	3,00	9,57	28,71	0,01

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QTD	PREÇO UNIT	VALOR TOTAL	(%)
01.09.002.008	Ponto de interruptor 01 seção (1 s) embutido com eletroduto de pvc flexível sanfonado Ø 3/4"	pt	7,00	250,28	1.751,96	0,36
01.09.002.009	Ponto de interruptor 02 seções (2 s) embutido com eletroduto de pvc flexível sanfonado embutido Ø 3/4"	pt	2,00	254,11	508,22	0,10
01.09.002.010	Ponto de tomada 2p+t, ABNT, de embutir, 10 A, com eletroduto de pvc flexível sanfonado embutido Ø 3/4", fio rígido 2,5mm² (fio 12), inclusive placa em pvc e aterramento	pt	14,00	279,31	3.910,34	0,80
01.09.002.011	Ponto de tomada 3p para chuveiro elétrico até 4000 va, com eletroduto de pvc flexível sanfonado embutido Ø 3/4", inclusive aterramento	pt	4,00	319,96	1.279,84	0,26
01.09.002.012	Cabo de cobre flexível isolado, seção 4mm², 450/ 750v / 70°C	m	300,00	11,77	3.531,00	0,73
01.10	REVESTIMENTOS				111.244,99	22,84
01.10.001	PISO DA QUADRA				26.057,47	5,35
01.10.001.001	Polimento de piso de alta resistência, novo- R1	m2	480,00	44,94	21.571,20	4,43
01.10.001.002	Pintura de demarcação de quadra poliesportiva com tinta acrílica, e = 5 cm, aplicação manual. af 05/2021	m	370,46	12,11	4.486,27	0,92
01.10.002	PISO ÁREA EXTERNA À QUADRA				57.205,99	11,75
01.10.002.001	Lona plástica preta	m2	695,26	6,86	4.769,48	0,98
01.10.002.002	Piso em concreto simples despolado, fck = 21 MPa, e = 8 cm, com forma em quadros 2,0x2,0m, para juntas de concretagem - tres usos	m2	695,26	75,42	52.436,51	10,77
01.10.003	PAREDE/MURO/ARQUIBANCADA				27.981,53	5,74
01.10.003.001	Limpeza com lixadeira elétrica, tratamento do concreto e lixamento com lixa carbureto silício	m2	107,02	14,03	1.501,49	0,31
01.10.003.002	Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015	m2	172,17	8,31	1.430,73	0,29
01.10.003.003	Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,5 cm	m2	293,38	48,30	14.170,25	2,91
01.10.003.004	Revestimento cerâmico para piso ou parede, 43 x 43 cm, Arielle, linha aruana, cor branca ou bege, ou similar, PEI-5, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço	m2	154,84	70,26	10.879,06	2,23
01.11	ALAMBRADO				43.993,54	9,04
01.11.001	Revisão de estrutura metálica exclusive chumbamento (alambrado, guarda-corpo), exclusive tela	m²	40,29	75,78	3.053,18	0,63
01.11.002	Fornecimento e colocação de tela de arame galvanizado fio 12 bwg, malha 2", revestido em pvc, formando quadros de 2,00 x 2,00 m, exceto requadro em tubos ferro galvanizado	m2	161,16	230,27	37.110,31	7,62
01.11.003	Fornecimento e instalação de rede de proteção em nylon malha 10 x 10 cm para quadra de esporte	m²	155,00	24,71	3.830,05	0,79
01.12	PINTURA				82.464,13	16,94
01.12.001	Pintura para exteriores, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador acrílico e 02 demãos de tinta pva latex convencional para exteriores	m2	1.465,70	30,92	45.319,44	9,31
01.12.002	Pintura de acabamento com lixamento, aplicação de 01 demão de tinta à base de zarcão e 02 demãos de tinta esmalte	m2	1.052,75	34,88	36.719,92	7,54
01.12.003	Pintura de meio fio (caiação)	m	82,32	5,16	424,77	0,09
01.13	ÁREA EXTERNA				6.401,46	1,31
01.13.001		m3	36,37	22,06	802,32	0,16

João Vitor Reis dos Santos
Eng. Civil CREA - 27235922-0
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
PRAÇA FAUSTO CARDOSO CENTRO ITABAIANA-SE
CNPJ : 13.104.740/0001-10

SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, REFORMA E CONSERVAÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA CLARA MEIRELES TELES

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 00008

BDI: 23,54%

Ref : Novembro/2025-1Moeda : R\$

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QTD	PREÇO UNIT	VALOR TOTAL	(%)
	Reaterro manual de valas ou áreas, com espalhamento e compactação, utilizando compactador à percussão sapinho, sem controle do grau de compactação					
01.13.002	Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura). af 01/2024	m	90,55	50,76	4.596,32	0,94
01.13.003	Rampa padrão para acesso de deficientes a passeio público, em concreto simples Fck=25MPa, desempolada, com pintura indicativa em novacor, 02 demãos	un	2,00	501,41	1.002,82	0,21
01.14	DIVERSOS				14.269,14	2,94
01.14.001	Poste oficial para volei em aço galvanizado d=3", c/esticador e catraca	par	1,00	1.243,85	1.243,85	0,26
01.14.002	Rede para volei profissional, em nylon e com medidor de altura	un	1,00	305,59	305,59	0,06
01.14.003	Traves oficial para futebol de salão 3x2m em aço galv.3", com requadro e redes de polietileno fio 4mm (conjunto p/futsal)	par	1,00	4.508,10	4.508,10	0,93
01.14.004	Lixeira em fibra de vidro, com capacidade 50l, com suporte (poste), FIOBERGLASS, REF. CLPD1085 ou similar	un	4,00	411,78	1.647,12	0,34
01.14.005	Par de tabelas de basquete de compensado naval, com aros e redes - fornecimento e instalação. af 03/2022	un	1,00	4.047,12	4.047,12	0,83
01.14.006	Placa de inauguração de obra em alumínio 0,60 x 0,80 m	un	1,00	2.517,36	2.517,36	0,52
01.15	LIMPEZA				4.729,10	0,97
01.15.001	Limpeza geral	m2	1.520,61	3,11	4.729,10	0,97
02	AMPLIAÇÃO DE BANHEIROS/VESTIÁRIOS ANEXO À QUADRA ESPORTIVA DA ESCOLA MUNICIPAL PROFª CLARA MEIRELES TELES				221.533,95	31,26
02.01	AMPLIAÇÃO ANEXO À QUADRA DA ESCOLA MUNICIPAL PROFª CLARA MEIRELES TELES				221.533,95	100,00
02.01.001	LOCAÇÃO				977,04	0,45
02.01.001.001	Locação de construção de edificação até 200m2, inclusive execução de gabarito de madeira	m2	88,50	11,04	977,04	0,45
02.01.002	INFRA-ESTRUTURA (FUNDAÇÃO)				18.990,58	8,57
02.01.002.001	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	m3	11,84	68,76	814,12	0,37
02.01.002.002	Carga manual de material de 1ª categoria	m3	14,21	13,74	195,25	0,09
02.01.002.003	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,5t/m³	tkm	42,63	1,43	60,96	0,03
02.01.002.004	Aterro de caixão de edificação, com fornec. de areia, adensada com água	m3	8,71	217,01	1.890,16	0,85
02.01.002.005	Alvenaria pedra calcária argamassada c/ cimento e areia traço t-4 (1:5) - 1 saco cimento 50kg / 5 padiolas areia dim. 0,35x0,45x0,23m - Confeção mecânica e transporte	m3	10,49	650,07	6.819,23	3,08
02.01.002.006	Concreto magro para lastro, traço 1:4,5:4,5 (em massa seca de cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 400 l. af 05/2021	m3	0,15	506,03	75,90	0,03
02.01.002.007	Concreto Armado fck=21,0MPa, usinado, bombeado, adensado e lançado, para Uso Geral, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos)	m3	3,05	2.995,07	9.134,96	4,12
02.01.003	SUPER-ESTRUTURA				11.680,77	5,27
02.01.003.001	Concreto Armado fck=21,0MPa, usinado, bombeado, adensado e lançado, para Uso Geral, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos)	m3	3,90	2.995,07	11.680,77	5,27
02.01.004	LAJES TRELIÇADAS				24.313,38	10,98
02.01.004.001	Laje pré-fabricada treliçada para piso ou cobertura, inteiros 38cm, h=16cm, enchimento em bloco cerâmico h=12cm, inclusive escoramento em madeira e capeamento 4cm.	M2	77,94	284,44	22.169,25	10,01

João Vitor Reis dos Santos
Eng. Civil CREA - 27235922-0
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QTD	PREÇO UNIT	VALOR TOTAL	(%)
02.01.004.002	Fornecimento e instalação de tela aço soldada nervurada CA-60, Q-92, malha 15x15cm, ferro 4.2mm (1.48 kg/m2), painel 2,45x6,0m, Telcon ou similar	m2	77,94	27,51	2.144,13	0,97
02.01.005	IMPERMEABILIZAÇÃO				1.622,52	0,73
02.01.005.001	Impermeabilização de alicerce e viga baldrame com 2 demãos de tinta asfáltica tipo Neutrol da Vedacit ou similar, exceto argamassa impermeabilização	m2	47,18	34,39	1.622,52	0,73
02.01.006	PAREDES				20.972,93	9,46
02.01.006.001	Alvenaria bloco cerâmico vedação, 9x19x24cm, e=9cm, com argamassa t5 - 1:2:8 (cimento/cal/areia), junta=1cm - Rev.09	m2	263,33	66,14	17.416,65	7,86
02.01.006.002	Cobogó cimento tipo árabe, dim: 39 x 39 x 7cm	m2	8,70	245,21	2.133,33	0,96
02.01.006.003	Cintas e vergas em blocos de concreto tipo "u" (calha) 9x16x30cm, preenchidos com concreto armado fck=15 mpa	m	33,20	42,86	1.422,95	0,64
02.01.007	COBERTURA				11.623,69	5,25
02.01.007.001	Trama de madeira composta por terças para telhados de até 2 águas para telha ondulada de fibrocimento, metálica, plástica ou termoacústica, incluso transporte vertical. af_07/2019	m2	69,80	24,67	1.721,97	0,78
02.01.007.002	Telhamento com telha de fibrocimento ondulada esp = 6mm, fixada com parafuso. Rev 02	m2	69,80	65,45	4.568,41	2,06
02.01.007.003	Rufo em chapa de aço galvanizado número 24, corte de 25 cm, incluso transporte vertical. af 07/2019	m	40,44	64,66	2.614,85	1,18
02.01.007.004	Calha em chapa de aço galvanizado nº 26, desenvolvimento 50 cm (fundo=14 cm, laterais=15 cm, bordas=3 cm)	m	18,64	145,84	2.718,46	1,23
02.01.008	REVESTIMENTO DE TETOS				4.026,23	1,82
02.01.008.001	Chapisco aplicado no teto ou em alvenaria e estrutura, com rolo para textura acrílica. argamassa industrializada com preparo manual. af_10/2022	m2	68,59	13,55	929,39	0,42
02.01.008.002	Reboco ou emboço interno, de teto, com argamassa traço t6 - 1:2:10 (cimento / cal / areia), espessura 1,5 cm	m2	68,59	45,15	3.096,84	1,40
02.01.009	REVESTIMENTO DE PAREDES				42.008,74	18,96
02.01.009.001	Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015	m2	512,91	8,31	4.262,28	1,92
02.01.009.002	Reboco ou emboço interno, de parede, com argamassa traço t6 - 1:2:10 (cimento / cal / areia), espessura 1,5 cm	m2	262,95	39,98	10.512,74	4,75
02.01.009.003	Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,0 cm	m2	207,50	44,76	9.287,70	4,19
02.01.009.004	Revestimento cerâmico para piso ou parede, 37 x 59 cm, Arielle, linha riviera, cor branca ou similar, PEI-3, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço	m2	215,93	69,59	15.026,57	6,78
02.01.009.005	Revestimento cerâmico para parede, 10 x 10 cm, Tecnogres, linha Brilhante, ref. BRI0060 ou similar, aplicado com argamassa industrializada ac-iii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço - Rev 04	m2	27,94	104,49	2.919,45	1,32
02.01.010	PISOS INTERNOS				9.516,12	4,29
02.01.010.001	Contrapiso em argamassa traço 1:4 (cimento e areia), preparo manual, aplicado em áreas secas sobre laje, não aderido, acabamento não reforçado, espessura 4cm. af_07/2021	m2	54,44	58,19	3.167,86	1,43
02.01.010.002	Regularização de base para revest. de pisos com arg. traço t4, esp. média = 2,5cm	m2	72,08	33,03	2.380,80	1,07
02.01.010.003		m2	55,52	71,46	3.967,46	1,79

João Vitor Reis dos Santos
Eng. Civil CREA - 27235922-0
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
PRAÇA FAUSTO CARDOSO CENTRO ITABAIANA-SE
CNPJ : 13.104.740/0001-10

SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, REFORMA E CONSERVAÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA CLARA MEIRELES TELES

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 00008

BDI: 23,54%

Ref : Novembro/2025-1Moeda : R\$

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QTD	PREÇO UNIT	VALOR TOTAL	(%)
	Revestimento cerâmico para piso ou parede, 54 x 54 cm, Arielle, linha riviera, cor branco mate, ou similar, PEI-5, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço					
02.01.011	SOLEIRAS E PEITORIS				2.408,86	1,09
02.01.011.001	Soleira em granito cinza andorinha, 1 = 15 cm, e = 2 cm	m	6,30	112,95	711,59	0,32
02.01.011.002	Peitoril granito cinza polido, c/ largura = 17 cm, esp = 2 cm	m	10,60	160,12	1.697,27	0,77
02.01.012	ESQUADRIAS DE MADEIRA				11.429,34	5,16
02.01.012.001	Porta em madeira de lei, almofadada, 0.80 x 2.10 m, inclusive batentes e ferragens	un	3,00	2.153,20	6.459,60	2,92
02.01.012.002	Porta em madeira de lei, almofadada, 0.90 x 2.10 m, inclusive batentes e ferragens	un	2,00	2.484,87	4.969,74	2,24
02.01.013	ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO				11.240,09	5,07
02.01.013.001	Porta ou janela em alumínio, cor N/P/B, tipo veneziana, de abrir ou correr, completa inclusive caixilhos, dobradiças ou roldanas e fechadura	m2	10,88	399,03	4.341,45	1,96
02.01.013.002	Janela em alumínio, cor N/P/B, tipo moldura-vidro, de correr, exclusive vidro	m2	6,72	627,58	4.217,34	1,90
02.01.013.003	Vidro liso incolor 6mm - Rev 01_10/2021	m2	6,72	271,27	1.822,93	0,82
02.01.013.004	Janela em alumínio, cor N/P/B, tipo veneziana, tipo camarão, duas folhas móveis	m2	1,76	487,71	858,37	0,39
02.01.014	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS				9.030,60	4,08
02.01.014.001	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 40 mm (lavatórios, mictórios, ralos sifonados, etc...)	un	14,00	95,48	1.336,72	0,60
02.01.014.002	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 75 mm	un	2,00	204,69	409,38	0,18
02.01.014.003	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 100 mm (vaso sanitário)	pt	7,00	134,87	944,09	0,43
02.01.014.004	Caixa sifonada quadrada, com uma entrada e uma saída, d = 100x100x50mm, ref. nº61, acabamento branco, marca Akros ou similar	un	2,00	48,37	96,74	0,04
02.01.014.005	Ralo sifonado em pvc d = 100 mm, saída 40 mm, com grelha acabamento branco	un	4,00	55,91	223,64	0,10
02.01.014.006	Tubo pvc rígido c/anel borracha, serie normal, p/esgoto predial, d = 50mm	m	12,00	29,30	351,60	0,16
02.01.014.007	Tubo pvc rígido c/anel borracha, serie normal, p/esgoto predial, d = 75mm	m	18,70	32,02	598,77	0,27
02.01.014.008	Tubo pvc rígido c/anel borracha, serie normal, p/esgoto predial, d = 100mm	m	19,20	46,76	897,79	0,41
02.01.014.009	Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0.40 x 0.40 x 0.60m, inclusive tampa	un	3,00	345,95	1.037,85	0,47
02.01.014.010	Fossa séptica pré-moldada, tipo oms, capacidade 30 pessoas (v=2710 litros)	un	1,00	1.412,84	1.412,84	0,64
02.01.014.011	Filtro pré-moldado, 03 anéis conc d=1,50 x 0,50m, tampa conc d=1,60x0,05m (v=3390 litros)	un	1,00	1.721,18	1.721,18	0,78
02.01.015	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS				6.160,00	2,78
02.01.015.001	Ponto de água fria embutido, c/material pvc rígido soldável Ø 25mm	un	21,00	145,72	3.060,12	1,38
02.01.015.002	Registro de pressão bruto, latão, roscável, 3/4", com acabamento e canopla cromados - fornecimento e instalação. af 08/2021	un	4,00	101,74	406,96	0,18
02.01.015.003	Registro gaveta c/ canopla cromada, d=32mm (1 1/4") - ref.1509 Deca ou similar	un	2,00	209,29	418,58	0,19
02.01.015.004	Registro de esfera, pvc, soldável, com volante, dn 32 mm - fornecimento e instalação. af 08/2021	un	2,00	46,72	93,44	0,04
02.01.015.005	Tubo, pvc, soldável, de 20mm, instalado em ramal de distribuição de água - fornecimento e instalação. af_06/2022	m	44,00	12,49	549,56	0,25

João Vitor Reis dos Santos
Eng. Civil CREA - 27235922-9
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QTD	PREÇO UNIT	VALOR TOTAL	(%)
02.01.015.006	Tubo, pvc, soldável, de 32mm, instalado em ramal de distribuição de água - fornecimento e instalação. af 06/2022	m	20,00	22,01	440,20	0,20
02.01.015.007	Caixa d'água em polietileno, 1000 litros - fornecimento e instalação. af 06/2021	un	2,00	595,57	1.191,14	0,54
02.01.016	APARELHOS HIDRO-SANITÁRIOS				20.469,02	9,23
02.01.016.001	Lavatório louça (Deca-Ravena ref L-915) sem coluna, c/válvula, sifão, engate e torneira (herc ref 1994) todos de plástico, conj. de fixação (deca ref sp7) ou similares	un	2,00	322,27	644,54	0,29
02.01.016.002	Cuba de embutir, oval, CELITE 10116 ou similar, inclusive sifão cromado, válvula cromada para lavatório, engate cromado	un	6,00	578,76	3.472,56	1,57
02.01.016.003	Mictório de louça com sifão integrado (deca ref m712), engate cromado (deca ref c4606180) e válvula mictório antivandalismo(docol ref.17015106) ou similares	un	2,00	1.721,25	3.442,50	1,55
02.01.016.004	Vaso sanitário sifonado com caixa acoplada louça branca - fornecimento e instalação. af 01/2020	un	5,00	574,65	2.873,25	1,30
02.01.016.005	Vaso sanitario sifonado convencional para pcd sem furo frontal com louça branca sem assento - fornecimento e instalação. af 01/2020	un	2,00	899,24	1.798,48	0,81
02.01.016.006	Bancada em granito cinza andorinha, e=2cm	m2	2,53	685,68	1.734,77	0,78
02.01.016.007	Divisória em granito cinza andorinha para mictórios, polido, e=2cm, inclusive fixação - Rev 02	m2	1,43	885,86	1.266,78	0,57
02.01.016.008	Torneira plástica para lavatório, HERC 1195, 1/2" ou similar	un	6,00	40,36	242,16	0,11
02.01.016.009	Chuveiro elétrico comum corpo plástico, tipo ducha - fornecimento e instalação. af 01/2020	un	4,00	140,14	560,56	0,25
02.01.016.010	Engate em PVC (ligação flexível), AKROS, 30 cm, acabamento branco ou similar	un	7,00	8,83	61,81	0,03
02.01.016.011	Assento plástico, universal, branco, para vaso sanitário, padrão popular	un	7,00	29,45	206,15	0,09
02.01.016.012	Barra de apoio, reta, fixa, em aço inox, l=60cm, d=1 1/4", Jackwal ou similar	un	2,00	220,74	441,48	0,20
02.01.016.013	Barra de apoio em "L", em aço inox polido 80 x 80 cm, fixada na parede - fornecimento e instalacao. af 01/2020	un	2,00	815,90	1.631,80	0,74
02.01.016.014	Barra de apoio, para vaso sanitário, dupla, articulada, direita ou esquerda, em aço inox, L= 70cm, d=1 1/4"	un	2,00	1.046,09	2.092,18	0,94
02.01.017	PINTURA TETOS E PAREDES				13.165,95	5,96
02.01.017.001	Fundo selador acrílico, aplicação manual em teto, uma demão. af_04/2023	m2	68,59	5,39	369,70	0,17
02.01.017.002	Fundo selador acrílico, aplicação manual em parede, uma demão. af_04/2023	m2	195,79	4,25	832,11	0,38
02.01.017.003	Emassamento de superfície, com aplicação de 02 demãos de massa corrida - R1	m2	90,90	22,83	2.075,25	0,94
02.01.017.004	Emassamento de superfície, com aplicação de 02 demãos de massa acrílica, lixamento e retoques - Rev 01	m2	173,48	25,35	4.397,72	1,99
02.01.017.005	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta PVA latex para interiores - cores convencionais - Rev 03	m2	90,90	20,77	1.887,99	0,85
02.01.017.006	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta PVA latex para exteriores - cores convencionais	m2	173,48	20,77	3.603,18	1,63
02.01.018	PINTURA MADEIRA				1.622,85	0,73
02.01.018.001	Pintura sobre superfícies de madeira com aplicação de 01 demão de fundo sintético nivelador, 01 demão de massa a óleo e 02 demãos de tinta esmalte	m2	23,95	67,76	1.622,85	0,73
02.01.019	SERVIÇOS FINAIS				275,24	0,12
02.01.019.001	Limpeza geral	m2	88,50	3,11	275,24	0,12

João Vitor Reis dos Santos
Eng. Civil CREA - 27235922-9
Coordenador de Nucleo
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

PRAÇA FAUSTO CARDOSO CENTRO ITABAIANA-SE

CNPJ : 13.104.740/0001-10

SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, REFORMA E CONSERVAÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA CLARA MEIRELES TELES

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 00008

BDI: 23,54%

Ref : Novembro/2025-1Moeda : R\$

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QTD	PREÇO UNIT	VALOR TOTAL	(%)
Importa o presente orçamento em :						
(setecentos e oito mil, quinhentos e quarenta e cinco reais e noventa e dois centavos)						
VALOR TOTAL DO EMPREENDIMENTO =====>>					708.545,92	

Joao Vitor Reis dos Santos
Eng. Civil CREA - 272335922-4
Coordenador de Nucleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana