

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

Empreendimento: REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA JUBAL CARVALHO


ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	UNID	QUANT	PREÇO UNIT	VALOR TOTAL	MEMORIAL DE CÁLCULO	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3
1	SERVIÇOS PRELIMINARES				6.423,16				
01.001	Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev 02_01/2022	m2	6,00	355,94	2.135,64	3 m x 2 m	100%		
01.002	Tapume de proteção em tela de polietileno h=1,20 com bloco de concreto	m	156,08	27,47	4.287,52	156,08 m	100%		
2	DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES				4.433,90				
02.001	Demolição de meio-fio granítico ou pre-moldado	m	33,16	10,16	336,91	5,32 m + 5,32 m + 4,86 m + 4,82 m + 3,21 m + 3,21 m + 3,21 m + 3,21 m	100%		
02.002	Demolição de concreto manualmente	m3	4,16	266,29	1.107,77	52,00 x 0,08m(área lateral igreja)	100%		
02.003	Demolição manual de piso cimentado sobre lastro de concreto - Rev 01	m2	78,54	26,47	2.078,95	28,27 m² + 50,27 m²	100%		
02.004	Remoção de banco de concreto pré-moldado	un	8,00	19,40	155,20	8 unidades	100%		
02.005	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	m3	1,91	54,72	104,52	(1,15+1,20+7,18x0,15)canteiros centrais,(33,16x0,15x0,10)m eio fio	100%		
02.006	Carga manual de material de 1ª categoria	m3	18,42	10,81	199,12	(33,16x0,15x0,10)meio fio +4,16(piso lateral igreja)+3m3 bancos +78,54x0,08(passeio centrais)+1,42 (escavação dos canteiros centrais)		100%	
02.007	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,5t/m³	tkm	376,20	1,20	451,44	16,72x1,5x15		100%	
3	PAVIMENTAÇÃO				17.872,78				
03.001	Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura). af_01/2024	m	33,16	44,38	1.471,64	5,32 m + 5,32 m + 4,86 m + 4,82 m + 3,21 m + 3,21 m + 3,21 m + 3,21 m	50%	50%	
03.002	Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, feito em obra, acabamento convencional, não armado. af_08/2022	m3	1,28	774,92	991,90	6m2(fundo igreja)+10m2(reparo de passeio e rampa), espessura de 8cm		50%	50%
03.003	Pavimentação em bloco de concreto vibroprensado, intertravado, colorido, 16 faces, 11x22cm, e=8cm, 39un/m², NBR9781, Fck(min)=35MPa, sob coxim areia grossa compactada c/ placa vibratória, e(comp.)=6cm, rejuntado c/ areia fina.	m2	124,54	120,08	14.954,76	78,54 m² + 46 m²		50%	50%
03.004	Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,0 cm	m2	13,20	34,43	454,48	44,40x0,30 m (reboco do meio fio laterais da igreja)		100%	
4	PINTURA				4.778,80				
04.001	Pintura de piso com tinta acrílica, aplicação manual, 2 demãos, incluso fundo preparador. af_05/2021	m2	234,02	20,22	4.731,88	69,38 m² (piso hexagonal) + 85,1 m² (amarelo) + 79,54 m² (piso cimentado)+240x0,30(meio fio)		50%	50%

José Arnaldo do N. Pereira Junior
 Eng. Civil - CREA - 2721031899
 Coordenador de Núcleo
 Prefeitura Municipal de Itabaiana

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

Empreendimento: REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA JUBAL CARVALHO

ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	UNID	QUANT	PREÇO UNIT	VALOR TOTAL	MEMORIAL DE CÁLCULO	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3
04.002	Demarcação de pavimentos com pintura de 1 demão de resina acrílica, e aplicação de micro-esferas para sinalização horizontal (Estacionamentos, faixas de pedestres, etc.)	m2	4,00	11,73	46,92	1+1+1+1(marcação de rampa de acessibilidade)			100%
5	EQUIPAMENTOS DIVERSOS				19.378,83				
05.001	Banco simples com assento em madeira, dim:1500x300x387mm, ref, NK1606, da Nilko ou similar	un	4,00	550,37	2.201,48	8 unidades			100%
05.002	Lixeira em fibra de vidro, com capacidade 50l, com suporte (poste), FIOBERGLASS, REF. CLPD1085 ou similar	un	2,00	333,63	667,26	4 unidades			100%
05.003	Brinquedo - Balanço em estrutura de concreto, 02 lugares, com assento de madeira, corrente revestida c/mangueira plástica transp., fixado em tubo ferro galv.4"	un	1,00	3.706,09	3.706,09	1 unidade			100%
05.004	Brinquedo - Escorregadeira, com pilar de madeira, escda em tubo de ferro galv. de 2" e rampa em chapa de aço galvanizado	un	1,00	8.944,94	8.944,94	0,99			100%
05.005	Brinquedo - Gira-gira (carrossel Ø=1,70m), em tubo de ferro galvanizado de 1 1/2" e assento em chapa galvanizada e=1/4", sergipark ou similar	un	1,00	3.859,06	3.859,06	1 unidade			100%
6	PAISAGISMO				7.704,10				
06.001	Grama esmeralda em placas, fornecimento e plantio	m2	230,00	25,37	5.835,10	230 m²			100%
06.002	Fornecimento e plantio de arbustos ornamentais	un	50,00	37,38	1.869,00	0,41			100%
7	DIVERSOS				4.078,51				
07.001	Limpeza geral	m2	822,42	2,42	1.990,26	822,42 m²			100%
07.002	Placa de inauguração de obra em alumínio 0,50 x 0,70 m	un	1,00	2.088,25	2.088,25	1 unidade			100%
8	ADMINISTRAÇÃO LOCAL				3.542,80				
08.001	Engenheiro civil de obra junior com encargos complementares	h	10,00	154,93	1.549,30	10 horas	33,34%	33,33%	33,33%
08.002	Mestre de obras com encargos complementares	h	25,00	79,74	1.993,50	25 horas	33,34%	33,33%	33,33%
	TOTAL DO ORÇAMENTO				68.212,88				


 Jose Arnaldo de N. Pereira Junior
 Eng. Civil CREA - 2721031899
 Coordenador de Nucleo
 Prefeitura Municipal de Itabaiana