



D&C CONSTRUTORA LTDA

Travessa José Mecenas Filho 46 A Centro São
Domingos-SE CNPJ : 04.460.699/0001-23

PAVIMENTAÇÃO A PARALELEPÍPEDO BAIRRO QUEIMADAS

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 00004

BDI: 20,02% 14/10/2025

Ref : Agosto/2025-1 Moeda : R\$

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QTD	PREÇO UNIT	VALOR TOTAL	(%)
01	Pavimentação a Paralelepípedo				4.414.820,10	100,00
01.01	PAVIMENTAÇÃO A PARALELEPÍPEDO				9.080,34	0,23
01.01.001	SERVIÇOS PRELIMINARES				9.080,34	0,23
01.01.001.001	Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev 02_01/2022	m2	12,00	366,63	4.399,56	0,12
01.01.001.002	Locação de container - Almojarifado sem banheiro - 6,00 x 2,40m - Rev 02_02/2022	mês	6,00	780,13	4.680,78	0,11
01.02	TRECHO 1				986.940,05	22,35
01.02.001	SERVIÇOS PRELIMINARES				46.631,49	1,06
01.02.001.001	Locação de serviços de pavimentação	m2	6.246,67	1,64	10.244,54	0,23
01.02.001.002	Regularização e compactação de subleito de solo predominantemente argiloso, para obras de construção de pavimentos. af_09/2024	m2	6.246,67	2,41	15.054,47	0,34
01.02.001.003	Carga mecânica de material de 1ª categoria	m3	624,67	1,21	755,85	0,02
01.02.001.004	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia não pavimentada (construção) densidade=1,5t/m³	tkm	16.866,09	1,22	20.576,63	0,47
01.02.002	PAVIMENTAÇÃO				936.685,49	21,21
01.02.002.001	Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão de areia, rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3, inclusive frete do paralelepípedo granítico	m2	6.246,67	106,01	662.209,49	15,00
01.02.002.002	Meio-fio pré-moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00m), sobre base de concreto simples e rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3	m	2.180,24	42,14	91.875,31	2,08
01.02.002.003	Meio-fio pré-moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00m), sobre base de concreto simples e rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3	m	59,39	42,14	2.502,69	0,06
01.02.002.004	Pintura de meio fio (caiação)	m	2.239,63	4,81	10.772,62	0,24
01.02.002.005	Colchão de areia	m3	1.061,934	126,51	134.345,27	3,04
01.02.002.006	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia não pavimentada (construção) densidade=1,5t/m³	tkm	28.672,22	1,22	34.980,11	0,79
01.02.003	LIMPEZA				3.623,07	0,08
01.02.003.001	Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos)	m²	6.246,67	0,58	3.623,07	0,08
01.03	TRECHO 2				1.973.376,93	44,68
01.03.001	SERVIÇOS PRELIMINARES				93.137,03	2,10
01.03.001.001	Locação de serviços de pavimentação	m2	12.476,49	1,64	20.461,44	0,46
01.03.001.002	Regularização e compactação de subleito de solo predominantemente argiloso, para obras de construção de pavimentos. af_09/2024	m2	12.476,49	2,41	30.068,34	0,68
01.03.001.003	Carga mecânica de material de 1ª categoria	m3	1.247,65	1,21	1.509,66	0,03
01.03.001.004	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia não pavimentada (construção) densidade=1,5t/m³	tkm	33.686,55	1,22	41.097,59	0,93
01.03.002	PAVIMENTAÇÃO				1.873.003,54	42,42
01.03.002.001	Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão de areia, rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3, inclusive frete do paralelepípedo granítico	m2	12.476,49	106,01	1.322.632,70	29,95
01.03.002.002	Meio-fio pré-moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00m), sobre base de concreto simples e rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3	m	4.444,26	42,14	187.281,12	4,24
01.03.002.003		m	74,95	42,14	3.158,39	0,07



D&C CONSTRUTORA LTDA
Travessa José Mecenas Filho 46 A Centro São
Domingos-SE CNPJ : 04.460.699/0001-23

PAVIMENTAÇÃO A PARALELEPÍPEDO BAIRRO QUEIMADAS

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 00004

BDI: 20,02% 14/10/2025

Ref : Agosto/2025-1 Moeda : R\$

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QTD	PREÇO UNIT	VALOR TOTAL	(%)
	Meio-fio pré-moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00m), sobre base de concreto simples e rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3					
01.03.002.004	Pintura de meio fio (caiação)	m	4.519,21	4,81	21.737,40	0,49
01.03.002.005	Colchão de areia	m3	2.121,003	126,51	268.328,09	6,08
01.03.002.006	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia não pavimentada (construção) densidade=1,5t/m³	tkm	57.267,08	1,22	69.865,84	1,59
01.03.003	LIMPEZA				7.236,36	0,16
01.03.003.001	Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos)	m²	12.476,49	0,58	7.236,36	0,16
01.04	TRECHO 3				285.991,69	6,47
01.04.001	SERVIÇOS PRELIMINARES				13.287,70	0,30
01.04.001.001	Locação de serviços de pavimentação	m2	1.780,00	1,64	2.919,20	0,07
01.04.001.002	Regularização e compactação de subleito de solo predominantemente argiloso, para obras de construção de pavimentos. af_09/2024	m2	1.780,00	2,41	4.289,80	0,10
01.04.001.003	Carga mecânica de material de 1ª categoria	m3	178,00	1,21	215,38	0,00
01.04.001.004	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia não pavimentada (construção) densidade=1,5t/m³	tkm	4.806,00	1,22	5.863,32	0,13
01.04.002	PAVIMENTAÇÃO				271.671,59	6,15
01.04.002.001	Meio-fio pré-moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00m), sobre base de concreto simples e rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3	m	734,60	42,14	30.956,04	0,70
01.04.002.002	Meio-fio pré-moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00m), sobre base de concreto simples e rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3	m	5,00	42,14	210,70	0,00
01.04.002.003	Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão de areia, rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3, inclusive frete do paralelepípedo granítico	m2	1.780,00	106,01	188.697,80	4,27
01.04.002.004	Pintura de meio fio (caiação)	m	739,60	4,81	3.557,48	0,08
01.04.002.005	Colchão de areia	m3	302,60	126,51	38.281,93	0,87
01.04.002.006	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia não pavimentada (construção) densidade=1,5t/m³	tkm	8.170,20	1,22	9.967,64	0,23
01.04.003	LIMPEZA				1.032,40	0,02
01.04.003.001	Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos)	m²	1.780,00	0,58	1.032,40	0,02
01.05	TRECHO 4				1.058.059,05	23,97
01.05.001	SERVIÇOS PRELIMINARES				50.831,59	1,15
01.05.001.001	Locação de serviços de pavimentação	m2	6.809,34	1,64	11.167,32	0,25
01.05.001.002	Regularização e compactação de subleito de solo predominantemente argiloso, para obras de construção de pavimentos. af_09/2024	m2	6.809,34	2,41	16.410,51	0,37
01.05.001.003	Carga mecânica de material de 1ª categoria	m3	680,93	1,21	823,93	0,02
01.05.001.004	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia não pavimentada (construção) densidade=1,5t/m³	tkm	18.385,11	1,22	22.429,83	0,51
01.05.002	PAVIMENTAÇÃO				1.003.278,04	22,73
01.05.002.001	Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão de areia, rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3, inclusive frete do paralelepípedo granítico	m2	6.809,34	106,01	721.858,13	16,35
01.05.002.002	Meio-fio pré-moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00m), sobre base de concreto simples e rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3	m	2.050,70	42,14	86.416,50	1,96



D&C CONSTRUTORA LTDA
Travessa José Mecenas Filho 46 A Centro São
Domingos-SE CNPJ : 04.460.699/0001-23

PAVIMENTAÇÃO A PARALELEPÍPEDO BAIRRO QUEIMADAS

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 00004

BDI: 20,02% 14/10/2025

Ref : Agosto/2025-1 Moeda : R\$

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QTD	PREÇO UNIT	VALOR TOTAL	(%)
01.05.002.003	Meio-fio pré-moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00m), sobre base de concreto simples e rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3	m	12,00	42,14	505,68	0,01
01.05.002.004	Pintura de meio fio (caiação)	m	2.062,70	4,81	9.921,59	0,22
01.05.002.005	Colchão de areia	m3	1.157,58	126,51	146.445,45	3,32
01.05.002.006	Transporte local com caminhão basculante de 10m ³ , em rodovia não pavimentada (construção) densidade=1,5t/m ³	tkm	31.254,66	1,22	38.130,69	0,87
01.05.003	LIMPEZA				3.949,42	0,09
01.05.003.001	Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos)	m ²	6.809,34	0,58	3.949,42	0,09
01.06	ADMINISTRAÇÃO LOCAL				101.372,04	2,30
01.06.001	EQUIPE DIRIGENTE				101.372,04	2,30
01.06.001.001	Engenheiro civil de obra junior com encargos complementares	h	378,00	131,94	49.873,32	1,13
01.06.001.002	Mestre de obras com encargos complementares	h	756,00	68,12	51.498,72	1,17
Importa o presente orçamento em : (quatro milhões, quatrocentos e quatorze mil, oitocentos e vinte reais e dez centavos)					VALOR TOTAL DO EMPREENDIMENTO =====>>	4.414.820,10