


000441


NOVATEC Construções e Empreendimentos Ltda.
 Rua José de Alencar, nº 816 sala 703 Ima do Leite Recife-PE CNPJ : 00.336.865/0001-33



Objeto: Contratação de empresa especializada para a execução de pavimentação estável em via rural, no trecho que interliga os povoados Mangueira e Ribeira, no município de Itabalana/SE.

Local: ITABALANA/SE
 BDI 1: 22,00%

Encargos Sociais (Horista): 111,38%
 Encargos Sociais (Mensalista): 66,92%

BANCOS:
 BRSE SE NOVEMBRO 2025
 SINAPI SE NOVEMBRO 2025

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA (NÃO DESONERADO)

ENTIDADE: Prefeitura Municipal de Itabalana
 EDITAL: CE001/2026

DATA: 28/02/2026

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO ITEM	UN	QUANT	PREÇO UNIT	BDI	PREÇO UNIT (C BDI)	PREÇO TOTAL
1.2.1	90777	Engenheiro civil de obra Júnior com encargos complementares	H	630,00	130,53	22,00	159,24	100.321,20
1.2.2	90780	Mestre de obras com encargos complementares	H	1.134,00	79,79	22,00	97,34	110.383,56
1.3.1	0051 / ORSE	Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev 02_01/2022	M2	12,00	379,29	22,00	462,73	5.552,76
1.3.2	4654 / ORSE	Locação de container - Almoarifado sem banheiro - 6,00 x 2,40m - Rev 02_02/2022	MES	6,00	800,00	22,00	976,00	5.856,00
1.4.1	4682 / DRSE	Ensaio - Granulometria por penetramento	UN	33,00	87,50	22,00	106,75	3.522,75
1.4.2	4683 / DRSE	Ensaio - Limite de liquidez	UN	33,00	87,50	22,00	106,75	3.522,75
1.4.3	4684 / ORSE	Ensaio - Limite de plasticidade	UN	33,00	87,50	22,00	106,75	3.522,75
1.4.4	4685 / ORSE	Ensaio - Compactação Proctor Normal com reuso de material (6 pontos)	UN	33,00	115,00	22,00	140,30	4.629,90
1.4.5	4686 / ORSE	I. S. C - Índice de Suporte Californiano na energia normal (1 ponto)	UN	33,00	26,78	22,00	32,67	1.078,11
1.4.6	6940 / DRSE	Ensaio - Marshall	UN	33,00	117,50	22,00	143,35	4.730,55
1.5.1	12642 / ORSE	Cone plástico para canalização de trânsito - utilização 5 vezes	UN	10,00	9,13	22,00	11,13	111,30
1.6.1	5010 / ORSE	Unsoeira mecanizada do terreno c/ trator esteira (vegetação rasteira) sem carga e transporte	M2	18.223,40	0,57	22,00	0,69	12.574,14
1.6.2	4986 / ORSE	Carga mecânica de material de 1ª categoria	M3	1.822,33	0,99	22,00	1,20	2.186,79
1.6.3	95878	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, 4mt até 30 km (unidade: bdxm), af. 07/2020	TXXM	68.337,75	0,81	22,00	0,98	66.970,99
1.7.1	2548 / ORSE	Locação de serviços de terraplenagem de obras civis	M2	18.223,40	1,33	22,00	1,62	29.521,90
1.7.2	4573 / ORSE	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria, com carregadeira, dimt 1801 a 2000m	M3	8.200,53	12,52	22,00	15,27	125.222,09
1.7.3	5072 / DRSE	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção) (densidade = 1,5t/m³)	TXXM	30.751,98	8,60	22,00	8,73	22.448,94
1.7.4	2558 / DRSE	Regularização, gradeamento, e compactação de sub-leito, com rolo de pneus pé de camelo e de pneus 25t	M2	18.223,40	1,18	22,00	1,43	26.059,46
1.7.5	12108 / ORSE	Reforço de sub-leito	M3	3.644,68	33,52	22,00	40,89	149.030,95
1.7.6	5072 / DRSE	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção) (densidade = 1,5t/m³)	TXXM	82.005,30	8,60	22,00	8,73	59.863,86
1.7.7	105559	Execução e compactação de corpo de aterro de aterro (95% de energia de proctor normal) com solo predominantemente argiloso, em camadas com espessura de 20 cm - exclusive escavação, carga e transporte e solo, af. 09/2024	M3	3.311,34	10,46	22,00	12,76	42.252,69



000442



NOVATEC Construções e Empreendimentos Ltda.
Rua José de Alencar, nº 818 sala 703 Iha do Leite Recife-PE CNPJ: 00.336.895/0891-33

Objeto: Contratação de empresa especializada para a execução de pavimentação asfáltica em via rural, no trecho que interliga os povoados Mangueira e Ribeira, no município de Itabiana/SE.

Local: ITABIANA/ SE
BDI 1: 22,00%

Encargos Sociais (Horista): 111,36%
Encargos Sociais (Mensalista): 89,82%

BANCOS:
ORSE 08 NOVEMBRO 2025
SINAPI SE NOVEMBRO 2025

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA (NÃO DESONERADO)

ENTIDADE: Prefeitura Municipal de Itabiana
EDITAL: CE 001/2024

DATA: 26/02/2025

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO ITEM	UN	QUANT	PREÇO UNIT	BDI	PREÇO UNIT COM BDI	PREÇO TOTAL
1.8.1	2605 / ORSE	Locação de serviços de pavimentação	m2	16.556,72	1,44	22,00	1,75	28.974,26
1.8.2	105730	Construção de base e sub-base para pavimentação de brita graduada simples, com espessura de 28 cm - exclusive carga e transporte, af. 09/2024	m3	3.313,34	171,69	22,08	209,46	693.593,27
1.8.3	2587 / ORSE	Carga mecânica de material de 2ª categoria	m3	4.304,24	2,91	22,00	3,55	15.281,82
1.8.4	95878	Transporte com caminhão basculante de 1 a m³, em via urbana na pavimentada, dmt até 30 km (unidade: bdm). af. 07/2024	bdm	96.856,69	0,81	22,08	0,98	94.919,55
1.8.5	2592 / ORSE	Imprimação - execução com fornecimento de material	m2	16.566,72	9,93	22,08	12,11	208.622,97
1.8.6	182332	Transporte com caminhão tanque de transporte de material asfáltico de 20000 l, em via urbana pavimentada, dmt até 30km (unidade: bdm). af. 07/2020	bdm	596,40	1,85	22,00	2,25	1.341,90
1.8.7	182333	Transporte com caminhão tanque de transporte de material asfáltico de 20000 l, em via urbana pavimentada, adição al para dmt excedente a 30 km (unidade: bdm). af. 07/2020	bdm	5.447,13	0,74	22,08	0,90	4.902,41
1.8.8	2593 / ORSE	Execução de pintura asfáltica de ligação, inclusive fornecimento de ligante, exclusive transporte	m2	16.556,72	1,44	22,00	1,75	28.974,26
1.8.9	102332	Transporte com caminhão tanque de transporte de material asfáltico de 20000 l, em via urbana pavimentada, dmt até 30km (unidade: bdm). af. 07/2020	bdm	596,40	1,85	22,00	2,25	1.341,90
1.8.10	182333	Transporte com caminhão tanque de transporte de material asfáltico de 20000 l, em via urbana pavimentada, adição al para dmt excedente a 30 km (unidade: bdm). af. 07/2020	bdm	5.447,13	0,74	22,00	0,90	4.902,41
1.8.11	95995 / SINAPI	Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de rolamento - exclusive carga e transporte, af. 11/2019	m3	828,33	1.189,70	22,00	1.451,43	1.202.263,01
1.8.12	2507 / ORSE	Carga mecânica de material de 2ª categoria	m3	1.987,99	2,91	22,00	3,55	7.857,36
1.8.13	95878	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana na pavimentada, dmt até 30 km (unidade: bdm). af. 07/2020	bdm	143.135,42	0,81	22,08	0,98	140.272,71
1.8.14	95878	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana na pavimentada, dmt até 30 km (unidade: bdm). af. 07/2020	bdm	95.423,61	0,81	22,00	0,98	93.515,13
1.8.15	2497 / ORSE	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	m3	248,50	55,62	22,00	67,85	16.860,72
1.8.16	4966 / ORSE	Carga mecânica de material de 1ª categoria	m3	310,62	8,99	22,00	1,28	372,74
1.8.17	5072 / ORSE	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,5t/m³	tkm	1.164,82	8,60	22,00	8,73	850,31
1.8.18	3212 / ORSE	Colchão de areia	m3	24,85	130,54	22,80	159,25	3.957,38
1.8.19		Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,5t/m³	TKM	559,12	0,60	22,00	8,73	408,15
1.8.20	94273	Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura). af. 01/2024	m	5.522,24	30,42	22,08	37,11	204.930,32
1.8.21	8424 / ORSE	Escoramento contínuo de meio-fio, com aquisição, espalhamento e transporte de material c/distância até 10km	m	5.522,24	9,19	22,00	11,21	61.904,31
1.8.22	94281	Execução de sarjeta de concreto usinado, moldada in loco em trecho reto, 30 cm base x 15 cm altura. af. 01/2024	m	5.522,24	30,44	22,00	37,13	205.040,77

000443



NOVATEC Construções e Empreendimentos Ltda.
Rua José de Alencar, nº 916 sala 703 Vila do Lata Recife-PE CNPJ : 06.338.885/0801-33

Objeto: Contratação de empresa especializada para a execução de pavimentação asfáltica em via rural, no trecho que interliga os povoados Mangueira e Ribeira, no município de Itabaiana/SE.

Local: ITABAIANA/ SE
BDI 1: 22,00%

Encargos Sociais (Horista): 111,36%
Encargos Sociais (Mensalista): 69,62%

BANCOS:
ORSE SE NOVEMBRO 2025
SINAPI SE NOVEMBRO 2025

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA (NÃO DESONERADO)

ENTIDADE: Prefeitura Municipal de Itabaiana

DATA: 26/02/2025

EDITAL: CE003/2025

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO DO ITEM	UN	QUNT	PREÇO UNIT	IMI	PREÇO UNIT (C BD)	PREÇO TOTAL
1.8.23	12467 / ORSE	Pintura de meio fio (calção)	m	5.522,24	4,40	22,00	5,36	29.599,20
1.8.24	7369 / ORSE	Concreto Armado fck=30,0MPa, usinado, bombeado, adensado e lançado, para uso Geral, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos)	m3		2.453,38	22,00	2.993,12	0,00
1.9.1	11688 / ORSE	Sinalização horizontal rodoviária, com tinta retrorrefletiva à base de resina acrílica com microesferas de vidro	m2	552,22	28,31	22,00	34,53	19.068,15
1.9.2	4647 / ORSE	Sinalização permanente, vertical, com placa de aço (60x60cm) com poste de madeira 3,50m fixado com base de conc reto 40x40x50, inclusive mão de obra - Rev 81/2023	un	6,00	282,64	22,00	344,82	2.758,56
1.10.1	2450 / ORSE	Limpeza geral	m2	16.566,72	1,44	22,00	1,75	28.991,76
1.10.2	0007 / PMI	MARCO INAUGURAL H=1,80M, BASE 1,20X0,75CM -PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - EXECUÇÃO NA OBRA, INCLUSIVE PLACAS	UN	1,00	8.149,37	22,08	9.942,23	9.942,23
TOTAL DO ORÇAMENTO:								3.862.010,99

IMPORTA O PRESENTE ORÇAMENTO EM:

TRÊS MIL HÓIS, OITOCENTOS E OITENTA E DOIS MIL, OZ REAIS E NOVENTA E NOVE CENTAVOS

NOVATEC-CONSTRUÇÕES E EMPREEND. LTDA.

ALEXANDRE ALBUQUERQUE TEIXEIRA
TEIXEIRA:301920061180
TEIXEIRA:301920061180
TEIXEIRA:301920061180

Alexandre Albuquerque Teixeira
Eng. Civil - Crea-RNP 180324912-0
Rua José de Alencar, 916 - Sala 703
Vila do Lata - Recife/PE - CEP: 50670-475