



D&C CONSTRUTORA LTDA

Travessa José Mecenas Filho 46 A Centro São Domingos-SE CNPJ : 04.460.699/0001-23

REVITALIZAÇÃO DOS CANTEIROS E ROTATÓRIAS-AV.ANTÔNIO C. DA FONSECA,AV.CALÇADÃO ANTÔNIO P. DE CARVALHO,AV.JOSÉ OLIVEIRA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 00040

BDI: 22,47% 27/02/2026

Ref : Novembro/2025-1Moeda : R\$

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QTD	PREÇO UNIT	VALOR TOTAL	(%)
01	REVITALIZAÇÃO DOS CANTEIROS E ROTATÓRIAS-AV.ANTÔNIO C. DA FONSECA,AV.CALÇADÃO				2.125.431,53	100,00
01.01	EQUIPE ADMINISTRATIVA				107.338,30	5,11
01.01.001	Engenheiro civil de obra junior com encargos complementares	h	420,00	129,14	54.238,80	2,61
01.01.002	Mestre de obras com encargos complementares	h	850,00	62,47	53.099,50	2,50
01.02	SERVIÇOS PRELIMINARES				15.552,34	0,73
01.02.001	Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev 02_01/2022	m2	8,00	328,44	2.627,52	0,12
01.02.002	Instalação provisória de energia elétrica, aerea, trifasica, em poste galvanizado, exclusive fornecimento do medidor	un	1,00	1.581,88	1.581,88	0,07
01.02.003	Ligação Predial de Água em Mureta de Concreto, Provisória ou Definitiva, com Fornecimento de Material, inclusive Mureta e Hidrômetro, Rede DN 50mm - Rev 03 10/2022	UN	1,00	565,58	565,58	0,03
01.02.004	Locação de container - Escritório com banheiro - 6,20 x 2,40m - Rev 02 02/2022	mês	8,00	1.347,17	10.777,36	0,51
01.03	CANTEIROS (AV. ANTONIO CORNELIO DA FONSECA)				301.336,18	14,16
01.03.001	SERVIÇOS PRELIMINARES				44.620,18	2,10
01.03.001.001	Tapume de proteção em tela de polietileno h=1,20 com bloco de concreto	m	1.311,50	25,96	34.046,54	1,60
01.03.001.002	Locação de construção de edificação entre 200 e 1000 m2, inclusive execução de gabarito de madeira	m2	1.908,60	5,54	10.573,64	0,50
01.03.002	DEMOLIÇÃO E LIMPEZA				47.603,32	2,23
01.03.002.001	Demolição de meio-fio granítico ou pre-moldado	m	2.783,38	12,00	33.400,56	1,57
01.03.002.002	Demolição de piso de concreto simples, de forma mecanizada com marteleto, sem reaproveitamento. af 09/2023	m3	84,69	115,34	9.768,14	0,46
01.03.002.003	Remoção de banco de concreto pré-moldado	un	11,00	22,96	252,56	0,01
01.03.002.004	Carga mecânica de material de 1ª categoria	m3	221,86	1,21	268,45	0,01
01.03.002.005	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,5t/m³	tkm	3.993,48	0,98	3.913,61	0,18
01.03.003	PAVIMENTAÇÃO				184.969,98	8,70
01.03.003.001	Remoção e reposição de pavimentação a paralelepípedo ou pré-moldado de concreto	m2	196,72	58,55	11.517,96	0,54
01.03.003.002	Lona plástica preta	m2	1.058,72	5,58	5.907,66	0,28
01.03.003.003	Piso em concreto simples desempolado, fck = 15 MPa, e = 7 cm, com forma em quadros 2,0x2,0m, para juntas de concretagem - tres usos	m2	1.058,72	46,05	48.754,06	2,29
01.03.003.004	Meio-fio pré-moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00m), sobre base de concreto simples e rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3	m	2.783,38	39,19	109.080,66	5,13
01.03.003.005	Pintura de meio-fio com tinta branca a base de cal (caiação). af_05/2021	m	2.783,38	1,80	5.010,08	0,24
01.03.003.006	Rampa padrão para acesso de deficientes a passeio público, em concreto simples Fck=25MPa, desempolada, com pintura indicativa em novacor, 02 demãos	un	12,00	391,63	4.699,56	0,22
01.03.004	VEGETAÇÃO				17.026,42	0,80
01.03.004.001	Grama esmeralda em placas, fornecimento e plantio	m2	623,45	27,31	17.026,42	0,80
01.03.005	MOBILIARIO URBANO				2.153,92	0,10
01.03.005.001	Lixeira em fibra de vidro, com capacidade 50l, com suporte (poste), FIOBERGLASS, REF. CLPD1085 ou similar	un	8,00	269,24	2.153,92	0,10
01.03.006	LIMPEZA GERAL				4.962,36	0,23

**D&C CONSTRUTORA LTDA**

Travessa José Mecenas Filho 46 A Centro São Domingos-SE CNPJ : 04.460.699/0001-23

REVITALIZAÇÃO DOS CANTEIROS E ROTATÓRIAS-AV.ANTÔNIO C. DA FONSECA,AV.CALÇADÃO ANTÔNIO P. DE CARVALHO,AV.JOSÉ OLIVEIRA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 00040

BDI: 22,47% 27/02/2026

Ref : Novembro/2025-1Moeda : R\$

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QTD	PREÇO UNIT	VALOR TOTAL	(%)
01.03.006.001	Limpeza geral	m2	1.908,60	2,60	4.962,36	0,23
01.04	ROTATORIA 01				575.848,22	27,06
01.04.001	SERVIÇOS PRELIMINARES				39.213,66	1,85
01.04.001.001	Tapume em chapa galvanizada nº30, esp=0,35mm, h=2,00m, exclusive pintura	m	193,83	192,90	37.389,81	1,76
01.04.001.002	Locação de praças com piquetes de madeira	M2	2.989,92	0,61	1.823,85	0,09
01.04.002	DEMOLIÇÃO E LIMPEZA				18.438,57	0,87
01.04.002.001	Demolição de meio-fio granítico ou pre-moldado	m	592,84	12,00	7.114,08	0,33
01.04.002.002	Demolição de piso de concreto simples, de forma mecanizada com martetele, sem reaproveitamento. af 09/2023	m3	30,00	115,34	3.460,20	0,16
01.04.002.003	Demolição de pavimentação em paralelepípedo ou pré-moldados de concreto c/ reaproveitamento	m2	415,00	12,76	5.295,40	0,25
01.04.002.004	Carga mecânica de material de 1ª categoria	m3	92,84	1,21	112,34	0,01
01.04.002.005	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,5t/m³	tkm	2.506,68	0,98	2.456,55	0,12
01.04.003	PAVIMENTAÇÃO ROTATORIA				168.755,23	7,92
01.04.003.001	PISO INTERTRAVADO COLORIDO (AMARELO E VERMELHO)				56.422,12	2,65
01.04.003.001.	Execução de pavimento em piso intertravado, com bloco retangular colorido de 20 x 10 cm, espessura 8 cm. af_10/2022	m2	604,35	93,36	56.422,12	2,65
01.04.003.002	PASSEIO CONCRETO DESEMPOLADO				83.534,05	3,92
01.04.003.002.	Remoção e reposição de pavimentação a paralelepípedo ou pré-moldado de concreto	m2	29,07	58,55	1.702,05	0,08
01.04.003.002.	Meio-fio pré-moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00m), sobre base de concreto simples e rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3	m	554,68	39,19	21.737,91	1,02
01.04.003.002.	Pintura de meio-fio com tinta branca a base de cal (caiação). af_05/2021	m	554,68	1,80	998,42	0,05
01.04.003.002.	Lona plástica preta	m2	1.063,61	5,58	5.934,94	0,28
01.04.003.002.	Piso em concreto simples desempolado, fck = 15 MPa, e = 7 cm, com forma em quadros 2,0x2,0m, para juntas de concretagem - tres usos	m2	1.063,61	46,05	48.979,24	2,30
01.04.003.002.	Pintura p/ piso c/ aplicação de 2 demãos tinta novacor, cores cerâmica, concreto, verde ou azul - aplicação c/ rôlo - R1	m2	256,37	10,20	2.614,97	0,12
01.04.003.002.	Rampa padrão para acesso de deficientes a passeio público, em concreto simples Fck=25MPa, desempolada, com pintura indicativa em novacor, 02 demãos	un	4,00	391,63	1.566,52	0,07
01.04.003.003	PISO AMADEIRADO				28.799,06	1,35
01.04.003.003.	Lona plástica preta	m2	199,73	5,58	1.114,49	0,05
01.04.003.003.	Camada impermeabilizadora, espessura = 7,0cm, c/ concreto fck = 21mpa	m2	199,73	26,21	5.234,92	0,25
01.04.003.003.	Regularização de base para revest. de pisos com arg. traço t4, esp. média = 2,5cm	m2	199,73	29,99	5.989,90	0,28
01.04.003.003.	PISO CERAMICO AMADEIRADO ACETINADO e=0,27X1,10M ,marca incefra	m2	199,73	82,41	16.459,75	0,77
01.04.004	QUADRA DE AREIA (MURETA E ALAMBRADO)				95.543,96	4,51
01.04.004.001	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade entre 1,50 e 3,00m	m3	8,91	96,07	855,98	0,04
01.04.004.002	Carga manual de material de 1ª categoria	m3	10,69	12,76	136,40	0,01
01.04.004.003	Aterro manual de áreas, sem aquisição de material, com espalhamento e compactação	m3	8,91	64,08	570,95	0,03



D&C CONSTRUTORA LTDA

Travessa José Mecenas Filho 46 A Centro São Domingos-SE CNPJ : 04.460.699/0001-23

REVITALIZAÇÃO DOS CANTEIROS E ROTATÓRIAS-AV.ANTÔNIO C. DA FONSECA,AV.CALÇADÃO ANTÔNIO P. DE CARVALHO,AV.JOSÉ OLIVEIRA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 00040

BDI: 22,47% 27/02/2026

Ref : Novembro/2025-1Moeda : R\$

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QTD	PREÇO UNIT	VALOR TOTAL	(%)
01.04.004.004	Alvenaria pedra calcárea argamassada c/ cimento e areia traço t-4 (1:5) - 1 saco cimento 50kg / 5 padiolas areia dim. 0,35x0,45x0,23m - Confeção mecânica e transporte	m3	11,88	521,31	6.193,16	0,29
01.04.004.005	Alvenaria bloco cerâmico vedação, 9x19x24cm, e=9cm, com argamassa t5 - 1:2:8 (cimento/cal/areia), junta=1cm - Rev.09	m2	25,28	47,75	1.207,12	0,06
01.04.004.006	Concreto armado fck=15MPa fabricado na obra, adensado e lançado, para Uso Geral, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos)	m3	0,36	2.438,54	877,87	0,04
01.04.004.007	Chapisco aplicado em alvenaria (sem presença de vãos) e estruturas de concreto de fachada, com colher de pedreiro. argamassa traço 1:3 com preparo em betoneira 400l. af 10/2022	m2	50,56	7,29	368,58	0,02
01.04.004.008	Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,5 cm	m2	50,56	42,96	2.172,06	0,10
01.04.004.009	Colchão de areia	m3	24,20	110,52	2.674,58	0,13
01.04.004.010	Pintura para exteriores, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de selador acrílico, 02 demãos de massa acrílica e 02 demãos de tinta acrílica convencional - Rev 03	m2	50,56	50,05	2.530,53	0,12
01.04.004.011	Portão em ferro, em tubo de aço galv. 2" e tela ondulada malha 3/8"	m2	4,20	720,49	3.026,06	0,14
01.04.004.012	Alambrado com tela de arame galvanizado fio 12 bwg, malha 2", sem revestimento, fixada com tubos de aço galvanizado 2", formando quadros de 2.00 x 2.00 m, exceto mureta	m2	314,06	217,90	68.433,67	3,22
01.04.004.013	Pintura de acabamento com lixamento, aplicação de 01 demão de tinta à base de zarcão e 02 demãos de tinta esmalte	m2	17,60	31,14	548,06	0,03
01.04.004.014	Poste oficial para volei em aço galvanizado d=3", c/esticador e catraca	par	1,00	973,64	973,64	0,05
01.04.004.015	Rede para volei profissional, em nylon e com medidor de altura	un	1,00	232,69	232,69	0,01
01.04.004.016	Fornecimento de cabo de aço 6,4mm, média resistência	kg	7,76	7,35	57,04	0,00
01.04.004.017	Fornecimento e instalação de rede de proteção em nylon malha 10 x 10 cm para quadra de esporte	m²	294,32	15,92	4.685,57	0,22
01.04.005	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS				62.871,00	2,93
01.04.005.001	Poste auxiliar p/entrada energia, trifásico, em ferro galvanizado d=3" e h=6,0m, completo	un	1,00	460,57	460,57	0,02
01.04.005.002	Quadro de medição trifásica (acima de 10 kva) com caixa em noril	un	1,00	506,47	506,47	0,02
01.04.005.003	Disjuntor tripolar tipo din, corrente nominal de 50a - fornecimento e instalação. af 07/2025	un	1,00	83,95	83,95	0,00
01.04.005.004	Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 40mm (1 1/4")	m	21,00	22,84	479,64	0,02
01.04.005.005	Luva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 40mm (1 1/4")	un	7,00	5,33	37,31	0,00
01.04.005.006	Cabo de cobre isolado HEPR (XLPE), rígido, 10mm², 1kv / 90° C	m	100,00	17,22	1.722,00	0,08
01.04.005.007	Caixa pré moldada em concreto c/tampa para aterramento (20x20x15)cm, padrão Energisa	un	1,00	21,00	21,00	0,00
01.04.005.008	Fornecimento e instalação de haste de aterramento 5/8"x3,00m com conector	un	1,00	125,42	125,42	0,01
01.04.005.009	Caixa em chapa metálica galvanizada 60 x 50 x 20cm, para quadro de comando	un	1,00	421,24	421,24	0,02
01.04.005.010	Disjuntor tripolar tipo din, corrente nominal de 50a - fornecimento e instalação. af 07/2025	un	1,00	83,95	83,95	0,00
01.04.005.011	Disjuntor tripolar tipo din, corrente nominal de 40a - fornecimento e instalação. af 07/2025	un	1,00	75,61	75,61	0,00
01.04.005.012	Disjuntor termomagnético tripolar 25 A, padrão DIN (Europeu - linha branca)	un	1,00	124,20	124,20	0,01
01.04.005.013	Disjuntor termomagnético tripolar 20 A, padrão DIN (Europeu - linha branca)	un	1,00	104,60	104,60	0,00



D&C CONSTRUTORA LTDA

Travessa José Mecenas Filho 46 A Centro São Domingos-SE CNPJ : 04.460.699/0001-23

REVITALIZAÇÃO DOS CANTEIROS E ROTATÓRIAS-AV.ANTÔNIO C. DA FONSECA,AV.CALÇADÃO ANTÔNIO P. DE CARVALHO,AV.JOSÉ OLIVEIRA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 00040

BDI: 22,47% 27/02/2026

Ref : Novembro/2025-1Moeda : R\$

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QTD	PREÇO UNIT	VALOR TOTAL	(%)
01.04.005.014	Contator tripolar i nominal 38a - fornecimento e instalação. af_07/2025	un	1,00	360,74	360,74	0,02
01.04.005.015	Caixa pré moldada em concreto c/tampa para aterramento (20x20x15)cm, padrão Energisa	un	1,00	21,00	21,00	0,00
01.04.005.016	Fornecimento e instalação de haste de aterramento 5/8"x3,00m com conector	un	1,00	125,42	125,42	0,01
01.04.005.017	Poste de concreto duplo T (DT) 9/300 - fornecimento e assentamento	un	4,00	962,34	3.849,36	0,18
01.04.005.018	Fornecimento de cruzeta de concreto tipo "t" 1900mm	un	4,00	244,94	979,76	0,05
01.04.005.019	Refletor Slim LED 100W de potência, branco Frio, 6500k, Autovolt, marca G-light ou similar	un	12,00	67,85	814,20	0,04
01.04.005.020	Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0.30 x 0.30 x 0.40m, com grelha de ferro fundido	un	11,00	263,53	2.898,83	0,14
01.04.005.021	Fornecimento e instalação de haste de aterramento 5/8"x3,00m com conector	un	11,00	125,42	1.379,62	0,06
01.04.005.022	Luminária em LED p/ iluminação pública LED SMD AUTOVOLT 150 W, 5.000 K, IP-66, IRC 70, FP>0,95, 160lm/w,24.0000 lm e 54.000h, com base para Relé 7 PINOS, Dimerizável, modelo GL421 G-Light ou similar	un	13,00	1.028,03	13.364,39	0,63
01.04.005.023	Poste de aço cônico contínuo curvo duplo, flangeado, h=9m - fornecimento e instalação. af 04/2025	un	6,00	2.630,66	15.783,96	0,74
01.04.005.024	Suporte de fixação em aço galvanizado a fogo, para luminária pública de 02 pétalas, encaixe em poste com topo de Ø de 48mm/60,3mm, encaixe da luminária de Ø de 48mm/60,3mm.	un	5,00	187,27	936,35	0,04
01.04.005.025	Suporte de fixação em aço galvanizado a fogo, para luminária pública de 03 pétalas, encaixe em poste com topo de Ø de 48mm/60,3mm, encaixe da luminária de Ø de 48mm/60,3mm.	un	1,00	224,01	224,01	0,01
01.04.005.026	Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 40mm (1 1/4")	m	60,00	22,84	1.370,40	0,06
01.04.005.027	Luva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 40mm (1 1/4")	un	20,00	5,33	106,60	0,01
01.04.005.028	Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 32mm (1")	m	210,00	18,33	3.849,30	0,18
01.04.005.029	Luva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 32mm (1")	un	70,00	3,63	254,10	0,01
01.04.005.030	Cabo de cobre isolado HEPR (XLPE), flexível, 4,0mm ² , 1kv / 90° C	m	240,00	10,75	2.580,00	0,12
01.04.005.031	Cabo de cobre isolado EPR ou XLPE 6,0mm ² , 0,6/1kv / 90° C	M	550,00	12,50	6.875,00	0,32
01.04.005.032	Cabo de cobre PP Cordplast 3 x 2,5 mm ² , 450/750v - fornecimento e instalação	m	200,00	12,79	2.558,00	0,12
01.04.005.033	Fornecimento de conector perfuração 25-95/2 95 mm ²	un	60,00	4,90	294,00	0,01
01.04.006	ARQUIBANCADA				54.105,25	2,54
01.04.006.001	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade entre 1,50 e 3,00m	m3	13,33	96,07	1.280,61	0,06
01.04.006.002	Carga manual de material de 1ª categoria	m3	17,78	12,76	226,87	0,01
01.04.006.003	Transporte local com caminhão basculante de 10m ³ , em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,5t/m ³	tkm	400,05	0,98	392,05	0,02
01.04.006.004	Alvenaria pedra calcárea argamassada c/ cimento e areia traço t-4 (1:5) - 1 saco cimento 50kg / 5 padiolas areia dim. 0,35x0,45x0,23m - Confeção mecânica e transporte	m3	25,70	521,31	13.397,67	0,63
01.04.006.005	Alvenaria bloco cerâmico vedação, 9x19x24cm, e=24cm, com argamassa t5 - 1:2:8 (cimento/cal/areia), junta=2cm	m2	111,32	136,77	15.225,24	0,72
01.04.006.006	Concreto armado fck=15MPa fabricado na obra, adensado e lançado, para Uso Geral, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos)	m3	2,99	2.438,54	7.291,23	0,34
01.04.006.007	Piso em concreto simples despolado, fck = 21 MPa, e = 8 cm - Não inclui formas para juntas de concretagem	m2	41,24	47,96	1.977,87	0,09

**D&C CONSTRUTORA LTDA**

Travessa José Mecenas Filho 46 A Centro São Domingos-SE CNPJ : 04.460.699/0001-23

REVITALIZAÇÃO DOS CANTEIROS E ROTATÓRIAS-AV.ANTÔNIO C. DA FONSECA,AV.CALÇADÃO ANTÔNIO P. DE CARVALHO,AV.JOSÉ OLIVEIRA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 00040

BDI: 22,47% 27/02/2026

Ref : Novembro/2025-1Moeda : R\$

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QTD	PREÇO UNIT	VALOR TOTAL	(%)
01.04.006.008	Aterro de caixão de edificação, com fornec. de areia, adensada com água	m3	30,19	159,60	4.818,32	0,23
01.04.006.009	Chapisco aplicado em alvenaria (sem presença de vãos) e estruturas de concreto de fachada, com colher de pedreiro. argamassa traço 1:3 com preparo em betoneira 400l. af 10/2022	m2	94,67	7,29	690,14	0,03
01.04.006.010	Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,5 cm	m2	94,67	42,96	4.067,02	0,19
01.04.006.011	Pintura para exteriores, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de selador acrílico, 02 demãos de massa acrílica e 02 demãos de tinta acrílica convencional - Rev 03	m2	94,67	50,05	4.738,23	0,22
01.04.007	PAISAGISMO				28.098,51	1,32
01.04.007.001	Grama esmeralda em placas, fornecimento e plantio	m2	622,17	27,31	16.991,46	0,80
01.04.007.002	Planta - Pau-ferro (caesalpinia ferrea) h=1,00m, fornecimento e plantio	un	5,00	106,95	534,75	0,03
01.04.007.003	Planta - Palmeira Imperial h=1,00m (fornecimento e plantio)	un	12,00	732,95	8.795,40	0,41
01.04.007.004	Planta - Ixora pink (ixora coccinea pink), fornecimento e plantio	un	55,00	20,64	1.135,20	0,05
01.04.007.005	Planta - Flamboyant (delonix regia), fornecimento e plantio	un	6,00	106,95	641,70	0,03
01.04.008	MOBILIARIO URBANO				65.380,66	3,08
01.04.008.001	Banco de concreto em alvenaria de tijolos, assento em concreto armado, sem encosto, pintado com tinta acrílica, 2 demãos	m	72,95	201,92	14.730,06	0,69
01.04.008.002	Lixeira em fibra de vidro, com capacidade 50l, com suporte (poste), FIOBERGLASS, REF. CLPD1085 ou similar	un	4,00	269,24	1.076,96	0,05
01.04.008.003	Peça de eucalipto tratado, d= 13 a 16cm, L = 6,00m - Fornecimento	un	125,00	183,71	22.963,75	1,08
01.04.008.004	Assentamento de peças de eucalipto tratado, d=13 a 16cm para confecção de pergolado (ref:obra Sergipetec)	m	746,72	27,19	20.303,32	0,96
01.04.008.005	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de verniz poliuretano sobre superfícies de madeira	m2	350,95	17,97	6.306,57	0,30
01.04.009	BRINQUEDOS E EQUIPAMENTOS				35.668,21	1,67
01.04.009.001	Brinquedo - Gira-gira (carrossel ø=1,70m), em tubo de ferro galvanizado de 1 1/2" e assento em chapa galvanizada e=1/4", sergipark ou similar	un	1,00	3.801,41	3.801,41	0,18
01.04.009.002	Brinquedo - Balanço em estrutura de concreto, 02 lugares, com assento de madeira, corrente revestida c/mangueira plástica transp., fixado em tubo ferro galv.4"	un	1,00	3.434,85	3.434,85	0,16
01.04.009.003	Brinquedo - Escorregadeira, com pilar de madeira, esca em tubo de ferro galv. de 2" e rampa em chapa de aço galvanizado	un	1,00	8.628,12	8.628,12	0,41
01.04.009.004	Gangorra com 3 pranchas em aço industrial ou madeira (Sergipark ou similar)	un	1,00	3.674,10	3.674,10	0,17
01.04.009.005	Equipamento de ginástica - simulador de caminhada duplo - galvanizado - Rev 01	un	1,00	4.772,84	4.772,84	0,22
01.04.009.006	Equipamento de ginástica - rotação diagonal duplo - galvanizado - Rev 01	un	1,00	2.471,81	2.471,81	0,12
01.04.009.007	Equipamento de ginástica - cavalgada simples - galvanizado - Rev 01	un	1,00	2.655,52	2.655,52	0,12
01.04.009.008	Equipamento de ginástica - alongador - galvanizado - Rev 01	un	1,00	2.594,28	2.594,28	0,12
01.04.009.009	Equipamento de ginástica - abdominal duplo - galvanizado - Rev 01	un	1,00	3.635,28	3.635,28	0,17
01.04.010	SERVIÇOS FINAIS				0,00	0,00
01.04.011	Limpeza geral	m2	2.989,68	2,60	7.773,17	0,37
01.05	CANTEIROS (AV. CALÇADÃO ANTONIO PEREIRA DE CARVALHO)				813.764,50	38,30
	SERVIÇOS PRELIMINARES					

**D&C CONSTRUTORA LTDA**

Travessa José Mecenas Filho 46 A Centro São Domingos-SE CNPJ : 04.460.699/0001-23

REVITALIZAÇÃO DOS CANTEIROS E ROTATÓRIAS-AV.ANTÔNIO C. DA FONSECA,AV.CALÇADÃO ANTÔNIO P. DE CARVALHO,AV.JOSÉ OLIVEIRA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 00040

BDI: 22,47% 27/02/2026

Ref : Novembro/2025-1Moeda : R\$

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QTD	PREÇO UNIT	VALOR TOTAL	(%)
01.05.001					136.111,21	6,41
01.05.001.001	Tapume em chapa galvanizada n°30, esp=0,35mm, h=2,00m, exclusive pintura	m	685,24	192,90	132.182,80	6,22
01.05.001.002	Locação de praças com piquetes de madeira	M2	6.440,02	0,61	3.928,41	0,19
01.05.002	DEMOLIÇÃO				66.254,02	3,11
01.05.002.001	Demolição de meio-fio granítico ou pre-moldado	m	1.971,38	12,00	23.656,56	1,11
01.05.002.002	Demolição de piso de concreto simples, de forma mecanizada com martetele, sem reaproveitamento. af 09/2023	m3	187,29	115,34	21.602,03	1,02
01.05.002.003	Demolição de pavimentação em paralelepípedo ou pré-moldados de concreto c/ reaproveitamento	m2	886,58	12,76	11.312,76	0,53
01.05.002.004	Carga mecânica de material de 1ª categoria	m3	416,28	1,21	503,70	0,02
01.05.002.005	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,5t/m³	tkm	9.366,30	0,98	9.178,97	0,43
01.05.003	PAVIMENTAÇÃO				611.399,27	28,78
01.05.003.001	PISO INTERTRAVADO (COLORIDO)				60.784,62	2,86
01.05.003.001.	Execução de passeio em piso intertravado, com bloco retangular colorido de 20 x 10 cm, espessura 6 cm. af_10/2022	m2	683,05	88,99	60.784,62	2,86
01.05.003.002	PAVIMENTAÇÃO PASSEIO CONCRETO				287.102,32	13,51
01.05.003.002.	Remoção e reposição de pavimentação a paralelepípedo ou pré-moldado de concreto	m2	102,78	58,55	6.017,77	0,28
01.05.003.002.	Meio-fio pré-moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00m), sobre base de concreto simples e rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3	m	2.888,24	39,19	113.190,13	5,33
01.05.003.002.	Pintura de meio-fio com tinta branca a base de cal (caiação). af_05/2021	m	2.888,24	1,80	5.198,83	0,24
01.05.003.002.	Lona plástica preta	m2	2.851,75	5,58	15.912,76	0,75
01.05.003.002.	Piso em concreto simples desempolado, fck = 15 MPa, e = 7 cm, com forma em quadros 2,0x2,0m, para juntas de concretagem - tres usos	m2	2.851,75	46,05	131.323,09	6,18
01.05.003.002.	Pintura p/ piso c/ aplicação de 2 demãos tinta novacor, cores cerâmica, concreto, verde ou azul - aplicação c/ rôlo - R1	m2	1.208,50	10,20	12.326,70	0,58
01.05.003.002.	Rampa padrão para acesso de deficientes a passeio público, em concreto simples Fck=25MPa, desempolada, com pintura indicativa em novacor, 02 demãos	un	8,00	391,63	3.133,04	0,15
01.05.003.003	PAVIMENTAÇÃO ESTACIONAMENTO				144.403,39	6,80
01.05.003.003.	Escavação mecânica, reaterro e compactação vala material 1ª categoria	m3	285,80	10,58	3.023,76	0,14
01.05.003.003.	Carga mecânica de material de 1ª categoria	m3	342,96	1,21	414,98	0,02
01.05.003.003.	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,5t/m³	tkm	7.716,60	0,98	7.562,27	0,36
01.05.003.003.	Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão de areia, rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3, inclusive frete do paralelepípedo granítico	m2	952,67	130,23	124.066,21	5,84
01.05.003.003.	Demarcação de pavimentos com pintura de 1 demão de resina acrílica, e aplicação de micro-esferas para sinalização horizontal (Estacionamentos, faixas de pedestres, etc.)	m2	952,67	9,80	9.336,17	0,44
01.05.003.004	PAISAGISMO				98.423,33	4,63
01.05.003.004.	Planta - Pau-ferro (caesalpinia ferrea) h=1,00m, fornecimento e plantio	un	29,00	106,95	3.101,55	0,15
01.05.003.004.	Planta - Palmeira Imperial h=1,00m (fornecimento e plantio)	un	34,00	732,95	24.920,30	1,17
01.05.003.004.	Planta - Flamboyant (delonix regia), fornecimento e plantio	un	30,00	106,95	3.208,50	0,15



D&C CONSTRUTORA LTDA

Travessa José Mecnas Filho 46 A Centro São Domingos-SE CNPJ : 04.460.699/0001-23

REVITALIZAÇÃO DOS CANTEIROS E ROTATÓRIAS-AV.ANTÔNIO C. DA FONSECA,AV.CALÇADÃO ANTÔNIO P. DE CARVALHO,AV.JOSÉ OLIVEIRA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 00040

BDI: 22,47% 27/02/2026

Ref : Novembro/2025-1Moeda : R\$

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QTD	PREÇO UNIT	VALOR TOTAL	(%)
01.05.003.004.	Grama esmeralda em placas, fornecimento e plantio	m2	2.460,38	27,31	67.192,98	3,16
01.05.003.005	MOBILIARIO URBANO				3.941,56	0,19
01.05.003.005.	Banco de concreto sem encosto largura = 45cm	un	17,00	73,48	1.249,16	0,06
01.05.003.005.	Lixeira em fibra de vidro, com capacidade 50l, com suporte (poste), FIOBERGLASS, REF. CLPD1085 ou similar	un	10,00	269,24	2.692,40	0,13
01.05.003.006	LIMPEZA GERAL				16.744,05	0,79
01.05.003.006.	Limpeza geral	m2	6.440,02	2,60	16.744,05	0,79
01.06	ROTATORIA (CASA DA FARINHA)				260.615,66	12,25
01.06.001	SERVIÇOS PRELIMINARES				14.243,56	0,67
01.06.001.001	Tapume em chapa galvanizada nº30, esp=0,35mm, h=2,00m, exclusive pintura	m	62,83	192,90	12.119,91	0,57
01.06.001.002	Locação de construção de edificação até 200m2, inclusive execução de gabarito de madeira	m2	314,15	6,76	2.123,65	0,10
01.06.002	DEMOLIÇÃO				3.191,55	0,16
01.06.002.001	Demolição de meio-fio granítico ou pré-moldado	m	120,00	12,00	1.440,00	0,07
01.06.002.002	Demolição de pavimentação em paralelepípedo ou pré-moldados de concreto c/ reaproveitamento	m2	93,48	12,76	1.192,80	0,06
01.06.002.003	Destocamento de árvores diâmetro superior a 0,30m	un	2,00	88,74	177,48	0,01
01.06.002.004	Carga mecânica de material de 1ª categoria	m3	16,39	1,21	19,83	0,00
01.06.002.005	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,5t/m³	tkm	368,82	0,98	361,44	0,02
01.06.003	PAVIMENTAÇÃO (INTERTRAVADO COLORIDO)				4.930,05	0,23
01.06.003.001	Execução de passeio em piso intertravado, com bloco retangular colorido de 20 x 10 cm, espessura 6 cm. af_10/2022	m2	55,40	88,99	4.930,05	0,23
01.06.004	PAVIMENTAÇÃO CONCRETO SIMPLES				5.538,00	0,27
01.06.004.001	Remoção e reposição de pavimentação a paralelepípedo ou pré-moldado de concreto	m2	9,42	58,55	551,54	0,03
01.06.004.002	Lona plástica preta	m2	81,41	5,58	454,27	0,02
01.06.004.003	Piso em concreto simples desempolado, fck = 15 MPa, e = 7 cm, com forma em quadros 2,0x2,0m, para juntas de concretagem - tres usos	m2	81,41	46,05	3.748,93	0,18
01.06.004.004	Rampa padrão para acesso de deficientes a passeio público, em concreto simples Fck=25MPa, desempolada, com pintura indicativa em novacor, 02 demãos	un	2,00	391,63	783,26	0,04
01.06.005	CONSTRUÇÃO CASA DA FARINHA				19.605,59	0,91
01.06.005.001	INFRAESTRUTURA				19.605,59	0,91
01.06.005.001.	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade entre 1,50 e 3,00m	m3	14,31	96,07	1.374,76	0,06
01.06.005.001.	Carga manual de material de 1ª categoria	m3	17,17	12,76	219,09	0,01
01.06.005.001.	Alvenaria pedra calcárea argamassada c/ cimento e areia traço t-4 (1:5) - 1 saco cimento 50kg / 5 padiolas areia dim. 0,35x0,45x0,23m - Confecção mecânica e transporte	m3	14,40	521,31	7.506,86	0,35
01.06.005.001.	Lastro de concreto magro, aplicado em blocos de coroamento ou sapatas, espessura de 5 cm. af 01/2024	m2	4,32	39,84	172,11	0,01
01.06.005.001.	Concreto Armado fck=21,0MPa, usinado, bombeado, adensado e lançado, para Uso Geral, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos)	m3	4,37	2.254,11	9.850,46	0,46

**D&C CONSTRUTORA LTDA**

Travessa José Mecenas Filho 46 A Centro São Domingos-SE CNPJ : 04.460.699/0001-23

REVITALIZAÇÃO DOS CANTEIROS E ROTATÓRIAS-AV.ANTÔNIO C. DA FONSECA,AV.CALÇADÃO ANTÔNIO P. DE CARVALHO,AV.JOSÉ OLIVEIRA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 00040

BDI: 22,47% 27/02/2026

Ref : Novembro/2025-1Moeda : R\$

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QTD	PREÇO UNIT	VALOR TOTAL	(%)
01.06.005.001.	Reaterro manual de valas ou áreas, compactado manualmente a 95% do pn, com compactador à percussão sapinho	m3	17,17	28,09	482,31	0,02
01.06.006	SUPERESTRUTURA				26.262,97	1,23
01.06.006.001	Concreto Armado fck=21,0MPa, usinado, bombeado, adensado e lançado, para Uso Geral, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos)	m3	2,87	2.254,11	6.469,30	0,30
01.06.006.002	Laje pré-fabricada treliçada para piso ou cobertura, inteiros 38cm, h=12cm, el. enchimento em bloco cerâmico h=8cm, inclusive escoramento em madeira e capeamento 4cm.	M2	81,62	132,48	10.813,02	0,51
01.06.006.003	Impermeabilização c/ manta asfáltica aluminizada 3mm, estruturada com não-tecido de poliéster, inclusive aplicação de 1 demão de primer	m2	81,62	110,03	8.980,65	0,42
01.06.007	ELEVAÇÕES				12.005,72	0,57
01.06.007.001	Alvenaria bloco cerâmico vedação, 9x19x24cm, e=9cm, com argamassa t5 - 1:2:8 (cimento/cal/areia), junta=1cm - Rev.09	m2	168,25	47,75	8.033,94	0,38
01.06.007.002	Cintas e vergas em concreto armado pré-moldado fck=15 mpa, seção 9x12cm	m	23,00	44,30	1.018,90	0,05
01.06.007.003	Concreto Armado fck=21,0MPa, usinado, bombeado, adensado e lançado, para Uso Geral, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos)	m3	1,31	2.254,11	2.952,88	0,14
01.06.008	COBERTURA				5.800,12	0,27
01.06.008.001	Instalação de pergolado de madeira, em maçaranduba, angelim ou equivalente da região, fixado com concreto sobre piso de concreto existente. af_11/2021	m2	29,95	193,66	5.800,12	0,27
01.06.009	REVESTIMENTO PAREDES				36.343,71	1,70
01.06.009.001	Chapisco em parede, rústico, com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Rev 02_04/2022	m2	360,46	21,95	7.912,10	0,37
01.06.009.002	Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,0 cm	m2	239,41	40,15	9.612,31	0,45
01.06.009.003	Reboco ou emboço interno, de parede, com argamassa traço t6 - 1:2:10 (cimento / cal / areia), espessura 1,5 cm	m2	121,05	36,29	4.392,90	0,21
01.06.009.004	Chapisco em teto, e=5mm, com argamassa traço t2 - 1:3 (cimento / areia /adesivo branco) - Revisada 08/2015	m2	69,34	22,94	1.590,66	0,07
01.06.009.005	Reboco ou emboço interno, de teto, com argamassa traço t6 - 1:2:10 (cimento / cal / areia), espessura 1,5 cm	m2	69,34	41,14	2.852,65	0,13
01.06.009.006	Revestimento cerâmico para piso ou parede, cerâmica 60 x 60 cm acabamento brilho, bold, PEI 5, Pointer, linha infinita branco ou similar, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço	m2	121,05	69,65	8.431,13	0,40
01.06.009.007	Soleira em granito polido preto, l=15cm, esp = 2 cm	m	13,50	114,96	1.551,96	0,07
01.06.010	PISO /CONTRAPISO/REVESTIMENTO				14.705,12	0,68
01.06.010.001	Camada impermeabilizadora, espessura = 8,0cm, c/ concreto fck = 21mpa	m2	109,36	29,99	3.279,71	0,15
01.06.010.002	Regularização de base para revest. de pisos com arg. traço t4, esp. média = 2,5cm	m2	109,36	29,99	3.279,71	0,15
01.06.010.003	Revestimento cerâmico para piso ou parede, cerâmica 60 x 60 cm acabamento brilho, bold, PEI 5, Pointer, linha infinita branco ou similar, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço	m2	67,92	69,65	4.730,63	0,22
01.06.010.004	PISO CERAMICO AMADEIRADO ACETINADO e=0,27X1,10M ,marca incefra	m2	41,44	82,41	3.415,07	0,16
01.06.011	ESQUADRIAS				39.341,05	1,85
01.06.011.001	PORTAS				7.928,26	0,37



D&C CONSTRUTORA LTDA

Travessa José Mecenas Filho 46 A Centro São Domingos-SE CNPJ : 04.460.699/0001-23

REVITALIZAÇÃO DOS CANTEIROS E ROTATÓRIAS-AV.ANTÔNIO C. DA FONSECA,AV.CALÇADÃO ANTÔNIO P. DE CARVALHO,AV.JOSÉ OLIVEIRA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 00040

BDI: 22,47% 27/02/2026

Ref : Novembro/2025-1Moeda : R\$

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QTD	PREÇO UNIT	VALOR TOTAL	(%)
01.06.011.001.	Porta em alumínio de abrir tipo veneziana com guarnição, fixação com parafusos - fornecimento e instalação. af_10/2025	m2	1,89	540,94	1.022,38	0,05
01.06.011.001.	Porta em madeira muiracatiara, lisa, maciça, (0,80 x 2,10m), p/pintura, inclusive ferragens, exclusive batente	un	1,00	1.111,32	1.111,32	0,05
01.06.011.001.	Porta em madeira muiracatiara, lisa, maciça, (0,90 x 2,10m), inclusive ferragens e batentes	un	4,00	1.448,64	5.794,56	0,27
01.06.011.002	JANELAS				18.643,32	0,88
01.06.011.002.	Cobogó cimento tipo árabe, dim: 39 x 39 x 7cm	m2	17,26	333,51	5.756,38	0,27
01.06.011.002.	Janela em madeira de lei, tipo veneziana, de correr, c/batentes e 2 jogos de alizar, exclusive ferragens	m2	12,85	709,10	9.111,93	0,43
01.06.011.002.	Conjunto de ferragens para janela em madeira, de correr, duas folhas, acabamento cromado	cj	6,00	587,70	3.526,20	0,17
01.06.011.002.	Porta ou janela em alumínio, cor N/P/B,tipo veneziana, de abrir ou correr, completa inclusive caixilhos, dobradiças ou roldanas e fechadura	m2	0,81	307,17	248,81	0,01
01.06.011.003	GUARDA CORPO				12.769,47	0,60
01.06.011.003.	Guarda-corpo em madeira de lei (sucupira, muracatiara ou angelim), h=1.00m, composto por tábuas superior e inferior com 4x15 cm e montantes a cada 30 cm em tábuas trabalhadas de 10x3 cm ou barrotes torneados de 7x7cm	m	11,07	1.153,52	12.769,47	0,60
01.06.012	INSTALAÇÕES HIDRAULICA				5.311,68	0,26
01.06.012.001	Ponto de água fria embutido, c/material pvc rígido roscável Ø 3/4"	un	7,00	198,68	1.390,76	0,07
01.06.012.002	Registro gaveta c/ canopla cromada, d=20mm (3/4") - ref.1509 Deca ou similar	un	2,00	93,47	186,94	0,01
01.06.012.003	Registro gaveta bruto, d = 50 mm (2") - ref.1502-B, Pn16, Deca ou similar	un	1,00	134,86	134,86	0,01
01.06.012.004	Caixa d'água em polietileno, 1500 litros - fornecimento e instalação. af 06/2021	un	1,00	1.051,39	1.051,39	0,05
01.06.012.005	Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 32 mm (1")	m	30,00	20,76	622,80	0,03
01.06.012.006	Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 50 mm (1 1/2")	m	8,00	49,26	394,08	0,02
01.06.012.007	Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 20 mm (1/2")	m	20,00	13,84	276,80	0,01
01.06.012.008	Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0.40 x 0.40 x 0.40m	un	5,00	250,81	1.254,05	0,06
01.06.013	INSTALAÇÕES SANITARIA				6.782,02	0,32
01.06.013.001	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 40 mm (lavatórios, mictórios, ralos sifonados, etc...)	un	5,00	70,67	353,35	0,02
01.06.013.002	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 50 mm (pias de cozinha, máquinas de lavar, etc...)	un	2,00	114,17	228,34	0,01
01.06.013.003	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 100 mm (vaso sanitário)	pt	2,00	105,51	211,02	0,01
01.06.013.004	Caixa sifonada quadrada, com uma entrada e uma saída, d = 100x100x50mm, ref. n°61, acabamento branco, marca Akros ou similar	un	2,00	42,53	85,06	0,00
01.06.013.005	Caixa de gordura - "cg" - (50 x 50 x 65cm)	un	1,00	448,06	448,06	0,02
01.06.013.006	Ralo seco, pvc, dn 100 x 40 mm, junta soldável, fornecido e instalado em ramal de descarga ou em ramal de esgoto sanitário. af 08/2022	un	2,00	15,46	30,92	0,00
01.06.013.007	Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0.60 x 0.60 x 0.60m	un	5,00	467,41	2.337,05	0,11
01.06.013.008	Tubo pvc rígido c/anel borracha, serie reforçada, p/esgoto e aguas pluviais, d = 100mm	m	23,00	51,58	1.186,34	0,06
01.06.013.009	Fossa séptica pré-moldada, tipo oms, capacidade 15 pessoas (v=900 litros)	un	1,00	461,11	461,11	0,02

**D&C CONSTRUTORA LTDA**

Travessa José Mecenas Filho 46 A Centro São Domingos-SE CNPJ : 04.460.699/0001-23

REVITALIZAÇÃO DOS CANTEIROS E ROTATÓRIAS-AV.ANTÔNIO C. DA FONSECA,AV.CALÇADÃO ANTÔNIO P. DE CARVALHO,AV.JOSÉ OLIVEIRA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 00040

BDI: 22,47% 27/02/2026

Ref : Novembro/2025-1Moeda : R\$

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QTD	PREÇO UNIT	VALOR TOTAL	(%)
01.06.013.010	Filtro pré-moldado, 03 anéis conc d=1,50 x 0,50m, tampa conc d=1,60x0,05m (v=3390 litros)	un	1,00	1.440,77	1.440,77	0,07
01.06.014	INSTALAÇÕES ELETRICAS				31.948,95	1,48
01.06.014.001	PADRÃO DE ENTRADA				2.633,29	0,11
01.06.014.001.	Poste auxiliar p/entrada energia, trifasico, em ferro galvanizado d=3" e h=6,0m, completo	un	1,00	460,57	460,57	0,02
01.06.014.001.	Quadro de medição trifásica (acima de 10 kva) com caixa em noril	un	1,00	506,47	506,47	0,02
01.06.014.001.	Disjuntor termomagnetico tripolar 40 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), curva C, 5KA	un	1,00	113,17	113,17	0,01
01.06.014.001.	Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 40mm (1 1/4")	m	21,00	22,84	479,64	0,02
01.06.014.001.	Luva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 40mm (1 1/4")	un	7,00	5,33	37,31	0,00
01.06.014.001.	Quadro de distribuição de energia em chapa de aço galvanizado, de embutir, com barramento trifásico, para 18 disjuntores din 100a - fornecimento e instalação. af 07/2025	un	1,00	517,41	517,41	0,02
01.06.014.001.	Disjuntor termomagnetico tripolar 40 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), curva C, 5KA	un	1,00	113,17	113,17	0,01
01.06.014.001.	Caixa pré moldada em concreto c/tampa para aterramento (20x20x15)cm, padrão Energisa	un	2,00	21,00	42,00	0,00
01.06.014.001.	Fornecimento e instalação de haste de aterramento 5/8"x3,00m com conector	un	2,00	125,42	250,84	0,01
01.06.014.001.	Disjuntor termomagnetico monopolar 16 A, padrão DIN (linha branca) curva de disparo B, corrente de interrupção 5KA, ref.: Siemens 5 SX1 ou similar.	un	1,00	19,35	19,35	0,00
01.06.014.001.	Disjuntor termomagnetico monopolar 20 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), curva B, corrente 5KA	un	2,00	19,35	38,70	0,00
01.06.014.001.	Disjuntor termomagnetico bipolar 20 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), curva B	un	1,00	54,66	54,66	0,00
01.06.014.002	PONTOS DE ILUMINAÇÃO, INTERRUPTOR, TOMADAS DE USO GERAL, TOMADAS DE 20A, LUMINARIAS				29.315,66	1,37
01.06.014.002.	Ponto de luz em teto ou parede, com eletroduto pvc rígido embutido Ø 3/4"	un	44,00	328,46	14.452,24	0,68
01.06.014.002.	Ponto de interruptor 02 seções (2 s) embutido com eletroduto de pvc flexível sanfonado embutido Ø 3/4"	pt	7,00	224,62	1.572,34	0,07
01.06.014.002.	Ponto de interruptor 01 seção (1 s) embutido com eletroduto de pvc flexível sanfonado Ø 3/4"	pt	2,00	222,17	444,34	0,02
01.06.014.002.	Ponto de tomada 2p+t, ABNT, de embutir, 10 A, com eletroduto de pvc flexível sanfonado embutido Ø 3/4", fio rígido 2,5mm² (fio 12), inclusive placa em pvc e aterramento	pt	28,00	242,99	6.803,72	0,32
01.06.014.002.	Tomada média de embutir (1 módulo), 2p+t 20 a, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. af 03/2023	un	17,00	33,30	566,10	0,03
01.06.014.002.	Luminária sobrepor quadrada Led 24W*, 6500K G- Light ou similar	un	1,00	71,53	71,53	0,00
01.06.014.002.	Luminária Pannel Led embutir 18w quadrada, 6000k da G-light ou similar - Rev 01 11/2021	un	12,00	75,21	902,52	0,04
01.06.014.002.	Luminária tipo plafon circular, de sobrepor, com led de 12/13 w - fornecimento e instalação. af 09/2024	un	8,00	26,59	212,72	0,01
01.06.014.002.	Luminária tipo spot de Sobrepor fenix da pix iluminação ou similar para lâmpada PAR 20, inclusive lâmpada led 7w	un	10,00	113,10	1.131,00	0,05
01.06.014.002.	Luminária tipo balizador para ambiente aberto, corpo em alumínio pintado, difusor em vidro plano fosco, ref. F-5023/M da Projeto ou similar	un	14,00	223,58	3.130,12	0,15
01.06.014.002.	Relé fotoelétrico para comando de iluminação externa 1000 w - fornecimento e instalação. af_02/2025	un	1,00	29,03	29,03	0,00

**D&C CONSTRUTORA LTDA**

Travessa José Mecenas Filho 46 A Centro São Domingos-SE CNPJ : 04.460.699/0001-23

REVITALIZAÇÃO DOS CANTEIROS E ROTATÓRIAS-AV.ANTÔNIO C. DA FONSECA,AV.CALÇADÃO ANTÔNIO P. DE CARVALHO,AV.JOSÉ OLIVEIRA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 00040

BDI: 22,47% 27/02/2026

Ref : Novembro/2025-1Moeda : R\$

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QTD	PREÇO UNIT	VALOR TOTAL	(%)
01.06.015	LOUÇAS E METAIS				10.463,09	0,50
01.06.015.001	Vaso sanitário convencional, adaptado p/ deficiente físico, linha popular, ravena P9, DECA ou similar, c/cx.descarga de sobrepor AKROS ou similar, assento plastico universal branco ou similar, conjunto de fixação, tubo de ligação e engate plástico	un	2,00	407,84	815,68	0,04
01.06.015.002	Papeleira em aço inox, DECA 2020 C40 ou similar	un	2,00	165,81	331,62	0,02
01.06.015.003	Saboneteira em plástico ABS, para sabonete líquido, da JSN, ref. J7 ou similar	un	2,00	70,53	141,06	0,01
01.06.015.004	Lavatório louça, sem coluna, padrão popular, c/ válvula, sifão, engate e torneira herc ref.1994, todos em plástico, inclusive conj. de fixação ou similares - Rev 03	un	1,00	263,05	263,05	0,01
01.06.015.005	Cuba de aço inox 304, dimensões 60 x 50cm, para instalação em bancada, c/ válvula cromada (deca ref 1623), sifão cromado (deca ref c1680), torneira cromada (deca linha c40 refl159) e engate de plástico ou similares - Rev 02	un	2,00	2.878,65	5.757,30	0,27
01.06.015.006	Bancada em granito cinza andorinha, e=2cm	m2	4,55	515,27	2.344,48	0,11
01.06.015.007	Barra de apoio reta, em aco inox polido, comprimento 80 cm, fixada na parede - fornecimento e instalação. af 01/2020	un	2,00	298,90	597,80	0,03
01.06.015.008	Barra de apoio, reta, fixa, em aço inox, l=40cm, d=1 1/4", Jackwal ou similar	un	2,00	106,05	212,10	0,01
01.06.016	PINTURA				11.671,20	0,56
01.06.016.001	Pintura para interiores, sobre paredes ou tetos, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador, 02 demãos de massa corrida e 02 demãos de tinta pva latex convencional para interiores. Rev 03_04/2022	m2	57,02	47,52	2.709,59	0,13
01.06.016.002	Pintura para exteriores, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador acrílico, 02 demãos de massa acrílica e 02 demãos de tinta pva latex convencional para exteriores - Rev 03	m2	59,34	48,95	2.904,69	0,14
01.06.016.003	Aplicação de 01 demão de textura rústica	m2	46,81	27,07	1.267,15	0,06
01.06.016.004	textura cimento queimado	m2	38,10	58,79	2.239,90	0,11
01.06.016.005	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de verniz poliuretano sobre superfícies de madeira	m2	94,88	17,97	1.704,99	0,08
01.06.016.006	Pintura para exteriores, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador acrílico, 02 demãos de massa acrílica e 02 demãos de tinta pva latex convencional para exteriores - Rev 03	m2	17,26	48,95	844,88	0,04
01.06.017	DIVERSOS				4.908,50	0,23
01.06.017.001	Banco de concreto em alvenaria de tijolos, assento em concreto armado, sem encosto, pintado com tinta acrílica, 2 demãos	m	8,63	201,92	1.742,57	0,08
01.06.017.002	Brise em madeira pau d' arco, com réguas cantos abaulados 10 x 2cm, protegidas duas demãos de sparlack cetol deck semi-brilho, em todas as faces, antes do assentamento	m2	5,75	475,83	2.736,02	0,13
01.06.017.003	LETRA PVC EXPANDIDO -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	13,00	33,07	429,91	0,02
01.06.018	PAISAGISMO				6.745,99	0,32
01.06.018.001	Planta - Palmeira Imperial h=1,00m (fornecimento e plantio)	un	8,00	732,95	5.863,60	0,28
01.06.018.002	Gramma esmeralda em placas, fornecimento e plantio	m2	32,31	27,31	882,39	0,04
01.06.019	LIMPEZA GERAL				816,79	0,04
01.06.019.001	Limpeza geral	m2	314,15	2,60	816,79	0,04
01.07	CANTEIRO (AV. JOSÉ OLIVEIRA)				47.261,03	2,22

**D&C CONSTRUTORA LTDA**

Travessa José Mecenas Filho 46 A Centro São Domingos-SE CNPJ : 04.460.699/0001-23

REVITALIZAÇÃO DOS CANTEIROS E ROTATÓRIAS-AV.ANTÔNIO C. DA FONSECA,AV.CALÇADÃO ANTÔNIO P. DE CARVALHO,AV.JOSÉ OLIVEIRA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 00040

BDI: 22,47% 27/02/2026

Ref : Novembro/2025-1Moeda : R\$

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QTD	PREÇO UNIT	VALOR TOTAL	(%)
01.07.001	SERVIÇOS PRELIMINARES				6.902,07	0,32
01.07.001.001	Tapume de proteção em tela de polietileno h=1,20 com bloco de concreto	m	191,10	25,96	4.960,96	0,23
01.07.001.002	Locação de construção de edificação entre 200 e 1000 m2, inclusive execução de gabarito de madeira	m2	350,38	5,54	1.941,11	0,09
01.07.002	DEMOLIÇÃO E LIMPEZA				7.153,74	0,33
01.07.002.001	Demolição de meio-fio granítico ou pre-moldado	m	360,95	12,00	4.331,40	0,20
01.07.002.002	Remoção de banco de concreto pré-moldado	un	2,00	22,96	45,92	0,00
01.07.002.003	Demolição de piso de concreto simples, de forma mecanizada com martetele, sem reaproveitamento. af 09/2023	m3	16,85	115,34	1.943,48	0,09
01.07.002.004	Carga mecânica de material de 1ª categoria	m3	35,81	1,21	43,33	0,00
01.07.002.005	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,5t/m³	tkm	805,72	0,98	789,61	0,04
01.07.003	PAVIMENTAÇÃO				33.205,22	1,57
01.07.003.001	PASSEIO CONCRETO				26.891,21	1,27
01.07.003.001.	Lona plástica preta	m2	210,72	5,58	1.175,82	0,06
01.07.003.001.	Piso em concreto simples despolado, fck = 15 MPa, e = 7 cm, com forma em quadros 2,0x2,0m, para juntas de concretagem - tres usos	m2	210,72	46,05	9.703,66	0,46
01.07.003.001.	Meio-fio pré moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00m), rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3	m	360,95	35,12	12.676,56	0,60
01.07.003.001.	Pintura de meio fio (caiação)	m	360,95	4,90	1.768,65	0,08
01.07.003.001.	Rampa padrão para acesso de deficientes a passeio público, em concreto simples Fck=25MPa, despolada, com pintura indicativa em novacor, 02 demãos	un	4,00	391,63	1.566,52	0,07
01.07.003.002	PISO INTERTRAVADO				2.374,14	0,11
01.07.003.002.	Execução de pavimento em piso intertravado, com bloco retangular colorido de 20 x 10 cm, espessura 8 cm. af_10/2022	m2	25,43	93,36	2.374,14	0,11
01.07.003.003	VEGETAÇÃO/MOBILIARIO				3.028,88	0,15
01.07.003.003.	Grama esmeralda em placas, fornecimento e plantio	m2	91,19	27,31	2.490,40	0,12
01.07.003.003.	Lixeira em fibra de vidro, com capacidade 50l, com suporte (poste), FIOBERGLASS, REF. CLPD1085 ou similar	un	2,00	269,24	538,48	0,03
01.07.003.004	LIMPEZA GERAL				910,99	0,04
01.07.003.004.	Limpeza geral	m2	350,38	2,60	910,99	0,04
01.08	MARCO INAUGURAL DA OBRA				3.715,30	0,17
01.08.001	Placa de inauguração de obra em aluminio 0,60 x 0,80 m	un	1,00	2.405,04	2.405,04	0,11
01.08.002	Concreto Armado fck=21,0MPa, usinado, bombeado, adensado e lançado, para Uso Geral, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos)	m3	0,49	2.254,11	1.104,51	0,05
01.08.003	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria, com escavadeira hidráulica, dmt 201 a 400m	m3	0,24	6,60	1,58	0,00
01.08.004	Pintura para exteriores, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de selador acrílico, 01 demão de textura acrílica branca e 02 demãos de tinta acrílica convencional	m2	4,70	43,44	204,17	0,01

Importa o presente orçamento em :

(dois milhões, cento e vinte e cinco mil, quatrocentos e trinta e um reais e cinquenta e três centavos)

VALOR TOTAL DO EMPREENDIMENTO =====>>

2.125.431,53



Documento assinado digitalmente

LEANDRO DE ASSIS FERREIRA

Data: 09/03/2026 10:35:05-0300

Verifique em <https://validar.itf.gov.br>