

NOVATEC Construções e Empreendimentos Ltda.
Rua José de Alencar, nº 916 sala 703 Ilha do Leite Recife-PE CNPJ : 00.338.885/0001-33



Objeto: Contratação de empresa especializada para a execução de Serviços de execução de Pavimentação Asfáltica nos acessos entre os povoados Carrilho e Taboca até a Rodovia SE-255, no município de Itabaiana/SE.

Local: ITABAIANA/ SE

BDI 1: 22,00%

Encargos Sociais (Horista): 111,36%
Encargos Sociais (Mensalista): 69,82%

BANCOS:

ORSE SE NOVEMBRO 2025
SINAPI SE NOVEMBRO 2025

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA (NÃO DESONERADO)

ENTIDADE: Prefeitura Municipal de Itabaiana
EDITAL: CE 003/2026

DATA: 02/03/2026

| ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO ITEM | UN | QUANT | PREÇO UNIT | BDI | PREÇO UNIT /C BDI | PREÇO TOTAL |
|------------------|------------|---|------|-----------|------------|-------|-------------------|---------------------|
| 1 | | PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DA ESTRADA QUE DA ACESSO ENTRE POVOADO CARRILHO/POVOA | | | | | | 7.898.496,66 |
| 01.01 | | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA POVOADO CARRILHO/POVOADO TABOCA A O RD SE-255. | | | | | | 421.409,52 |
| 01.01.01 | | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | | | | | | 421.409,52 |
| 01.01.001.001 | 90777 | Engenheiro civil de obra junior com encargos complementa res | h | 1.260,00 | 130,53 | 22,00 | 159,24 | 200.642,40 |
| 01.01.001.002 | 90780 | Mestre de obras com encargos complementares | h | 2.268,00 | 79,79 | 22,00 | 97,34 | 220.767,12 |
| 01.02 | | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | | | | | | 11.409,48 |
| 01.02.001 | 00051/ORSE | Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev 02_01/2022 | m2 | 12,00 | 379,34 | 22,00 | 462,79 | 5.553,48 |
| 01.02.002 | 04654/ORSE | Locação de container - Almoxarifado sem banheiro - 6,00 x 2,40m - Rev 02_02/2022 | mês | 12,00 | 400,00 | 22,00 | 488,00 | 5.856,00 |
| 01.03 | | ENSAIOS | | | | | | 45.196,47 |
| 01.03.001 | 04682/ORSE | Ensaio - Granulometria por peneiramento | un | 71,00 | 87,50 | 22,00 | 106,75 | 7.579,25 |
| 01.03.002 | 04683/ORSE | Ensaio - Limite de liquidez | un | 71,00 | 87,50 | 22,00 | 106,75 | 7.579,25 |
| 01.03.003 | 04684/ORSE | Ensaio - Limite de plasticidade | un | 71,00 | 87,50 | 22,00 | 106,75 | 7.579,25 |
| 01.03.004 | 04685/ORSE | Ensaio - Compactação Proctor Normal com reuso de materia l (6 pontos) | un | 71,00 | 115,00 | 22,00 | 140,30 | 9.961,30 |
| 01.03.005 | 04686/ORSE | I. S. C - Índice de Suporte Californiano na energia norm al (1 ponto) | un | 71,00 | 26,78 | 22,00 | 32,67 | 2.319,57 |
| 01.03.006 | 06940/ORSE | Ensaio - Marshall | un | 71,00 | 117,50 | 22,00 | 143,35 | 10.177,85 |
| 01.04 | | SINALIZAÇÃO PROVISORIA | | | | | | 58,10 |
| 01.04.001 | 12642/ORSE | Cone plástico para canalização de trânsito - utilização 5 vezes | un | 10,00 | 4,77 | 22,00 | 5,81 | 58,10 |
| 01.05 | | TRECHO 01 A 02 | | | | | | 1.858.644,11 |
| 01.05.001 | | SERVIÇOS PRELIMINARES | | | | | | 14.860,60 |
| 01.05.001.001 | 05010/ORSE | Limpeza mecanizada do terreno c/ trator esteira (vegetaç ão rasteira) sem carga e transporte | m2 | 9.575,14 | 0,56 | 22,00 | 0,68 | 6.511,09 |
| 01.05.001.002 | 04986/ORSE | Carga mecânica de material de 1ª categoria | m3 | 957,51 | 1,00 | 22,00 | 1,22 | 1.168,16 |
| 01.05.001.003 | 95878 | Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urba na pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). af_07/202 0 | txkm | 7.181,35 | 0,82 | 22,00 | 1,00 | 7.181,35 |
| 01.05.002 | | TERRAPLANAGEM | | | | | | 239.375,35 |
| 01.05.002.001 | 02548/ORSE | Locação de serviços de terraplenagem de obras civis | m2 | 9.575,14 | 1,33 | 22,00 | 1,62 | 15.511,72 |
| 01.05.002.002 | 04573/ORSE | Escavação, carga e transporte de material de 1ª categor ia, com carregadeira, dmt 1801 a 2000m | m3 | 4.308,81 | 12,49 | 22,00 | 15,23 | 65.623,17 |
| 01.05.002.003 | 05072/ORSE | Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rod ovia pavimentada (construção) densidade=1,5t/m³ | tkm | 32.316,07 | 0,60 | 22,00 | 0,73 | 23.590,73 |
| 01.05.002.004 | 02558/ORSE | Regularização, gradeamento, e compactação de sub-leito, com rolo de pneus pé de carneiro e de pneus 25t | m2 | 9.575,14 | 1,17 | 22,00 | 1,42 | 13.596,69 |
| 01.05.002.005 | 12100/ORSE | Reforço do sub-leito | m3 | 1.915,02 | 33,52 | 22,00 | 40,89 | 78.305,16 |
| 01.05.002.006 | 05072/ORSE | Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rod ovia pavimentada (construção) densidade=1,5t/m³ | tkm | 28.725,30 | 0,60 | 22,00 | 0,73 | 20.969,46 |

NOVATEC Construções e Empreendimentos Ltda.
Rua José de Alencar, nº 916 sala 703 Ilha do Leite Recife-PE CNPJ : 00.338.885/0001-33



Objeto: Contratação de empresa especializada para a execução de Serviços de execução de Pavimentação Asfáltica nos acessos entre os povoados Carrilho e Taboca até a Rodovia SE-255, no município de Itabaiana/SE.

Local: ITABAIANA/ SE

BDI 1: 22,00%

Encargos Sociais (Horista): 111,36%

Encargos Sociais (Mensalista): 69,82%

BANCOS:

ORSE SE NOVEMBRO 2025

SINAPI SE NOVEMBRO 2025

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA (NÃO DESONERADO)

ENTIDADE: Prefeitura Municipal de Itabaiana

DATA: 02/03/2026

EDITAL: CE 003/2026

| ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO ITEM | UN | QUANT | PREÇO UNIT | BDI | PREÇO UNIT /C BDI | PREÇO TOTAL |
|------------------|------------|--|------|-----------|------------|-------|-------------------|---------------------|
| 01.05.002.007 | 5559 | Execução e compactação de corpo de aterro de aterro (95% de energia do proctor normal) com solo predominantemente argiloso, em camadas com espessura de 20 cm - exclusive escavação, carga e transporte e solo. af_09/2024 | m3 | 1.689,56 | 10,57 | 22,00 | 12,89 | 21.778,42 |
| 01.05.003 | | PAVIMENTAÇÃO | | | | | | 1.556.274,61 |
| 01.05.003.001 | 02605/ORSE | Locação de serviços de pavimentação | m2 | 8.447,81 | 1,44 | 22,00 | 1,75 | 14.783,66 |
| 01.05.003.002 | 5730 | Construção de base e sub-base para pavimentação de brita graduada simples, com espessura de 20 cm - exclusive carga e transporte. af_09/2024 | m3 | 1.689,56 | 161,83 | 22,00 | 197,43 | 333.569,83 |
| 01.05.003.003 | 02507/ORSE | Carga mecânica de material de 2ª categoria | m3 | 2.196,42 | 2,92 | 22,00 | 3,56 | 7.819,25 |
| 01.05.003.004 | 95878 | Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana na pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). af_07/2020 | txkm | 32.946,42 | 0,82 | 22,00 | 1,00 | 32.946,42 |
| 01.05.003.005 | 02592/ORSE | Imprimação - execução com fornecimento de material | m2 | 8.447,81 | 7,76 | 22,00 | 9,46 | 79.916,28 |
| 01.05.003.006 | 2332 | Transporte com caminhão tanque de transporte de material asfáltico de 20000 l, em via urbana pavimentada, dmt até 30km (unidade: txkm). af_07/2020 | txkm | 304,12 | 0,93 | 22,00 | 1,13 | 343,65 |
| 01.05.003.007 | 2333 | Transporte com caminhão tanque de transporte de material asfáltico de 20000 l, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: txkm). af_07/2020 | txkm | 2.777,63 | 0,37 | 22,00 | 0,45 | 1.249,93 |
| 01.05.003.008 | 02593/ORSE | Execução de pintura asfáltica de ligação, inclusive fornecimento de ligante, exclusive transporte | m2 | 8.447,81 | 1,59 | 22,00 | 1,93 | 16.304,27 |
| 01.05.003.009 | 2332 | Transporte com caminhão tanque de transporte de material asfáltico de 20000 l, em via urbana pavimentada, dmt até 30km (unidade: txkm). af_07/2020 | txkm | 304,12 | 0,93 | 22,00 | 1,13 | 343,65 |
| 01.05.003.010 | 2333 | Transporte com caminhão tanque de transporte de material asfáltico de 20000 l, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: txkm). af_07/2020 | txkm | 2.777,63 | 0,37 | 22,00 | 0,45 | 1.249,93 |
| 01.05.003.011 | 95995 | Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de rolamento - exclusive carga e transporte. af_11/2019 | m3 | 422,39 | 1.180,12 | 22,00 | 1.439,74 | 608.131,77 |
| 01.05.003.012 | 02507/ORSE | Carga mecânica de material de 2ª categoria | m3 | 1.013,73 | 2,92 | 22,00 | 3,56 | 3.608,87 |
| 01.05.003.013 | 95878 | Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana na pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). af_07/2020 | txkm | 72.988,56 | 0,82 | 22,00 | 1,00 | 72.988,56 |
| 01.05.003.014 | 95878 | Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana na pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). af_07/2020 | txkm | 48.659,04 | 0,82 | 22,00 | 1,00 | 48.659,04 |
| 01.05.003.015 | 02497/ORSE | Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m | m3 | 153,57 | 55,62 | 22,00 | 67,85 | 10.419,72 |
| 01.05.003.016 | 04986/ORSE | Carga mecânica de material de 1ª categoria | m3 | 191,96 | 1,00 | 22,00 | 1,22 | 234,19 |
| 01.05.003.017 | 05072/ORSE | Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,5t/m³ | tkm | 1.439,70 | 0,60 | 22,00 | 0,73 | 1.050,98 |
| 01.05.003.018 | 03212/ORSE | Colchão de areia | m3 | 15,35 | 130,54 | 22,00 | 159,25 | 2.444,48 |
| 01.05.003.019 | 05072/ORSE | Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,5t/m³ | tkm | 230,25 | 0,60 | 22,00 | 0,73 | 168,08 |
| 01.05.003.020 | 94273 | Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura). af_01/2024 | m | 3.412,69 | 35,34 | 22,00 | 43,11 | 147.121,06 |

NOVATEC Construções e Empreendimentos Ltda.
Rua José de Alencar, nº 916 sala 703 Ilha do Leite Recife-PE CNPJ : 00.338.885/0001-33



Objeto: Contratação de empresa especializada para a execução de Serviços de execução de Pavimentação Asfáltica nos acessos entre os povoados Carrilho e Taboca até a Rodovia SE-255, no município de Itabaiana/SE.

Local: ITABAIANA/ SE

BDI 1: 22,00%

Encargos Sociais (Horista): 111,36%
Encargos Sociais (Mensalista): 69,82%

BANCOS:

ORSE SE NOVEMBRO 2025
SINAPI SE NOVEMBRO 2025

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA (NÃO DESONERADO)

ENTIDADE: Prefeitura Municipal de Itabaiana
EDITAL: CE 003/2026

DATA: 02/03/2026

| ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO ITEM | UN | QUANT | PREÇO UNIT | BDI | PREÇO UNIT /C BDI | PREÇO TOTAL |
|------------------|------------|--|------|-----------|------------|-------|-------------------|---------------------|
| 01.05.003.021 | 08424/ORSE | Escoramento contínuo de meio-fio, com aquisição, espalha mento e transporte de material c/distancia até 10km | m | 3.412,69 | 9,19 | 22,00 | 11,21 | 38.256,25 |
| 01.05.003.022 | 94281 | Execução de sarjeta de concreto usinado, moldada in loco em trecho reto, 30 cm base x 15 cm altura. af_01/2024 | m | 3.412,69 | 27,96 | 22,00 | 34,11 | 116.406,85 |
| 01.05.003.023 | 12467/ORSE | Pintura de meio fio (caiação) | m | 3.412,69 | 4,39 | 22,00 | 5,35 | 18.257,89 |
| 01.05.004 | | SINALIZAÇÃO VERTICAL E HORIZONTAL | | | | | | 21.269,52 |
| 01.05.004.001 | 11688/ORSE | Sinalização horizontal rodoviária, com tinta retrorrefle tiva à base de resina acrílica com microesferas de vidro | m2 | 341,26 | 37,84 | 22,00 | 46,16 | 15.752,56 |
| 01.05.004.002 | 04647/ORSE | Sinalização permanente, vertical, com placa de aço (60x60cm) com poste de madeira 3,50m fixado com base de conc reto 40x40x50, inclusive mão de obra - Rev 01/2023 | un | 8,00 | 565,27 | 22,00 | 689,62 | 5.516,96 |
| 01.05.005 | | LIMPEZA | | | | | | 26.864,03 |
| 01.05.005.001 | 02450/ORSE | Limpeza geral | m2 | 8.447,81 | 2,61 | 22,00 | 3,18 | 26.864,03 |
| 01.06 | | TRECHO 02 A 03 | | | | | | 2.884.241,58 |
| 01.06.001 | | DEMOLIÇÃO | | | | | | 45.340,46 |
| 01.06.001.001 | 08812/ORSE | Remoção mecanizada de revestimento asfáltico - Rev 01 | m3 | 696,56 | 14,61 | 22,00 | 17,82 | 12.412,69 |
| 01.06.001.002 | 04986/ORSE | Carga mecânica de material de 1ª categoria | m3 | 835,87 | 1,00 | 22,00 | 1,22 | 1.019,76 |
| 01.06.001.003 | 95878 | Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urba na pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). af_07/202 0 | txkm | 6.269,02 | 0,82 | 22,00 | 1,00 | 6.269,02 |
| 01.06.001.004 | 00021/ORSE | Demolição de meio-fio granítico ou pre-moldado | m | 1.942,22 | 10,44 | 22,00 | 12,73 | 24.724,46 |
| 01.06.001.005 | 04986/ORSE | Carga mecânica de material de 1ª categoria | m3 | 104,87 | 1,00 | 22,00 | 1,22 | 127,94 |
| 01.06.001.006 | 95878 | Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urba na pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). af_07/202 0 | txkm | 786,59 | 0,82 | 22,00 | 1,00 | 786,59 |
| 01.06.002 | | SERVIÇOS PRELIMINARES | | | | | | 21.621,28 |
| 01.06.002.001 | 05010/ORSE | Limpeza mecanizada do terreno c/ trator esteira (vegetaç ão rasteira) sem carga e transporte | m2 | 13.931,25 | 0,56 | 22,00 | 0,68 | 9.473,25 |
| 01.06.002.002 | 04986/ORSE | Carga mecânica de material de 1ª categoria | m3 | 1.393,12 | 1,00 | 22,00 | 1,22 | 1.699,60 |
| 01.06.002.003 | 95878 | Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urba na pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). af_07/202 0 | txkm | 10.448,43 | 0,82 | 22,00 | 1,00 | 10.448,43 |
| 01.06.003 | | TERRAPLANAGEM | | | | | | 352.505,83 |
| 01.06.003.001 | 02548/ORSE | Locação de serviços de terraplanagem de obras civis | m2 | 13.931,25 | 1,33 | 22,00 | 1,62 | 22.568,62 |
| 01.06.003.002 | 04573/ORSE | Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria, com carregadeira, dmt 1801 a 2000m | m3 | 6.269,06 | 12,49 | 22,00 | 15,23 | 95.477,78 |
| 01.06.003.003 | 05072/ORSE | Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,5t/m³ | tkm | 47.017,96 | 0,60 | 22,00 | 0,73 | 34.323,11 |
| 01.06.003.004 | 02558/ORSE | Regularização, gradeamento, e compactação de sub-leito, com rolo de pneus pé de carneiro e de pneus 25t | m2 | 13.931,25 | 1,17 | 22,00 | 1,42 | 19.782,37 |
| 01.06.003.005 | 12100/ORSE | Reforço do sub-leito | m3 | 2.786,25 | 33,52 | 22,00 | 40,89 | 113.929,76 |

NOVATEC Construções e Empreendimentos Ltda.
Rua José de Alencar, nº 916 sala 703 Ilha do Leite Recife-PE CNPJ : 00.338.885/0001-33



Objeto: Contratação de empresa especializada para a execução de Serviços de execução de Pavimentação Asfáltica nos acessos entre os povoados Carrilho e Taboca até a Rodovia SE-255, no município de Itabaiana/SE.

Local: ITABAIANA/ SE

BDI 1: 22,00%

Encargos Sociais (Horista): 111,36%
Encargos Sociais (Mensalista): 69,82%

BANCOS:

ORSE SE NOVEMBRO 2025
SINAPI SE NOVEMBRO 2025

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA (NÃO DESONERADO)

ENTIDADE: Prefeitura Municipal de Itabaiana
EDITAL: CE 003/2026

DATA: 02/03/2026

| ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO ITEM | UN | QUANT | PREÇO UNIT | BDI | PREÇO UNIT /C BDI | PREÇO TOTAL |
|------------------|------------|--|------|------------|------------|-------|-------------------|---------------------|
| 01.06.003.006 | 05072/ORSE | Transporte local com caminhão basculante de 10m ³ , em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,5t/m ³ | tkm | 41.793,75 | 0,60 | 22,00 | 0,73 | 30.509,43 |
| 01.06.003.007 | 5559 | Execução e compactação de corpo de aterro de aterro (95% de energia do proctor normal) com solo predominantemente argiloso, em camadas com espessura de 20 cm - exclusive escavação, carga e transporte e solo. af_09/2024 | m3 | 2.786,25 | 10,57 | 22,00 | 12,89 | 35.914,76 |
| 01.06.004 | | PAVIMENTAÇÃO | | | | | | 2.395.646,46 |
| 01.06.004.001 | 02605/ORSE | Locação de serviços de pavimentação | m2 | 13.931,25 | 1,44 | 22,00 | 1,75 | 24.379,68 |
| 01.06.004.002 | 5730 | Construção de base e sub-base para pavimentação de brita graduada simples, com espessura de 20 cm - exclusive carga e transporte. af_09/2024 | m3 | 2.786,25 | 161,83 | 22,00 | 197,43 | 550.089,33 |
| 01.06.004.003 | 02507/ORSE | Carga mecânica de material de 2ª categoria | m3 | 3.622,12 | 2,92 | 22,00 | 3,56 | 12.894,74 |
| 01.06.004.004 | 95878 | Transporte com caminhão basculante de 10 m ³ , em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). af_07/202 | txkm | 54.331,87 | 0,82 | 22,00 | 1,00 | 54.331,87 |
| 01.06.004.005 | 02592/ORSE | Imprimação - execução com fornecimento de material | m2 | 13.931,25 | 7,76 | 22,00 | 9,46 | 131.789,62 |
| 01.06.004.006 | 2332 | Transporte com caminhão tanque de transporte de material asfáltico de 20000 l, em via urbana pavimentada, dmt até 30km (unidade: txkm). af_07/2020 | txkm | 501,52 | 0,93 | 22,00 | 1,13 | 566,71 |
| 01.06.004.007 | 2333 | Transporte com caminhão tanque de transporte de material asfáltico de 20000 l, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: txkm). af_07/202 | txkm | 4.580,59 | 0,37 | 22,00 | 0,45 | 2.061,26 |
| 01.06.004.008 | 02593/ORSE | Execução de pintura asfáltica de ligação, inclusive fornecimento de ligante, exclusive transporte | m2 | 13.931,25 | 1,59 | 22,00 | 1,93 | 26.887,31 |
| 01.06.004.009 | 2332 | Transporte com caminhão tanque de transporte de material asfáltico de 20000 l, em via urbana pavimentada, dmt até 30km (unidade: txkm). af_07/2020 | txkm | 501,52 | 0,93 | 22,00 | 1,13 | 566,71 |
| 01.06.004.010 | 2333 | Transporte com caminhão tanque de transporte de material asfáltico de 20000 l, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: txkm). af_07/202 | txkm | 4.580,59 | 0,37 | 22,00 | 0,45 | 2.061,26 |
| 01.06.004.011 | 95995 | Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de rolamento - exclusive carga e transporte. A f_11/2019 | m3 | 696,56 | 1.180,12 | 22,00 | 1.439,74 | 1.002.865,29 |
| 01.06.004.012 | 02507/ORSE | Carga mecânica de material de 2ª categoria | m3 | 1.671,74 | 2,92 | 22,00 | 3,56 | 5.951,39 |
| 01.06.004.013 | 95878 | Transporte com caminhão basculante de 10 m ³ , em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). af_07/202 | txkm | 120.365,56 | 0,82 | 22,00 | 1,00 | 120.365,56 |
| 01.06.004.014 | 95878 | Transporte com caminhão basculante de 10 m ³ , em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). af_07/202 | txkm | 80.243,71 | 0,82 | 22,00 | 1,00 | 80.243,71 |
| 01.06.004.015 | 02497/ORSE | Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m | m3 | 174,80 | 55,62 | 22,00 | 67,85 | 11.860,18 |
| 01.06.004.016 | 04986/ORSE | Carga mecânica de material de 1ª categoria | m3 | 218,50 | 1,00 | 22,00 | 1,22 | 266,57 |
| 01.06.004.017 | 05072/ORSE | Transporte local com caminhão basculante de 10m ³ , em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,5t/m ³ | tkm | 1.638,75 | 0,60 | 22,00 | 0,73 | 1.196,28 |
| 01.06.004.018 | 03212/ORSE | Colchão de areia | m3 | 17,54 | 130,54 | 22,00 | 159,25 | 2.793,24 |
| 01.06.004.019 | 05072/ORSE | Transporte local com caminhão basculante de 10m ³ , em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,5t/m ³ | tkm | 263,10 | 0,60 | 22,00 | 0,73 | 192,06 |

NOVATEC Construções e Empreendimentos Ltda.
Rua José de Alencar, nº 916 sala 703 Ilha do Leite Recife-PE CNPJ : 00.338.885/0001-33



Objeto: Contratação de empresa especializada para a execução de Serviços de execução de Pavimentação Asfáltica nos acessos entre os povoados Carrilho e Taboca até a Rodovia SE-255, no município de Itabaiana/SE.

Local: ITABAIANA/ SE

BDI 1: 22,00%

Encargos Sociais (Horista): 111,36%

Encargos Sociais (Mensalista): 69,82%

BANCOS:

ORSE SE NOVEMBRO 2025

SINAPI SE NOVEMBRO 2025

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA (NÃO DESONERADO)

ENTIDADE: Prefeitura Municipal de Itabaiana

DATA: 02/03/2026

EDITAL: CE 003/2026

| ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO ITEM | UN | QUANT | PREÇO UNIT | BDI | PREÇO UNIT /C BDI | PREÇO TOTAL |
|------------------|------------|--|------|-----------|------------|-------|-------------------|---------------------|
| 01.06.004.020 | 94273 | Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura). af_01/2024 | m | 3.884,45 | 35,34 | 22,00 | 43,11 | 167.458,63 |
| 01.06.004.021 | 08424/ORSE | Escoramento contínuo de meio-fio, com aquisição, espalhamento e transporte de material c/distancia até 10km | m | 3.884,45 | 9,19 | 22,00 | 11,21 | 43.544,68 |
| 01.06.004.022 | 94281 | Execução de sarjeta de concreto usinado, moldada in loco em trecho reto, 30 cm base x 15 cm altura. af_01/2024 | m | 3.884,45 | 27,96 | 22,00 | 34,11 | 132.498,58 |
| 01.06.004.023 | 12467/ORSE | Pintura de meio fio (caiação) | m | 3.884,45 | 4,39 | 22,00 | 5,35 | 20.781,80 |
| 01.06.005 | | SINALIZAÇÃO VERTICAL E HORIZONTAL | | | | | | 24.826,59 |
| 01.06.005.001 | 11688/ORSE | Sinalização horizontal rodoviária, com tinta retrorrefletiva à base de resina acrílica com microesferas de vidro | m2 | 388,44 | 37,84 | 22,00 | 46,16 | 17.930,39 |
| 01.06.005.002 | 04647/ORSE | Sinalização permanente, vertical, com placa de aço (60x60cm) com poste de madeira 3,50m fixado com base de conc reto 40x40x50, inclusive mão de obra - Rev 01/2023 | un | 10,00 | 565,27 | 22,00 | 689,62 | 6.896,20 |
| 01.06.006 | | LIMPEZA | | | | | | 44.300,96 |
| 01.06.006.001 | 02450/ORSE | Limpeza geral | m2 | 13.931,12 | 2,61 | 22,00 | 3,18 | 44.300,96 |
| 01.07 | | TRECHO 03 A 03 | | | | | | 2.677.537,40 |
| 01.07.001 | | SERVIÇOS PRELIMINARES | | | | | | 21.761,61 |
| 01.07.001.001 | 05010/ORSE | Limpeza mecanizada do terreno c/ trator esteira (vegetação rasteira) sem carga e transporte | m2 | 14.021,67 | 0,56 | 22,00 | 0,68 | 9.534,73 |
| 01.07.001.002 | 04986/ORSE | Carga mecânica de material de 1ª categoria | m3 | 1.402,16 | 1,00 | 22,00 | 1,22 | 1.710,63 |
| 01.07.001.003 | 95878 | Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana na pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). af_07/2020 | txkm | 10.516,25 | 0,82 | 22,00 | 1,00 | 10.516,25 |
| 01.07.002 | | TERRAPLANAGEM | | | | | | 351.973,86 |
| 01.07.002.001 | 02548/ORSE | Locação de serviços de terraplanagem de obras civis | m2 | 14.021,67 | 1,33 | 22,00 | 1,62 | 22.715,10 |
| 01.07.002.002 | 04573/ORSE | Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria, com carregadeira, dmt 1801 a 2000m | m3 | 6.309,75 | 12,49 | 22,00 | 15,23 | 96.097,49 |
| 01.07.002.003 | 05072/ORSE | Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,5t/m³ | tkm | 47.323,13 | 0,60 | 22,00 | 0,73 | 34.545,88 |
| 01.07.002.004 | 02558/ORSE | Regularização, gradeamento, e compactação de sub-leito, com rolo de pneus pé de carneiro e de pneus 25t | m2 | 14.021,67 | 1,17 | 22,00 | 1,42 | 19.910,77 |
| 01.07.002.005 | 12100/ORSE | Reforço do sub-leito | m3 | 2.804,33 | 33,52 | 22,00 | 40,89 | 114.669,05 |
| 01.07.002.006 | 05072/ORSE | Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,5t/m³ | tkm | 42.065,01 | 0,60 | 22,00 | 0,73 | 30.707,45 |
| 01.07.002.007 | 5559 | Execução e compactação de corpo de aterro de aterro (95% de energia do proctor normal) com solo predominantemente argiloso, em camadas com espessura de 20 cm - exclusive escavação, carga e transporte e solo. af_09/2024 | m3 | 2.585,58 | 10,57 | 22,00 | 12,89 | 33.328,12 |
| 01.07.003 | | PAVIMENTAÇÃO | | | | | | 2.233.146,65 |
| 01.07.003.001 | 02605/ORSE | Locação de serviços de pavimentação | m2 | 12.927,90 | 1,44 | 22,00 | 1,75 | 22.623,82 |

NOVATEC Construções e Empreendimentos Ltda.
Rua José de Alencar, nº 916 sala 703 Ilha do Leite Recife-PE CNPJ : 00.338.885/0001-33



Objeto: Contratação de empresa especializada para a execução de Serviços de execução de Pavimentação Asfáltica nos acessos entre os povoados Carrilho e Taboca até a Rodovia SE-255, no município de Itabaiana/SE.

Local: ITABAIANA/ SE

BDI 1: 22,00%

Encargos Sociais (Horista): 111,36%
Encargos Sociais (Mensalista): 69,82%

BANCOS:

ORSE SE NOVEMBRO 2025
SINAPI SE NOVEMBRO 2025

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA (NÃO DESONERADO)

ENTIDADE: Prefeitura Municipal de Itabaiana
EDITAL: CE 003/2026

DATA: 02/03/2026

| ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO ITEM | UN | QUANT | PREÇO UNIT | BDI | PREÇO UNIT /C BDI | PREÇO TOTAL |
|---------------|------------|---|------|------------|------------|-------|-------------------|-------------|
| 01.07.003.002 | 5730 | Construção de base e sub-base para pavimentação de brita graduada simples, com espessura de 20 cm - exclusive carga e transporte. af_09/2024 | m3 | 2.585,58 | 161,83 | 22,00 | 197,43 | 510.471,05 |
| 01.07.003.003 | 02507/ORSE | Carga mecânica de material de 2ª categoria | m3 | 3.361,64 | 2,92 | 22,00 | 3,56 | 11.967,43 |
| 01.07.003.004 | 95878 | Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). af_07/202 | txkm | 50.424,66 | 0,82 | 22,00 | 1,00 | 50.424,66 |
| 01.07.003.005 | 02592/ORSE | Imprimação - execução com fornecimento de material | m2 | 12.927,90 | 7,76 | 22,00 | 9,46 | 122.297,93 |
| 01.07.003.006 | 2332 | Transporte com caminhão tanque de transporte de material asfáltico de 20000 l, em via urbana pavimentada, dmt até 30km (unidade: txkm). af_07/2020 | txkm | 465,40 | 0,93 | 22,00 | 1,13 | 525,90 |
| 01.07.003.007 | 2333 | Transporte com caminhão tanque de transporte de material asfáltico de 20000 l, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: txkm). af_07/202 | txkm | 4.250,69 | 0,37 | 22,00 | 0,45 | 1.912,81 |
| 01.07.003.008 | 02593/ORSE | Execução de pintura asfáltica de ligação, inclusive fornecimento de ligante, exclusive transporte | m2 | 12.927,90 | 1,59 | 22,00 | 1,93 | 24.950,84 |
| 01.07.003.009 | 2332 | Transporte com caminhão tanque de transporte de material asfáltico de 20000 l, em via urbana pavimentada, dmt até 30km (unidade: txkm). af_07/2020 | txkm | 465,40 | 0,93 | 22,00 | 1,13 | 525,90 |
| 01.07.003.010 | 2333 | Transporte com caminhão tanque de transporte de material asfáltico de 20000 l, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: txkm). af_07/202 | txkm | 4.250,69 | 0,37 | 22,00 | 0,45 | 1.912,81 |
| 01.07.003.011 | 95995 | Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de rolamento - exclusive carga e transporte. Af_11/2019 | m3 | 646,39 | 1.180,12 | 22,00 | 1.439,74 | 930.633,53 |
| 01.07.003.012 | 02507/ORSE | Carga mecânica de material de 2ª categoria | m3 | 1.551,34 | 2,92 | 22,00 | 3,56 | 5.522,77 |
| 01.07.003.013 | 95878 | Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). af_07/202 | txkm | 111.697,05 | 0,82 | 22,00 | 1,00 | 111.697,05 |
| 01.07.003.014 | 95878 | Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). af_07/202 | txkm | 74.464,70 | 0,82 | 22,00 | 1,00 | 74.464,70 |
| 01.07.003.015 | 02497/ORSE | Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m | m3 | 164,08 | 55,62 | 22,00 | 67,85 | 11.132,82 |
| 01.07.003.016 | 04986/ORSE | Carga mecânica de material de 1ª categoria | m3 | 205,10 | 1,00 | 22,00 | 1,22 | 250,22 |
| 01.07.003.017 | 05072/ORSE | Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,5t/m³ | tkm | 1.538,29 | 0,60 | 22,00 | 0,73 | 1.122,95 |
| 01.07.003.018 | 03212/ORSE | Colchão de areia | m3 | 16,69 | 130,54 | 22,00 | 159,25 | 2.657,88 |
| 01.07.003.019 | 05072/ORSE | Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,5t/m³ | tkm | 249,60 | 0,60 | 22,00 | 0,73 | 182,20 |
| 01.07.003.020 | 94273 | Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura). af_01/2024 | m | 3.709,42 | 35,34 | 22,00 | 43,11 | 159.913,09 |
| 01.07.003.021 | 08424/ORSE | Escoramento contínuo de meio-fio, com aquisição, espalhamento e transporte de material c/distancia até 10km | m | 3.709,42 | 9,19 | 22,00 | 11,21 | 41.582,59 |
| 01.07.003.022 | 94281 | Execução de sarjeta de concreto usinado, moldada in loco em trecho reto, 30 cm base x 15 cm altura. af_01/2024 | m | 3.709,42 | 27,96 | 22,00 | 34,11 | 126.528,31 |
| 01.07.003.023 | 12467/ORSE | Pintura de meio fio (caiação) | m | 3.709,42 | 4,39 | 22,00 | 5,35 | 19.845,39 |

NOVATEC Construções e Empreendimentos Ltda.
Rua José de Alencar, nº 916 sala 703 Ilha do Leite Recife-PE CNPJ : 00.338.885/0001-33



Objeto: Contratação de empresa especializada para a execução de Serviços de execução de Pavimentação Asfáltica nos acessos entre os povoados Carrilho e Taboca até a Rodovia SE-255, no município de Itabaiana/SE.

Local: ITABAIANA/ SE

BDI 1: 22,00%

Encargos Sociais (Horista): 111,36%
Encargos Sociais (Mensalista): 69,82%

BANCOS:

ORSE SE NOVEMBRO 2025
SINAPI SE NOVEMBRO 2025

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA (NÃO DESONERADO)

ENTIDADE: Prefeitura Municipal de Itabaiana
EDITAL: CE 003/2026

DATA: 02/03/2026

| ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO ITEM | UN | QUANT | PREÇO UNIT | BDI | PREÇO UNIT /C BDI | PREÇO TOTAL |
|----------------------------|------------|---|----|-----------|------------|-------|-------------------|---------------------|
| 01.07.004 | | SINALIZAÇÃO VERTICAL E HORIZONTAL | | | | | | 24.018,79 |
| 01.07.004.001 | 11688/ORSE | Sinalização horizontal rodoviária, com tinta retrorrefle tiva à base de resina acrílica com microesferas de vidro | m2 | 370,94 | 37,84 | 22,00 | 46,16 | 17.122,59 |
| 01.07.004.002 | 04647/ORSE | Sinalização permanente, vertical, com placa de aço (60x 60cm) com poste de madeira 3,50m fixado com base de conc reto 40x40x50, inclusive mão de obra - Rev 01/2023 | un | 10,00 | 565,27 | 22,00 | 689,62 | 6.896,20 |
| 01.07.005 | | SERVIÇOS FINAIS | | | | | | 46.636,49 |
| 01.07.005.001 | 02450/ORSE | Limpeza geral | m2 | 12.927,90 | 2,61 | 22,00 | 3,18 | 41.110,72 |
| 01.07.005.002 | 0007 / PMI | MARCO INAUGURAL H=1,80M,BASE 1,20X0,75CM -PREFEITURA MU NICIPAL DE ITABAIANA - EXECUÇÃO NA OBRA ,INCLUSIVE PLACAS. | UN | 1,00 | 4.529,32 | 22,00 | 5.525,77 | 5.525,77 |
| TOTAL DO ORÇAMENTO: | | | | | | | | 7.898.496.66 |

IMPORTA O PRESENTE ORÇAMENTO EM:

SETE MILHÕES, OITOCENTOS E NOVENTA E OITO MIL, QUATROCENTOS E NOVENTA E SEIS REAIS E SESENTA E SEIS CENTAVOS

NOVATEC-CONSTRUÇÕES E EMPREEND. LTDA.

ALEXANDRE ALBUQUERQUE TEIXEIRA:83019200415
Digitally signed by ALEXANDRE ALBUQUERQUE TEIXEIRA:83019200415
Date: 2026-03-03 08:54:47

Alexandre Albuquerque Teixeira
Eng. Civil – Crea-RNP 180324912-9
Rua José de Alencar, 916 - Sala 703
Ilha do Leite - Recife/PE – CEP: 50070-475