

CONSTRUTORA DINÂMICA

PRAÇA BEM VINDO RIBEIRO Nº 27 SALA A Centro
 Campo do Brito-Se CNPJ : 19.930.977/0001-36

RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO A PARALELEPÍPEDO DE RUAS DO MUNICÍPIO

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 00172

BDI: 22%

Ref : Fevereiro/2023-1 Moeda : R\$

| ITEM | DESCRIÇÃO | UN | QTD | PREÇO UNIT | VALOR TOTAL | (%) |
|--|---|-----|-----------|------------|--------------------------------------|--------------|
| 01 | RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO A PARALELEPÍPEDO DE RUAS DO MUNICÍPIO | | | | 2.401.452,50 | 100,00 |
| 01.01 | RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO | | | | 2.282.232,50 | 95,04 |
| 01.01.001 | Remoção e reposição de pavimentação a paralelepipedo ou pré-moldado de concreto | m2 | 50.000,00 | 44,52 | 2.226.000,00 | 92,70 |
| 01.01.002 | Meio-fio pré-moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00m), sobre base de concreto simples e rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3 | m | 300,00 | 30,46 | 9.138,00 | 0,38 |
| 01.01.003 | Paralelepipedo granitico (com frete) | mil | 50,00 | 941,89 | 47.094,50 | 1,96 |
| 01.02 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | | | | 119.220,00 | 4,96 |
| 01.02.001 | Engenheiro civil de obra junior com encargos complementares | h | 500,00 | 123,60 | 61.800,00 | 2,57 |
| 01.02.002 | Mestre de obras com encargos complementares | h | 1.200,00 | 47,85 | 57.420,00 | 2,39 |
| Importa o presente orçamento em : (dois milhões, quatrocentos e um mil, quatrocentos e cinquenta e dois reais e cinquenta centavos) | | | | | VALOR TOTAL DO EMPREENDIMENTO =====> | 2.401.452,50 |

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

CONSTRUTORA DINÂMICA LTDA EPI
 Maykon Douglas Santos Santana
 Sócio Administrador
 RT Engº Civil CREA/SE
 RN 2717140603

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Folha nº 331